



Blad 2
Blad 1B

Legenda

- Aanbrengen asfaltverharding
- Aanbrengen asfaltverharding Geluidsreducerende deklaag
- Aanbrengen Coating op asfaltverharding (DGD GRA 2)
- Aanbrengen befongranulaat
- Aanbrengen trottoirtegels afm. 300x300x45mm
- Aanbrengen betonstraatstenen
- Aanbrengen straatbakstenen
- Aanbrengen printbeton
- Aanbrengen inrit van gestort beton
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm
- Aanbrengen opsluitband 60/200x250mm
- Aanbrengen Dubbele BSS klinker rood afm. 210x210x80mm
- Aanbrengen straatbakstenen rood
- Aanbrengen Grasbetonstenen
- Aanbrengen Basaltstenen
- Groen (frez en inzaaien)
- Aanbrengen RWSband 110/220x250mm
- Aanbrengen rijwielpadband 70/200x200mm
- Aanbrengen roostergoot ACO-Multiline
- Aanbrengen molgoot van 5 strekken betonstraatstenen keiformaat
- Lichtmast
- Aanbrengen inritconstructie Betonstraatstenen 7x dikformaat
- Stuw met overstort hoogte
- Aanbrengen nieuwe put f.b.v. afvoer hemelwater
- Aan te brengen putrand met putdeksel
- Aanbrengen nieuwe put f.b.v. afvoer vuilwater
- Inritblokken
- Elektrische Heras Schuifpoort, conform bijlage
- Aanbrengen Heras hekwerk (conform bijlage) (type Pallas Light kleur RAL 6009)
- Aanbrengen leegloop voorziening
- Aanbrengen grindpaal
- Aanbrengen strekklag
- Werkgrens

2.0	Tweede uitgave	R. Wijnands	R. Pluijmakers	R. Pluijmakers	15-09-2021
1.0	Eerste uitgave	R. Wijnands	R. Pluijmakers	R. Pluijmakers	21-05-2021
revisie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
opdrachtgever					
Gemeente Beekdaalen Provincie Limburg					
project					
Wateroverlast Aalbeek Fase 2					
omschrijving					
Nieuwe Situatie Blad 2					
documentstatus					
Definitief					
documentversie					
2.0					
projectnummer / tekeningnummer					
BG3738-102-103-201_204					
formaat	schaal	fase	bladnr.	van	
A1	1:500	BO	2	4	

