Verkeersmaatregelen Schoolstraat - Klimmenerweg Hulsberg

Schetsontwerp - Blad 001/003

Vernieuwen markering "SCHOOLZONE"
Uitvoeren in thermoplast

Vernieuwen markering t.p.v. zebra (4.00m x 0.50m)
Uitvoeren in thermoplast

Verwijderen markering 30km/u zone

Aanbrengen verkeersremmende maatregel m.b.v. straatjuwelen
(wegversmalling en as-verspringing) incl. vlakmarkeringen (thermoplast)
(exacte locatie nader te bepalen i.o.m. aanwonende)

Vernieuwen markering t.p.v. zebra (4.00m x 0.50m)
Uitvoeren in thermoplast

Aanbrengen verkeersremmende maatregel m.b.v. straatjuwelen
(wegversmalling en as-verspringing) incl. vlakmarkeringen (thermoplast)
(exacte locatie nader te bepalen i.o.m. aanwonende)

Aanbrengen fietsstrook (breedte = 1.75m)
Uitvoering in rode coating inclusief fietssymbolen
en
onderbroken lengtemarkering 1-1 van thermoplast

Aanbrengen verkeersremmende maatregel m.b.v. straatjuwelen
(wegversmalling en as-verspringing) incl. vlakmarkeringen (thermoplast)
(exacte locatie nader te bepalen i.o.m. aanwonende)

Vernieuwen markering "SCHOOLZONE"
Uitvoeren in thermoplast

Aanbrengen fietsstrook (breedte = 1.75m)
Uitvoering in rode coating inclusief fietssymbolen en
onderbroken lengtemarkering 1-1 van thermoplast

Verwijderen markering 30km/u zone

Mogelijkheid onderzoeken om deze parkeervakken te herschikken

Aanbrengen verkeersremmende maatregel m.b.v. straatjuwelen
(wegversmalling en as-verspringing) incl. vlakmarkeringen (thermoplast)
(exacte locatie nader te bepalen i.o.m. aanwonende)

Aanleggen fietsdoorsteek d.m.v. versmallen wegprofiel tot 3.00m met trottoirbanden 180/200x250mm
Fietsdoorsteek uitvoeren in betontegels 300x300mm kleur rood
Uitneembare afzetpaal aanbrengen en voorzien van markering t.b.v. voorwaarschuwing (thermoplast)
Vrijgekomen ruimte t.p.v. trottoir voorzien van betontegels 300x300mm kleur grijs

Vernieuwen markering t.p.v. zebra (4.00m x 0.50m)
Voorzien van regenboog figuratie aan weerszijden
Uitvoeren in thermoplast

Plaatsen geleidehek t.b.v. begeleiding voetgangers
naar oversteek (zebrapad)

Plaatsen geleidehekken als uitbreiding van bestaande hekken

Aanbrengen kanalisatiestreepen 0.50-0.50 t.b.v. geleiding voetgangers
Uitvoering in wegenverf

Omdraaien eenrichtingsverkeer St. Clemensstraat

Omdraaien eenrichtingsverkeer St. Clemensstraat

22-095-TEK-VO-SI-002

22-095-TEK-VO-SI-001

Vijfde uitgave	BM	SN	SB	28-06-2023	5.0
Vierde uitgave	BM	SN	JD	13-06-2023	4.0
Derde uitgave	BM	SN	JD	02-06-2023	3.0
Tweede uitgave	BM	SN	JD	08-03-2023	2.0
Eerste uitgave	BM	KO	JD	20-12-2022	1.0
omschrijving wijziging	acc.	gez.	gef.	datum	ver.

project : Verkeersadviezen Beekdaelen

onderdeel : Schoolstraat - Klimmenerweg Hulsberg - blad 001/003

opdrachtgever : Gemeente Beekdaelen

fase : VO
schaal : A0
formaat : 1:500 / 1:250
blad : 001 van : 003
projectnr. : 22-095
tekeningnr. : 22-095-TEK-VO-SI-001

DUCOT Engineering & Advies
Business Center Roerpoort
Boven de Wolfhaut 3 unit 3.D.130
6049 LX Roermond
Tel: 0475 - 71 13 90
e-mail: info@ducot.nl
website: www.ducot.nl

Bestandsnaam: 24.12 - PROJECTEN\22-095 BEEKDAELEN\Schoolstraat Hulsberg\Schoolstraat Hulsberg 22-095-TEK-VO-SI-001-V5.0.dwg