LEGENDA

- werkgrens
- bladscheiding
- materiaalscheiding
- kadastrale grens
- +24.00 bestaande hoogte
- bestaande inrit
- +25.08 nieuwe hoogte
- 0B10 aanbrengen opsluitband 100x200
- 0B15 aanbrengen opsluitband 150x250
- 0B20 aanbrengen opsluitband 200x200
- GB13/15 aanbrengen trottoirband 130/150x250
- GB18/20 aanbrengen trottoirband 180/200x250
- RWS15/22 aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250
- RWP8x7/12 aanbrengen rijwielpadband 40/120x250
- GB5/20 aanbrengen geleideband 50/200x200
- GB38/46 aanbrengen trottoirband 380/400x250 kleur grijs
- RB46 aanbrengen rabatband 400x200 mm kleur grijs
- BHP25/30 aanbrengen busperronband 250/300x400
- GB30/45 aanbrengen geleideband 300/450x200
- GB45 aanbrengen vlakke band 450x150
- VB1 aanbrengen verloopband VB1 GB30/45 - RW VB2 GB30/45 - RWS 110/220x250
- VB1 aanbrengen verloop opsluitband 150x250 - trottoirband 130/150x250
- VB2 aanbrengen inritverloopband trottoirband 180/200x250
- VB3 aanbrengen eindverloopband rijwielpadband 40/120x250
- VB4 aanbrengen inritverloopband trottoirband 130/150x250
- VB5 aanbrengen verloop opsluitband 200x250 - geleideband 50/200x250
- VB6 aanbrengen verloop opsluitband 200x250 - trottoirband 180/200x250
- VB8 aanbrengen eindverloopband RWS 110/220x250
- VB9 aanbrengen eindverloopband busperronband 250/300x400
- VB10 aanbrengen inritverloopband geleideband 50/200x250
- VB11 aanbrengen verloop trottoirband 180/200x250 - RWS 110/220x250
- VB12 aanbrengen verloop RWS 110/220x250 - geleideband 50/200x250
- VB13 aanbrengen verloop rijwielpadband 40/120x250 - trottoirband 130/150x250
- VB14 aanbrengen verloop busperronband 250/300x400 - RWS 110/220x250
- GT15 aanbrengen goottegel 150x300x60 in specie
- BSS AC aanbrengen molgoot 3 strekken betonstraatstenen keiformaat kleur antraciet
- 800x180 aanbrengen inritband 800x180x500
- kant asfaltverharding
- BS+ZW aanbrengen asfaltconstructie geluidsreducerend rijbaan zwart
  - 30 mm SMA BS+
  - 75 mm AC22 bind TL-IB
  - 80 mm AC22 base OL-IB
  - 300 mm menggranulaat
- SMA ZW aanbrengen asfaltconstructie SMA rijbaan zwart
  - 30 mm SMA NL 8B
  - 75 mm AC22 bind TL-IB
  - 80 mm AC22 base OL-IB
  - 300 mm menggranulaat
- FP1 RD aanbrengen asfaltconstructie FP1 fietspad rood
  - 35 mm ACB surf DL-B rood
  - 60 mm AC22 base OL-B
  - 200 mm menggranulaat
- FP2 RD aanbrengen asfaltconstructie FP2 fietspad rood
  - 35 mm ACB surf DL-B rood
  - 60 mm AC22 bind TL-B
  - 80 mm AC22 base OL-B
  - 200 mm menggranulaat
- KF-Z aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur zwart keperverband
- KF-H aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur heide keperverband
- KF-LG aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur Lavaro grijs keperverband
- aanbrengen printbeton
- aanbrengen betonverharding (bushaven)
- KF-TM aanbrengen straatbakstenen keiformaat keperverband kleur Terra Marrone (rijbaan)
- 2x2x8 LG aanbrengen betontegels 200x200x80 halfsteensverband kleur Lavaro grijs
- KF-EZ aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur zwart elleboogverband
- KF-EG aanbrengen betonstraatstenen keiformaat kleur grijs halfsteensverband
- HB LG aanbrengen betontegels 300x300x60 halfsteensverband kleur grijs (trottoir)
- HB LG aanbrengen betontegels 300x300x80 halfsteensverband kleur grijs (inritten)
- 2x2x8 RD aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker 210x210x80 kleur rood halfsteensverband
- aanbrengen markering haaientand tegels 500x500 tussentegel 500x500 zwart
- aanbrengen markering blokken tegels 500x500 tussentegel 500x500 zwart
- (0,10) aanbrengen lengtemarkering (0,10)
- 1-1 (0,10) aanbrengen lengtemarkering 1-1 (0,10)
- 2,70-0,30 (0,10) aanbrengen lengtemarkering 2,70-0,30 (0,10)
- 0,30-2,70 (0,10) aanbrengen lengtemarkering 0,30-2,70 (0,10)
- 0,50-0,50 (0,10) aanbrengen dwarsmarkering 0,50-0,50 (0,10)
- aanbrengen pijlmarkering fietspad 2,50m
- BSS 1-1 (0,10) aanbrengen markering BSS keiformaat wit 1-1 (0,10)
- aanbrengen trottoirkolk
- aanbrengen straatkolk
- aanbrengen groenvak gras (door derden)
- aanbrengen groenvak beplanting (door derden)
- aanbrengen lichtmast met enkele uithouder
  - masthoogte 8 meter met HMR coating
  - armatuur Ampera EVO 1 (directleverantie)
- aanbrengen noppentegels 300x300x80 wit
- aanbrengen ribbeltegels 300x300x80 wit
- aanbrengen DWA inspectieputafdekking
- aanbrengen HWA inspectieputafdekking met waaierdeksel
- op hoogte stellen putrand met deksel
- aanbrengen haltepaal
- aanbrengen zitbank
- 05.1 aanbrengen 3 lichts 20cm lantaarn met achtergrondschild in LED
- 32.2 aanbrengen 2 lichts 20cm lantaarn in LED (voetgangers)
- 22.1 aanbrengen 3 lichts 20cm lantaarn in LED 2 fietssjabloon (fietsers)
- DKR 32.2 aanbrengen drukknop voetgangers
- DKR 22.6 aanbrengen drukknop fietsers
- ATCF aanbrengen secundaire lantaarn in LED met wachttijdvoorspeller
- DRS 3 aanbrengen detectielus

0 2 4 6 8m

Maten in meters, tenzij anders vermeld. Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld. Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Versie	Datum	Omschrijving	Gekeken	Gecontroleerd	Vrijgegeven
####	##########	################	###	###	#
#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#

Opdrachtnemer:
Megaborn
techniek met beleid
Postbus 56
4780 BB Waardenburg
tel. 0418-654400
info@megaborn.com
www.megaborn.com

Opdrachtgever:
##############
###########
##########
##########################
##################

Project: ################################ #
Onderdeel: Situatie met te maken werk
Fase: ######

Documentype: tekening	
Blad: 2 van #	
Formaat: A0	Schaal: 1:200
Projectnummer:	########
Bestelnummer:	########
Status:	########

Tekeningnummer: GVa2403-403b ####

Presentatietekening Donmelseweg Valkenswaard.dwg