Blad-01
Blad-02

Gebied Dal Weg

Aansluiten op bestaand tegelpad
Aansluiten op bestaand tegelpad
Aansluiten op bestaand tegelpad
Achterpad aansluiten op hoogte bestrating
Opsluitband met zicht
Opsluitband met zicht
Diamantkoppalen met stang
Voetpad aansluiten op hoogte bestrating
Diamantkoppalen met stang handhaven
Muurtje handhaven
Muurtje handhaven
Aansluiten op bestaand achterpad
Muurtje handhaven
Muurtje handhaven
Muurtje (stapelblokken) + houten schuifing handhaven
Diamantkoppalen met stang handhaven
Diamantkoppalen met stang handhaven
Pad aansluiten op hoogte bestrating
Diamantkoppalen met stang handhaven
Muurtje handhaven
Pad aansluiten op hoogte bestrating
Diamantkoppalen met stang
Diamantkoppalen met stang
Pad aansluiten op hoogte bestrating
Diamantkoppalen met stang handhaven
Handhaven inritblokken
Handhaven lijngoot
Fietssluis, geleidehek 2x
L-wand (hergebruik)
Trafo
Handhaven inritblokken extra bijplaatsen
Verharding aanbrengen Bestaande hoogtes handhaven
Aansluiten op achterpad

Verklaring:

- Bestaande hoogte
- Ontwerp hoogte
- Betontegels 300x300x50mm
- Betontegels 300x300x80mm
- Rijbaan: BSS kwformaat kleur rood genuanceerd, keperverband
- Plateau: BSS kwformaat kleur rood, keperverband
- Fietsparkeerrooster NCR 1 kolomer. Voor detail zie tekening 222354_AdB_TEK_4001
- Uitlaatgrotrooster dubbelkolomers 290x290x80mm
- BSS kwformaat kleur grijs, keperverband
- BSS kwformaat kleur grijs, elleboogverband
- Inritblokken 600x300x200mm
- Trottoirband 150/150x250mm
- Geleidband 50/300x200mm
- Opsluitband 200x200mm
- Opsluitband 150x250mm
- Opsluitband 120x250mm
- Opsluitband 100x200mm
- Opsluitband 60x200mm
- Dubbele strekeiq
- Goot 5 steen, BSS kwformaat, kleur rood genuanceerd hoefsteenverband
- Goot 5 steen, BSS kwformaat, kleur grijs hoefsteenverband
- Straatsok type G 100 DR DWDS
- Trottoirsok type G 15 LD DWDS
- Eiebloksk geleideband type G 169 DRD DWDS
- Eiebloksk trottoirband type G 129 DRD DWDS
- Straatsok type G 3170 DR DWDS
- Drempel / plateau, hoogte 8cm t.o.v. rijbaan
- Grasveld, 30cm grond verwijderen, 30cm teelgrond aanbrengen, 50cm doorspitten zie tekening 222354_AdB_TEK_4003-DO-Groen
- Nieuwe boom, zie tekening 222354_AdB_TEK_4003-DO-Groen
- Bestaande boom te handhaven
- Diamantkoppal, 15cm achter band plaatsen
- Kastanje houten paal 12/14cm, lengte 1.00m
- 2 boompalen met band, plaatsing t.o.v. boom zw/no
- Lichtmast, nieuw
- Lichtmast, bestaand, verplaatsen
- Lichtmast, bestaand (handhaven)
- Bestaande inspectieput
- Inspectieput DWA
- Infiltratieput
- Overstortput IT
- Afschot
- Materialegrens
- Bestaande CAI kast
- Kadastrale grens
- Bestaande situatie (BGT)
- Werkgrens

Opmerkingen

- Maten in meters en dimensies van materialen in mm, tenzij anders aangegeven.
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

0 2 4 6 8m
SCHAAL 1:200

2.0	Opmerkingen verwerkt	WBT	RSE	RSE	21-02-2025
1.0	Definitief	WBT	RSE	RSE	14-02-2025
versie	wijzigingen	getekend	controle	gecoördineerd	datum uitgifte

Gemeente Berg en Dal

Reconstructie Mesdagweg

Bovengrondse inrichting

Bestekstekening

Aveco de Bondt
onderzoekt. ontwerpt. adviseert
www.avecodebondt.nl Postbus 1000 6800 BA Arnhem

projectnr	222354	status	DEFINITIEF	schaal	1:200	blad	2
bestekmr	-		TEK	formaat	841x1410	aantal	2

tekeningnr 222354_AdB_TEK_4000