



LEGENDA

Verharding

- Aanbrengen, betonstraatstenen, keformaat, keperverband, rood
- Aanbrengen, betonstraatstenen, keformaat, keperverband, geel
- Aanbrengen betonstraatstenen, keformaat, elleboogverband, antraciet
- Aanbrengen betontegels 300x300x45 / 300x300x60 mm (bij inritten), halfsteensverband, grijs
- Aanbrengen betontegels 300x150x45 / 300x150x60 mm (bij inritten), halfsteensverband, grijs
- Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm
- Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm
- Aanbrengen opsluitband 60x200 mm
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
- Aanbrengen molgoot, betonstraatstenen, dikformaat, 5-streks, rood

Groen

- Aanbrengen boom, locatie n.t.b. i.v.m. kabels & leidingen
- Bestaande boom, kroonprojectie op ware grootte
- Aanbrengen groenstrook, heesterbeplanting (n.t.b.)

Riolering

- Bestaande GWA inspectieput
- Bestaande GWA blindput
- Aanbrengen IT inspectieput
- Aanbrengen IT overstortput
- Aanbrengen combinatiekolk (type n.t.b.)
- Aanbrengen straatkolk (type n.t.b.)
- Aanbrengen GWA inspectieput

Algemeen

- Inritten
- 17.71 Bestaande hoogte
- 17.90 Bestaand bouwpeil
- 17.60 Nieuwe hoogte
- Aanbrengen lichtmast
- Aanbrengen diamanthokpaal

Maten in meters, tenzij anders vermeld
 Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
 Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
 Diameters in mm, tenzij anders vermeld

D					
C					
B					
A					
Code: Get. Acc. Datum Omschrijving					
Project: RECONSTRUCTIE BLOEMENBUURT TE ZELHEM					
Onderdeel: NIEUWE SITUATIE ZINNIASRAAT					
Opdrachtgever: GEMEENTE BRONCKHORST					
Getekend:	DKK	Schaal:	1:200		
Gecontroleerd:	RFS	Document:	D001-2019-013-003		
Gepland:		Status:	DEFINITIEF		
Datum ontwerp:	15-12-2021	Projectnummer:	2021-049		
Formaat:	A0	Tekeningnummer:	305		
Fase:	CO				
Besteeknr:	S/19				

Civicon bv - +31 (0)315 61 79 74
 Herengracht 18 info@civicon.nl
 7000 GZ Dordrecht www.civicon.nl