Legenda

- Bestaande situatie
- Bestaande hoogte – uit inmeting
- Nieuwe ontwerphoogte
- Herstraten straatbakstenen rijbaan – dikformaat in keperverband – kleur: roodbruin
- Herstraten straatbakstenen rijbaan – dikformaat in keperverband – kleur: geel
- Herstraten straatbakstenen trottoir – dikformaat in halfsteensverband – kleur: roodbruin
- Herstraten betonstraatstenen drempel – keiformaat in halfsteensverband – kleur: grijs/ antraciet/ wit
- Herstraten natuursteen parkeren – in halfsteensverband – kleur: grijs
- Aanbrengen natuursteen parkeren – in halfsteensverband – kleur: grijs
- Aanbrengen trottoirband – 130/150 x 200 mm – kleur: grijs
- Aanbrengen trottoirband – 180/200 x 200 mm – kleur: grijs
- Aanbrengen oploopband – 40/150 x 200 mm – kleur: grijs
- Aanbrengen oploopband – 50/200 x 200 mm – kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband – 100 x 200 mm – kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband – 150 x 250 mm – kleur: grijs
- Aanbrengen verloopband – van 40/150 x 200 mm naar 150 x 250 mm – kleur: grijs
- Aanbrengen verloopband – van 180/200 x 200 mm naar 200 x 200 mm – kleur: grijs
- Aanbrengen verloopband – van 180/200 x 200 mm naar 50/200 x 200 mm – kleur: grijs
- Aanbrengen verloopband – van 50/200 x 200 mm naar 130/150 x 200 mm – kleur: grijs
- Aanbrengen verloopband – van 130/150 x 200 mm naar 40/150 x 200 mm – kleur: grijs
- Aanbrengen inritverloopband – 130/150 x 200 mm, links/midden/rechts – kleur: grijs
- Aanbrengen stootband – 200 mm x 180 mm x 1500 mm – met haakse hoeken, kleur: grijs
- Aanbrengen inritbanden – 650 x 200 x 500 mm, links/midden/rechts – kleur: antraciet
- Aanbrengen zitelement – gemetselde muur incl. portugees graniet – kleur: grijs
- Aanbrengen symbooltegel – 210 x 210 x 80 mm, parkeervak tegel – kleur: grijs
- Aanbrengen geleidetegels – 300 x 300 x 60 mm – type: noppentegel en geleidelijn tegel, kleur: wit
- Bestaande lichtmast
- Aanbrengen lichtmast – door derden – exacte locatie n.t.b.
- Aanbrengen beplanting – type: heesters
- Bestaande boom handhaven
- Aanplanten boom – type: n.t.b.
- Aanbrengen putdeksel VWA
- Aanbrengen putdeksel HWA
- Bestaande putdeksel handhaven
- Aanbrengen nieuw verkeersbord – type: C04r
- Bestaande verkeersborden handhaven – incl. bestaande flespaal – alle borden behalve nieuw aan te brengen C04r
- Projectgrens

IN BEWERKING

ALGEMENE TOELICHTING:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld;
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld;
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

0 5m 10m
SCHAAL 1:200

Versie	Datum	Get.	Gec.	Wijzigingen
1.0	18-05-2026	BT	JS	Eerste uitgave ontwerp Vechtstraat

Opdrachtgever:
Gemeente Dalfsen

Project:
Project Centrumplan Fase 2
Wilhelminastraat, Bloemendalstraat, Julianastraat, Molenstraat en Vechtstraat

Onderdeel:
Voorlopig ontwerp
Nieuwe situatie Vechtstraat

Tekening nr.
68202502-T-VO-S-01

Formaat:	Schaal:	Blad	van
A1	1:200	1	1
Status:	**Versie:**	**Datum:**	
In bewerking	1.0	18-05-2026	
Getekend:	**Gecontroleerd:**	**Vrijgave:**	
BT	JS	HvdH	

Stegehuis
Zutphenstraat 28
7575 EJ Oldenzaal
I www.stegehuis.nl E info@stegehuis.nl T 0541 - 769057

STEGEHUIS
OPLOSSINGEN VOOR RUIMTELIJKE OPGAVEN

Z:\2068 Gemeente Dalfsen\68202502 Centrumplan Fase 2\4. Ontwerpdossiemetten\3. DO\68202502-T-DO-S-01.dwg