Steigerdijk

Geen verhoogd plateau

Verhoogd plateau
sinusdrempels h: 120 mm

Kaai

Molendijk

Havendijk

Sluisdijk

Moerstraat

Ondergrondse container

Ondergronds betonwerk

TB20 verlaagd aanbrengen

Haltwerk

1a-1b

LEGENDA

BESTAANDE SITUATIE

- Weltgrens
- Bestaande situatie
- Hoogte
- Straatkolk
- Trottoirkolk
- Inspectieput
- Houten paal
- Diamanthoogpaal
- Elektrische laadpaal
- Schampblok
- Biggenrug
- Afvalbak
- Lichtmast
- Verkeersbord
- Wegwijzer
- Merkblok
- Straatpot algemeen
- Waterpot
- Brandkraan
- Elektrakast
- Gaskast
- CAI kast
- Voedingskast
- Betonverharding
- Boom
- Grens begroeiing

Nieuwe Situatie

- Materiaalgrens
- OB2 — Aanbrengen opsluitband 6x20
- OB10 — Aanbrengen opsluitband 10x20
- OB15 — Aanbrengen opsluitband 15x25
- OB20 — Aanbrengen opsluitband 20x25
- TB15 — Aanbrengen trottoirband 13/15x25
- TB20 — Aanbrengen trottoirband 18/20x25
- Achterkant band
- VB1 — Aanbrengen verlaagband TB 13/15x25 naar maaiveld
- VB2 — Aanbrengen verlaagband OB15x25 naar maaiveld
- VB3 — Aanbrengen verlaagband TB 13/15x25 naar OB 15x25
- VB4 — Aanbrengen verlaagband TB 18/20x25 naar OB 20x25
- Aanbrengen hoekstuk TB 13/15x25
- Aanbrengen GS PRO Plaat 60x42x4,5 (zoschek Kunststof)
- Aanbrengen parkeervakscheiding d.m.v. witte doppen in kunststof plaat
- 30x30 — Aanbrengen betontegels 30x30x4,5 halfsteens, grijs
- 30x30 — Aanbrengen betontegels 30x30x8 halfsteens, grijs
- KP — Aanbrengen BSS - KP, keperverband, geel
- KP — Aanbrengen SBS - KP, keperverband, rood, hergebruik
- KP — Aanbrengen SBS - KP, halfsteens, rood, hergebruik
- WF — Aanbrengen SBS - WF, halfsteens, rood
- WF — Aanbrengen SBS - WF, halfsteens, rood, hergebruik
- WF — Aanbrengen SBS - WF, Keperverband, rood
- Aanbrengen asfaltverharding
- Herstraten aansluitende verharding
- Lage bloeiende vaste beplanting, soorten n.t.b.
- Waterafpunt
- Interwalabord
- Vlaggemast
- E01 — Flespaal + verkeersbord
- Uitneembare afzetpaal
- Fietsnietje
- Betonnen traptreden, 1x0.4x0.2m

C	--	--	--	--
B	--	--	--	--
A	--	--	--	--
WIJZIG.	DATUM	OMSCHRIJVING	GETEKEND	AKKOORD

Gemeente Goeree-Overflakkee

TEKENING NAAM: DO nieuwe situatie

PROJECT: Reconstructie Kaai e.o.

TEKENINGNUMMER	BLAD	GETEKEND	AKKOORD
Z-23-150065	1 van 1	COL	HBU

SCHAAL	FORMAAT	DATUM
1:200	A0	26-03-24

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis | Postbus 1, 3240 AA Middelharnis | T: 14 0187 | E: info@goeree-overflakkee.nl