N
VELDSINGEL
Noothalte
RANDWIJKSINGEL
Aanbrengen asfalt rood t.b.v. fietsoversteek
Verwijderen kolk
Aanbrengen trottoirband 13/15x25
Verlaagde berm
Uitstroomband 1 st.
Aanbrengen V.O.P., als in oude situatie
Worteldruk herstellen
Waar mogelijk een verlaagde berm maken achter uitstroombanden. In uitvoering te bepalen.
Verwijderen betonpalen
Aanbrengen BB-21 verkeerszuil 4 st.
Uitstroomband 9 st.
Aanbrengen invalideopritten
Aanbrengen kanalisatiestrepen
Aanbrengen signaalgeels
Verwijderen kolk
Aanbrengen trottoirband 13/15x25
Overlagen fietspad rood 1100m2
Profileren naar tussenberm
Vlakfrezen boomwortelschades
0,3 cm, 30 m2
Verlaagde berm
Vervangen houten diamantkoppaal
voor kunststaf DKP 3st
Aanbrengen kanalisatiestrepen
Aanbrengen signaalgeels
Verwijderen betonpalen
Aanbrengen BB-21 verkeerszuil 4 st.
Verwijderen kolk
Aanbrengen trottoirband 13/15x25
Aanbrengen slokop
Verwijderen kolk
Aanbrengen trottoirband 13/15x25
Aanbrengen slokop
Overlagen fietspad rood 815 m2
Profileren naar tussenberm
Vlakfrezen boomwortelschades
0-3 cm, 70 m2
Verlaagde berm
Verwijderen kolk
Aanbrengen trottoirband 13/15x25
Aanbrengen slokop
Verlaagde berm
Uitstroomband 9 st.
Verwijderen kolk
Aanbrengen trottoirband 13/15x25
Verlaagde berm
Verlaagde berm
Verwijderen kolk
Aanbrengen trottoirband 13/15x25
Verlaagde berm
Uitstroomband 8 st
Verlaagde berm
Verwijderen kolk
Aanbrengen trottoirband 13/15x25
Verlaagde berm
Bermen/hagen snoeien t.b.v. overlagen
Opnieuw stellen TB 13/15x25 14m
Verlaagde berm
Herstraten voetpad en opnieuw stellen banden
Aanbrengen BT 30x30 nieuw materiaal
Verlaagde berm
Verwijderen kolken
Aanbrengen trottoirbanden 13/15x25
Aanbrengen slokop
Overlagen fietspad rood 435 m2
Profileren naar tussenberm
Vlakfrezen boomwortelschades
0-3 cm, 50 m2
Uitstroom op wadi, HAMUSV-1 o.g.
Talud drempel aanpassen
naar 30 km/h zone
Overlagen fietspad rood 235 m2
Afwaterend profileren
Talud drempel aanpassen
naar 30 km/h zone
Verlaagde berm, uitstroom naar wadi
D=0,25m
Reingen plantenbakken
Opnieuw verven, wit
Aanbrengen beplanting
Vergroten boomspiegel
opbreken BT 30x30
Aanbrengen gazonband 10x20 8m
Opbreken BSS DF 1,44 m2
Aanbrengen onderlaag 6 cm
Aanbrengen tussenlaag 5 cm
Verwijderen heesters 36,5 m2
verlagen en planten nieuwe heesters
Aanbrengen voetpad 3 m2
BT 30x30 en OB 10x20
Uitstroomband 1-41
Uitstroomband
Uitstroomband
Uitstroomband