Kampweg

Berkenweg

Berkenweg

Koningin

Legenda

- Werkgrens
- Perceelgrens
- Bestaand – BGT
- Nieuwe hoogten
- Opsluitband – 100x200
- Trottoirband – 130/150x250
- DF – Straatbaksteen – dikformaat – keperverband – kleur = roodbruin
- KFR – Aanbrengen betonstraatstenen – keiformaat· elleboogverband – antraciet
- KFR/WP – Aanbrengen betonstraatstenen – keiformaat· elleboogverband – antraciet
- DFRD – Straatbaksteen – dikformaat – halfsteensverband – kleur = roodbruin
- KFRD – Betonstraatstenen – keiformaat – elleboogverband – kleur = roodbruin
- Betonstraatstenen – keiformaat – markering – kleur = zwart–wit–grijs – gesorteerd
- 30x30 G – Tegel 300x300x60 mm – halfsteensverband – kleur = grijs – gesorteerd, toegankelijken
- 30x30 C – Tegel 300x300x60 mm – halfsteensverband – kleur = grijs – gesorteerd, toegankelijken
- 30x30 RD – Tegel 300x300x60 mm – halfsteensverband – kleur = rood
- IT30x30 C – Betontegel 300x300x80 mm – halfsteensverband – kleur = grijs
- ZW – waterpasserend Asfalt – kleur = zwart
- Materiaalscheiding
- Inritelementen – 450x160x500 hd
- Noppentegels – 300x300x60 mm
- Geleidetegels – 300x300x60 mm
- Putdeksel – inspectieput
- Aan te brengen straatkolk
- Aan te brengen trottoirkolk
- Bomenkrans – 1200x1200
- Paal – kunststof
- Lichtmast
- Plantvak met heesters (laagdikte teelaarde 0,50m)
- Bomengranulaat incl. beluchtingssysteem
  Funderingslaag: menggranulaat 0/31,5 300 mm
- Nieuwe kleine boom n.t.b. Wortelscherm aanbrengen aan de kant van kabels en riolering (ca. 7m breed)
- Nieuwe boom n.t.b. Wortelscherm aanbrengen aan de kant van riolering (ca. 7m breed)
- Te handhaven boom n.t.b.

Algemene (specifieke) opmerkingen :
1. Maten in meters tenzij anders vermeld.
2. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

0 5 10 15 20m

Situatie
SCHAAL : 200

Overzicht
SCHAAL : 2000

Rev.	Omschrijving	Getekend	Gecontroleerd	Goedgekeurd	Datum

Projectnummer	Besteknummer	Getekend	Gecontroleerd	Goedgekeurd	Datum
43760	2022-017-BU	AdJ	AT	AvD	24-6-2022

Tekeningnummer	Status	School	Bladformaat	Bladnummer
XREF-43760-NS-1R-5-3	definitief	zie tek.	ISO full bleed A0 (841x25 x 1189.00 mm)	

Opdrachtgever
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Project
Herinrichting De Geer van Jutfaaslaan

Nieuwe situatie
Bovenaanzicht

nebest B.V.
Marconiweg 5, 4131 PD Vianen
Postbus 145, 4130 EC Vianen
T: 085 489 01 00
F: 085 489 01 01
E: info@nebest.nl
I: www.nebest.nl

GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

NEBEST

C:\Users\AdJonkers\OneDrive - Regionaal Archief Utrecht\Documenten\GEER - JUTFAASLAAN\Civiel\43760-NS-1R-5-3.dwg 21-1-2023 [Pen: 21-1-2023]