Informatieblad (update 2026)

Bomen vervangen Schonauwen

De straat Schonauwen ziet er prachtig uit door de mooie bomen. Bewoners zijn trots op dit groene uitzicht, en dat is begrijpelijk! Maar helaas zorgen sommige bomen voor problemen. De wortels duwen de stenen van de stoep omhoog. Ook groeien de wortels om de riolering, kabels en zelfs tegen de funderingen van huizen. Daarom moeten we actie ondernemen.

Van meldingen uit de buurt naar plan van aanpak

We hebben de klachten van bewoners bekeken. Er zijn al een paar stoepen opnieuw bestraat om de grootste problemen tijdelijk op te lossen. Ook hebben we onderzoek gedaan. De conclusie? We gaan enkele bomen kappen en nieuwe bomen planten.

Provincie Utrecht

Voor dit project zijn we afhankelijk van een ontheffing (officiële toestemming) van de Provincie Utrecht. In dit gebied leeft namelijk een ransuil. Samen met een ecoloog is er een plan gemaakt. . De provincie heeft het plan van de ecoloog goedgekeurd en op 8 augustus kregen we de vergunning.

Beschermde ransuil

Op Schonauwen leven ransuilen, een beschermde vogelsoort. We mogen hun leefgebied niet zomaar veranderen. Daarom hebben we met behulp van een ecoloog onderzoek gedaan. Dit onderzoek laat zien hoe we de bomen kunnen vervangen zonder de ransuil te storen. Ook hebben we gekeken naar welke nieuwe bomen goed passen in de omgeving en geschikt zijn voor de uilen.

Meer groen in de wijk

We willen IJsselstein groener maken. Op verschillende plekken in Schonauwen gaan we extra bomen en planten neerzetten. We hebben vier plekken uitgekozen waar nieuwe bomen komen. Ook planten we struiken en bloemen rond sommige bomen.

Natuurwet controle

Op de dag dat we beginnen met de werkzaamheden, controleert de ecoloog de bomen nog één keer voordat we ze kappen. Dit is verplicht vanuit de Natuurwet. We kijken of er nesten zijn van vogels of andere dieren. Als de bomen 'schoon' zijn, start het werk.

Bomen kappen en wortels verwijderen

We kappen de bomen met machines. De takken worden gesnoeid en versnipperd. Deze snippers gebruiken we later weer op andere plekken in de gemeente. Als de takken weg zijn, zagen we de boomstam om. Ook de stammen bewaren we om opnieuw te gebruiken. De wortels maken we los met een speciale techniek en halen we daarna weg. Ook de wortels rond kabels en leidingen worden voorzichtig verwijderd.

Controleren van kabels en leidingen

Na het verwijderen van de boomwortels, controleren we de kabels en leidingen op beschadigingen. Als er iets beschadigd is, laten we het meteen repareren. Omdat dit gedaan wordt door bedrijven van buitenaf, kan dit wat langer duren.

Nieuwe bomen planten

Bijna uniek voor onze gemeente is dat we grote bomen terugplaatsen. De nieuwe bomen hebben een stamdiameter van 20 tot 25 cm en komen rechtstreeks van de bomenkwekerij. Deze bomen hebben een goede kans om goed te groeien. We zorgen ervoor dat ze stevig staan, zodat ze niet omwaaien bij storm. Ons groenbeheerteam geeft extra aandacht aan de bomen, zodat ze goed wortelen.

Voorkomen van nieuwe problemen


Om te zorgen dat de nieuwe bomen geen wortelproblemen geven, plaatsen we wortelschermen. Deze schermen zorgen ervoor dat de wortels niet weer voor problemen gaan zorgen in de toekomst.

Vragen? Stel ze aan de gemeente IJsselstein

Het kan zijn dat er tijdens de werkzaamheden vragen zijn. Bel dan de gemeente Ijsselstein. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar. Telefonisch 14 030 of e-mail info@ijsselstein.nl. De werknemers van Jos Scholman doen hun werk en hebben geen antwoord op uw vragen.

Kaart bomen vervangen Schonauwen 2026

Op onderstaande kaart ziet u de bomen die in 2026 worden vervangen.



Kaart Schonauwen vervangen 2024 tot en met 2031

Op onderstaande kaart ziet u de bomen die de komende jaren worden vervangen. De jaartallen bij de cirkels geven aan wanneer ze worden vervangen. De kruisjes zijn de vier nieuwe bomen die we dit jaar gaan plaatsen.

