



Legenda Algemeen

- bestaande situatie
- maatvoering
- hoogtepielen, bestaand
- hoogtepielen, nieuw
- afschot verharding
- inrit locatie
- werkgrens

Verharding

- rijbaan, asfalt
- middelseleider, beton: streeprint, kleur grijs
- zijstraat, SBS, KF, kepeverband, kleur: Wienerberger Padova, incl. goot aanbrengen
- rijbaan Callistusstraat en Dr. Ariensstraat, SBS, KF, kepeverband, kleur: gelijk als huidige situatie
- fietspad, SBS, DF, eileboogverband, kleur: rood, incl. goot aanbrengen
- plateau, SBS, KF, kepeverband, kleur: Wienerberger Padova, incl. goot aanbrengen
- parkeervakken en inritten, BSS, KF, eileboogverband, kleur: antraciet
- parkeervakken vakverdeling, BSS, KF, kleur: wit
- trottoir en oversteek, betontegels (300x300x40mm), halfsteensverband
- inritten, BSS, KF, halfsteensverband, straten in de specie
- op- en afritten bij inritten en plateau's, BSS, KF, halfsteensverband
- gootegel, beton, 300x150x80mm
- opsluitband 100x200mm
- opsluitband 200x200mm
- geleideband 50/200x250mm
- trottoirband 180/200x250, incl. hoekstukken 90° en 135°
- verlaagde trottoirband 200x170
- RWS-band 115/225x160mm, incl. hoekstukken 90°
- Verloopband 180/200x250mm -> 115/225 x 250mm
- Verloopband 180/200x250mm -> 200x200mm
- Verloopband 180/200x250mm -> 200x170mm
- Verloopband 50/200x250mm -> 200x170mm
- zebra en overige markering
- getrokken streep markering
- 1-1 markering
- materiaalovergang

Opmerkingen:

- Hoogtelegging en afschotpercentages zijn indicatief, in het werk te controleren.
- Banden plaitten met steunring en stellen op schraalbeton.
- Bij werkzaamheden ter plaatse van bomen, werken volgens de richtlijnen van de Bomenpost, o.a. geen opslag onder bomen, beschadiging van de stam en wortels voorkomen enz.
- De kolken, waar mogelijk, aansluiten op bestaande uitleggers en/of inritten.
- Straatverhardingrichting op het overzicht zijn indicatief, straatverbanden aanbrengen volgens richtlijnen/besluit.
- Si dienen 2 soorten menggranulaat aangebracht te worden. Gebonden onder de asfaltverharding, onder de overige verhardingen ongebonden menggranulaat.

Overige elementen openbare ruimte

- lichtmasten
- locatie n.n.t.b. door Spie
- straatkolk, locatie indicatief
- geleidebandkolk, locatie indicatief
- combielok, locatie indicatief
- GWA putkop, te stellen / in het werk in te passen / nieuw aan te brengen, locatie indicatief
- GWA putkop (rond), in het asfalt boren, locatie indicatief. Verplaatsen door open op te metselen.
- GWA putkop (trond), in het asfalt boren, locatie indicatief. Verplaatsen door open op te metselen.
- blinde put, opzoeken en zichtbaar maken
- bestaande bebording teugbrengen + nieuw aan te brengen bebording
- bestaande en nieuwe verkeersgeleiders plaatsen
- nieuwe afvalbakken plaatsen

Gras

- bestaande bomen
- nieuwe bomen
- soort n.n.t.b. voorzien van plantplaatsverbetering
- grasbodem

Verkeersmarkering

- zebra
- getrokken streep
- 1-1
- materiaalovergang

Verkeersmarkering

- zebra
- getrokken streep
- 1-1
- materiaalovergang

1A

1B

Projectnr. CR-PA-676	Tekeningnummer CR-PA-676-02	Besteknummer 676	Schaal 1:200	Formaat A0	Datum uitgifte 12-05-2023	Documentnr 001
Getekend door NB	Gecontroleerd door LK	Gegekeurd RS	Blad 1	Aantal 1	Taal NL	Documentstatus Beslist
Project Strijhagenweg			Locatie Kerkrade			
Opdrachtgever Gemeente Kerkrade			Onderdeel Nieuwe situatiekening			

CR PROJECTBUREAU BV