BESTAANDE BEBOUWING
BESTAANDE INRIT
KADASTRALE GRENS
WERKGRENS
FREZEN ASFALTVERHARDING TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 130/150x200 mm, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x200 mm, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN RWS BAND 115/225x200 mm, KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN RUWIELPADBAND 30/120x200 mm, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 200x200 mm, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 150x200 mm, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 500x525x200 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 500x450x200 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN VERLOOPBAND IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITCONSTRUCTIE 4 STREK BSS (KF), KLEUR GRIJS 1 STREK BSS (DF), KLEUR GRIJS
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 60x200 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN GOOTTEGEL 150x300 mm KLEUR GRIJS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 2 STREKKEN SBS KF, KLEUR ROOD
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 2 STREKKEN BSS KF, KLEUR ROOD
AAN TE BRENGEN MOLGOOT 5 STREKKEN BSS KF, 3 STREKKEN KLEUR GRIJS EN 2 STREKKEN KLEUR ROOD, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN RODE COATING VAN THERMOFLEX
AAN TE BRENGEN ASFALTVERH., 170 mm
30 mm SMA–NL 8B
70 mm AC22 BIND TL–B
70 mm AC22 BASE OL–B
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x45 mm KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND)
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm KLEUR ROOD IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm KLEUR GRIJS IN BLOKVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ANTRACIET IN ELLEBOOGVERBAND PARKEERVAKSCHEIDING D.M.V. BSS KF, KL. WIT
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ANTRACIET IN KEPERVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRIJS, IN HALFSTEENSVERBAND
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF IN HALFSTEENSVERBAND (HERGEBRUIK)
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF IN HALFSTEENSVERBAND (HERGEBRUIK) T.P.V. INRIT HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND)
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF IN KEPERVERBAND (HERGEBRUIK)
1–1 STREEP THERMOPLAST, BREED 0,10 m
ONONDERBROKEN STREEP THERMOPLAST BREED 0.10 m
DRIEHOEKSMARKERING H=0,50 m T.P.V. ASFALTVERH. THERMOPLAST TOEPASSEN
ONONDERBROKEN STREEP THERMOPLAST, BREED 0,10 m VLAKVULLING VAN WEGENVERF.
BLOKMARKERING THERMOPLAST 0.50x0.50 m
AAN TE BRENGEN SYMBOOLTEGEL MET WITTE DRIEHOEK 500x500x95mm
AAN TE BRENGEN 1–1 STREEP VAN BETONSTRAATSTENEN KF, KLEUR WIT
AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC #160 mm, KLEUR GROEN
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS
– EÉN RIJ ZWART–WIT TEGELS 300x300x80 mm
– GELEIDELIJNTEGELS 300x300x60 mm
– RUBBER WAARSCHUWINGSTEGELS 300x300x60 mm
– NOPPENTEGELS 300x300x60 mm
AAN TE BRENGEN LIJNGOOT MET AFVOER PVC #200 mm, KLEUR GROEN
AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL
AAN TE BRENGEN PREFAB PERRONBAND 1000x435x334 mm IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN ZITBANK (HERGEBRUIK)
AAN TE BRENGEN AFVALBAK (HERGEBRUIK)
AAN TE PLANTEN SIERPLANTSOEN (DOOR DERDEN)
IN TE ZAAIEN GAZON/BERM
BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM
AAN TE PLANTEN BOOM (DOOR DERDEN)

DEFINITIEF

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	: RIOOLRECONSTRUCTIE OP DE HEUGDEN, LANDGRAAF		22.017
opdrachtgever	: GEMEENTE LANDGRAAF		
onderdeel	: SITUATIE VERHARDING	blad	B.07
getekend	: LB	schaal : 1:200	datum : 03–10–2022
gewijzigd	:		
CAD–bestand	: G:\2022\22.017 – Rioolrec. Op de Heugden, Landgraaf\02. Bestekstekeningen\02. DB\22.017 – B.dwg		

● Parkweg 1A Postbus 44 6120 AA Born tel.: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88 internet: www.plangroep-heggen.nl e-mail: info@plangroep-heggen.nl