

40-47

32-39

24-31

SUN-plein

Bestaande parkeervakken

Containers

Bestaande tegels 500x500 gebruiken voor dichtstraten boomplantvakken








17-19

Bestaande parkeervakken

E-kast

Bestrating hergebruiken t.b.v. voetpad

Legenda

-  Rooien bomen
-  Verwijderen 10/200 opsluitbanden, 76m
-  Opbreken straatwerk, 218m²
80 cm ontgraven en afvoeren, 175m³
Aanbrengen 50cm teelaarde, 109m³ (vast)
Aanbrengen 30cm green to colour, 67m³ (vast)
-  80cm green to colour t.b.v. boom
-  Aanbrengen opsluitbanden 10/200, 112m
Banden met 10cm zicht aanbrengen
-  Herstraten 500x500 tegels, 200m²
-  Aanbrengen bestrating (hergebruik), 7,5m²
-  Aanbrengen nieuwe bomen

10-16

Herinrichting Sun-plein aanleggen groenvakken

Definitief

Afdeling : Beheer Openbare Ruimte
 Tekenaar : F. Diederik
 Opdrachtgever : D. Stratmann
 Tekeningnr : 24-27-D1
 File : Sun-plein_plantvakken_24-27-D1.dgn
 Schaal : 1:200 - a3
 Datum : 07-03-2024 FD
 Gewijzigd : -

