

Gehele riolering verlaagd in verband met benodigde dekking
 mvv het d.w. van kruising Winterstraat - Ericalaan en Winterstraat - Maasweg (aan sluiten bestaande put)



640 m²

Kraftenveld
 Dek: 25.20 +NAP
 Bodem: 24.00 +NAP
 Voldoende dekking want maaiveld = 26.50 +NAP

237 m²

Voldoende werkruimte vanaf boomkruin + 1,5 meter en ontgraving tbv kraftenveld
 (wellicht betanogre om naar fald ontgraving te slijden?)

- Legenda**
- DWA inspectieput
incl. putnummer en pufdekselhoogte
 - RWA inspectieput
incl. putnummer en pufdekselhoogte
 - DWA riool
voorzien van h.o.b. hoogtes in m t.o.v. NAP,
stroomrichting, materiaal en diameter
 - RI riool
voorzien van h.o.b. hoogtes in m t.o.v. NAP,
stroomrichting ri, stuwput, materiaal en diameter
 - Bestand riool
 - Locatie infiltratiekratten

- Legenda K&L**
- Laagspanning
 - Middenspanning
 - Gasleiding lage druk
 - Gasleiding hoge druk
 - Waterleiding
 - Datakabel

DISCLAIMER kabels en leidingen
 De plaats van kabels en leidingen is op deze tekening slechts bij benadering getekend in verband met mogelijke profielwijzigingen van de omgeving kan de diepteligging en/of de horizontale ligging van de kabels en leidingen zijn gewijzigd. Huis- en kalkaanstelingen zijn niet weergegeven op deze tekening. Bij afwijking van de op deze tekening vermaide gegevens met de feitelijke toestand, aanvaardt opdrachtgever en/of Ducot Engineering & Advies B.V. geen verantwoordelijkheid. Als door of namens de opdrachtgever kabels en leidingen worden beschadigd kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de (graaf)werkzaamheden te allen tijde een K&L-meting te doen.

Eerste uitgave	KD	RT	Sba	21-04-2023	1.0
omschrijving wijziging	acc.	gez.	gef.	datum	ver.
project Reconstructie Winterstraat e.o. te Neer					
onderdeel Ondergrondse infra					
opdrachtgever Gemeente Leudal					
fase	VO				
schaal	1:500				
formaat	A0				
blad	001 van 001				
projectnr.	23-003				
tekeningnr.	23-003-TEK-VO-01-001				

