



- ### LEGENDA
- Werkgrens
 - Perceelgrens
 - Materiaalgrens
 - Weg as
 - Aanbrengen opsluitband 100x200 mm grijs
 - Aanbrengen opsluitband 200x250 mm grijs
 - Aanbrengen gazonband 100x200 mm kwartfrond grijs
 - Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm grijs
 - Aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm zwart
 - Aanbrengen inritverloopband 200 x 170 mm grijs
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm grijs
 - Aanbrengen RWS-band 110/220x250 mm grijs
 - Aanbrengen markering doorgetrokken streep thermoplast 10,10m dik, tenzij anders aangegeven
 - Aanbrengen markering 1-1 streep thermoplast 10,10m dik
 - Aanbrengen markering 0,50-0,50 streep thermoplast 10,10m dik
 - Aanbrengen haaiantandmarkering thermoplast 150 hoog
 - Aanbrengen asfalt, deklaag AC 11 surf DL-B, dik 30 mm
 - Aanbrengen asfalt, deklaag AC 10 surf DL-B, dik 50 mm en onderlaag AC 22 base DL-B, dik 10 mm
 - Aanbrengen asfalt conform bovenstaand in cv brug en ThermoFlex en topklaag, kleur rood
 - ThermoFlex en topklaag aanbrengen noordelijk van brug op bestaand asfalt, kleur rood
 - Aanbrengen asfalt, deklaag AC 11 surf DL-B, dik 30 mm
 - Aanbrengen asfalt, deklaag AC 10 surf DL-B, dik 50 mm
 - Aanbrengen 1 rij graskantregel 400x400x120, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirtegels 300x300x80 mm, kleur grijs
 - Aanbrengen BSS kf, elleboogverband, kleur grijs
 - Aanbrengen BSS kf, keperverband, kleur donkergrijs
 - Aanbrengen BSS kf, keperverband, kleur halfpears
 - Aanbrengen schijngot 5 strkken, BSS kf, halfsteensverband, kleur antraciet
 - Aanbrengen BSS kf, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen BSS kf, elleboogverband, kleur antraciet
 - Aanbrengen BSS df, elleboogverband, kleur rood
 - Aanbrengen BSS kf, blokverband, kleur grijs
 - Aanbrengen SBS kf, keperverband, kleur rood
 - Aanbrengen SBS kf, halfsteensverband, kleur rood
 - Aanbrengen SBS df, halfsteensverband, kleur rood
 - Aanbrengen SBS df, halfsteensverband, kleur Ravenna (rood/bruin geventueerd)
 - Aanbrengen stampbeton
 - Aanbrengen inritband 1018/20, 500x500x200mm
 - Lichtmast, vervangen door derden
 - Lichtmast, vervangen en verplaatsen door derden
 - Bushhaltepaal geplaatst door derden
 - Verkeersbord B06, plaatsen door derden
 - Verkeersbord F06, plaatsen door derden
 - Verkeersbord F05, plaatsen door derden
 - Verkeersbord Zonebord Eind/Begin A01_030, plaatsen door derden
 - Verkeersbord Zonebord Begin A01_060 BB15_2 + Bord H02, plaatsen door derden
 - Verkeersbord Zonebord Begin A01_050 BB15_2 + Bord H01, plaatsen door derden
 - Afvalbak
 - Schampblok, 600x500x400 mm
 - Aanbrengen riolering incl. materiaal, b.o.b.'s en bestaande inspectieput (HWA)
 - Aanbrengen kolkleiding PVC Ø125 mm, eventueel incl. inlaat
 - Bestaande inspectieput
 - Bestaande inspectieput, putdeksel als boruut: DLNK
 - Aanbrengen straatkolk/trottoirkolk straatkolk, type STR-9342
 - Aanbrengen straatkolk/trottoirkolk trottoirkolk, type TRK-4718/110
 - Aanbrengen straatkolk/trottoirkolk RWS-kolk, type RWK-2000/90
 - Bestaand gemengd stelsel drukriool, incl. diameter
 - Bestaand vuilwaterstelsel drukriool, incl. diameter
 - Bestaand hemelwater stelsel
 - Uitrustconstructie, type GULI hoogte 1100mm, talud 1:1, leverancier Giverbo e.g.
 - Aanbrengen BSS kf, schijngot, kleur antraciet
 - Gootregel, 50mmx300mm vlak
 - Houlen hekwerk bestaand
 - Trapfrees
 - Aanbrengen boomgrandaal in groenstrook, dikte 1m
 - Bermen aanvullen en inzaaien met gras
 - Aanbrengen gras
 - Wegverkanting
 - Nieuwe hoogte
 - Bestaande hoogte
 - Boom nieuw, planten door derden
 - Boom bestaand
 - Zig-zag markering, 50km-zone
 - Zig-zag markering, 30km-zone
 - Aanbrengen verloopband, v01: 18/80/200x250mm <--> mainveld
 - v02: RWS110/220x250mm <--> mainveld
 - v03: RWS110/220x250mm <--> 18/80/200x250mm
 - v04: 18/80/200x250mm <--> inritverloopband 200 x 170 mm
 - v05: 18/80/200x250mm <--> opsluitband 200x250 mm
 - Aanbrengen verkeersbordpaal D02RBB22 door derden
 - Aanbrengen buspaal blauw-wit BB21 door derden
 - Vlakmarkering thermoplast 10,10m dik
 - Scheidingselement, 2x kopselement 145cm en 1x tussenelement 240cm incl. 2 stuks buspaal blauw-wit BB21 en puntstuk in thermoplast, 5m lang

Locatie lichtmasten ter info, werkzaamheden door derden
 Locatie verkeersborden ter info, werkzaamheden door derden
 Locatie nieuwe bomen ter info, werkzaamheden door derden
 Indien bij kolk geen nieuwe kolkleiding is ingetekend moet aangesloten worden op bestaande kolkleiding

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
 HOOGSTEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
 MATERIALEN IN MILLIMETERS TENZIJ ANDERS VERMELD

| Verie | Datum | Omschrijving | S. Bijl | B. Nienhuis |
|-------|------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| 5.0 | 07-10-2025 | | S. Bijl | B. Nienhuis |
| 4.0 | 07-02-2025 | Definitieve versie t.b.v. bestek | B.A.M. Geerts | B. Nienhuis |
| 3.0 | 25-11-2024 | | B.A.M. Geerts | B. Nienhuis |
| 2.0 | 23-08-2024 | Opmerkingen OIG verwerkt | B.A.M. Geerts | B. Nienhuis |
| 1.0 | 19-07-2024 | Concept 1.0 | B.A.M. Geerts | B. Nienhuis |

Project: RECONSTRUCTIE DORP OOST
 Onderdeel: NIEUWE SITUATIE BLAD 1/4

| Datum | Formaat | Schaal | Getekend | Par. | Gecont. | Par. |
|------------|---------|--------|---------------|------|-------------|------|
| 07-10-2025 | A0 | 1:200 | B.A.M. Geerts | | B. Nienhuis | |

Taken: BESTEK
 Status: Definitief
 Versie: 5.0
 Tekeningnummer: 24-009-03-TEK-BST-02

Opdrachtgever: Gemeente Loosdrecht
 Realisatieplaats: 3311 CH Loosdrecht

Contactpersoon: B. van Doorn
 Telefoonnummer: 0346 44 0388

Maas & Nienhuis
 Samen met: