



LEGENDA

- Werkgrins
- Perceelgrins
- Materiaalgrins
- Weg as
- Aanbrengen opslibband 100x200 mm grijs
- Aanbrengen gazonband 100x200 mm kwartgrond grijs
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm grijs
- Aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm zwart
- Aanbrengen inritverloopband 200 x 170 mm. grijs
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm grijs
- Aanbrengen RWS-band 110/220x250 mm grijs
- Aanbrengen markering doorgetrokken streep thermoplast (0,10m dik, tenzij anders aangegeven)
- Aanbrengen markering 1-1 streep thermoplast (0,10m dik)
- Aanbrengen markering 0,50-0,50 streep thermoplast (0,10m dik)
- Aanbrengen haaiantandmarkering thermoplast (30 hoog)
- Aanbrengen asfalt, deklaag AC 11 surf DL-B, dik 30 mm
- Aanbrengen asfalt conform bovenstaand in v.v. brug en Thermoflex op top laag, kleur rood
- Thermoflex op top laag aanbrengen noordelijk van brug op bestaand asfalt, kleur rood
- Aanbrengen asfalt, deklaag AC 11 surf DL-B, dik 30 mm
- Aanbrengen asfalt, deklaag AC 11 surf DL-B, dik 30 mm
- Aanbrengen 1 rij graskanttegel 400x400x120, kleur grijs
- Aanbrengen trottoirtegels 300x300x60 mm, kleur grijs
- Aanbrengen BSS kf, elleboogverband, kleur grijs
- Aanbrengen BSS kf, keperverband, kleur donkergrijs
- Aanbrengen BSS kf, keperverband, kleur heidepaars
- Aanbrengen schijngel 5 strkken, BSS kf, halfsteensverband, kleur antraciet
- Aanbrengen BSS kf, halfsteensverband, kleur grijs
- Aanbrengen BSS kf, elleboogverband, kleur antraciet
- Aanbrengen BSS df, elleboogverband, kleur rood
- Aanbrengen BSS kf, blokverband, kleur grijs
- Aanbrengen SBS kf, keperverband, kleur rood
- Aanbrengen SBS kf, halfsteensverband, kleur rood
- Aanbrengen SBS df, halfsteensverband, kleur rood
- Aanbrengen SBS df, halfsteensverband, kleur Ravenna (rood/bruin genuanceerd)
- Aanbrengen stampbeton
- Aanbrengen inritband 1018/20, 500x500x200mm
- Lichtmast, vervangen door derden
- Lichtmast, vervangen en verplaatsen door derden
- Bushhaltepaal geplaatst door derden
- Verkeersbord B06, plaatsen door derden
- Verkeersbord F06, plaatsen door derden
- Verkeersbord F05, plaatsen door derden
- Verkeersbord Zonebord Eind/Begin A01_030, plaatsen door derden
- Verkeersbord Zonebord Begin A01_060 BB15_2 + Bord H02, plaatsen door derden
- Verkeersbord Zonebord Begin A01_050 BB15_2 + Bord H01, plaatsen door derden
- Afvalbak
- Schampblok, 600x500x400 mm
- Aanbrengen riolering incl. materiaal, b.o.b.'s en bestaande inspectieput (HWA)
- Bestaande inspectieput
- Bestaande inspectieput, putdeksel als boorput: OLNK
- Aanbrengen straatkolk/trottoirkolk straatkolk, type STR-012
- Aanbrengen straatkolk/trottoirkolk trottoirkolk, type TRK-478/110
- Aanbrengen straatkolk/trottoirkolk RWS-kolk, type RWK-2000/90
- Bestaand gemengd stelsel drukriool, incl. diameter
- Bestaand vuilwaterstelsel drukriool, incl. diameter
- Bestaand hemelwater stelsel
- Uitrustconstructie, type G0-l hoogte 1100mm, talud 11, leverancier Giverbo e.g. Gooftegel, 150mmx300mm vlak
- Houlen hekwerk bestaand
- Trapfrees
- Aanbrengen bonengrandzaai in groenstrook, dikte 1m
- Bermen aanvullen en inzaaien met gras
- Aanbrengen gras
- Wegverkanting
- Nieuwe hoogte
- Bestaande hoogte
- Boom nieuw, planten door derden
- Boom bestaand
- Zig-zag markering, 50km-zone
- Zig-zag markering, 30km-zone
- Aanbrengen verloopband, v01: 1818/200x250mm -> maaiveld
- Aanbrengen verloopband, v02: RW110/220x250mm -> maaiveld
- Aanbrengen verloopband, v03: RW110/220x250mm -> 1818/200x250mm
- Aanbrengen verloopband, v04: 1818/200x250mm -> inritverloopband 200 x 170 mm
- Aanbrengen verloopband, v05: 1818/200x250mm -> opslibband 200x250 mm
- Aanbrengen verkeersbordpaal D02R022 door derden
- Aanbrengen buspaal blauw-wit BB21 door derden
- Vlakmarkering thermoplast (0,10m dik)
- Scheidingselement, 2x kopselement 145cm en 1x tussenelement 245cm
- Incl. 2 stuks buspaal blauw-wit BB21 en puntstuk in thermoplast, 5m lang

Locatie lichtmasten ter info, werkzaamheden door derden
 Locatie verkeersborden ter info, werkzaamheden door derden
 Locatie nieuwe bomen ter info, werkzaamheden door derden
 Indien bij kolk geen nieuwe kolkleiding is ingetekend moet aangesloten worden op bestaande kolkleiding

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
 HOOGTEPATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
 MATERIALEN IN MILLIMETERS TENZIJ ANDERS VERMELD

Verste	Datum	Omschrijving	Ontw.	Paraf.	Getekend	Paraf.
6.0	18-02-2026	Aanpassingen verharding middengedeelte	A. Paans		B. Nienhuis	
5.0	07-10-2025	Div. wijzigingen	S. Bijl		B. Nienhuis	
4.0	07-02-2025	Definitieve versie t.b.v. bestek	B.A.M. Geerts		B. Nienhuis	
3.0	25-11-2024	Versie t.b.v. bestek	B.A.M. Geerts		B. Nienhuis	
2.0	22-08-2024	Completie van O&V-verwerk	B.A.M. Geerts		B. Nienhuis	
1.0	19-07-2024	Concept 1.0	B.A.M. Geerts		B. Nienhuis	

Project: RECONSTRUCTIE DORP OOST
Onderdeel: NIEUWE SITUATIE BLAD 4/4

Datum:	Formaat:	Schaal:	Getekend:	Par:	Gezien:	Par:
18-02-2026	A0	1:200	A. Paans		B. Nienhuis	

Taken: **BESTEK** Definitief 6.0
 Tekeningnummer: **24-009-03-TEK-BST-02**

Opdrachtgever: Gemeente Loosdrecht
 3311 CH Loosdrecht

Contrafactnummer: B. van Doorn
 Telefoonnummer: 049894

Maas & Nienhuis
 ontwerp & uitvoering