

Aan de bewoners van

Datum  
2-2-2023

Contactpersoon  
Herman van den Brink

Onderwerp  
Vorbereiding versterking  
Markermeerdijken Noordeinde

Documentnummer  
AMMD-0021634

Telefoonnummer  
0299-224510

Geachte mevrouw, heer,

Via deze brief informeren wij u over de voorbereidingen van de dijkversterking van module 10, Noordeinde Volendam.

### **Start werkzaamheden**

Zoals het er nu naar uitziet starten we 30 mei aanstaande met het aanbrengen van de buitendijkse werkbaan door het opspuiten van zand. Dit gebeurt vanaf de loswal bij de Kaap richting hotel Spaander. Voorafgaande aan de start voeren we voorbereidende werkzaamheden uit op het Noordeinde. Hieronder leest u wat wij in de tussentijd gaan doen.

### **Proefsleuven en prikken**

Zoals bekend gaan we langs het bewoonde deel van het Noordeinde een hulpconstructie aanbrengen om de funderingen van de woningen te beschermen. Nu we precies weten waar het hulpscherm wordt aangebracht, doen we een laatste onderzoek naar mogelijke funderingsresten van een muraltmuur en vervallen kabels en leidingen. In week 7 en 8 gaan we daarom langs het bewoonde deel van het Noordeinde proefsleuven graven en grondonderzoek doen door middel van prikken. De proefsleuven maken we om de 50 meter. Bij het prikken wordt om de meter onderzocht of er obstakels in de ondergrond aanwezig zijn. Hiervoor wordt het trottoir en een deel van de weg afgezet met bebording. Het verkeer kan er gewoon langs.

### **Damwandproef**

In week 7 gaan we een damwandproef houden bij loswal 5 bij de Kaap. Het doel van deze proef is om de grondvervormingen bij het inbrengen van een damwandplank te meten. Daarbij meten we ook de trillingen. Voor deze proef worden hellingmeetbuizen aangebracht. Om de damwandplanken veilig te plaatsen en deze meetbuizen te beschermen is het noodzakelijk om het voetpad af te sluiten. Het voetpad blijft afgesloten tot en met 24 februari 2023.

### **Verplaatsen openbare verlichting**

De openbare verlichting op de buitenkruin van de dijk staat binnen het toekomstig werkterrein voor de dijkversterking. Omdat we het werkterrein moeten afzetten met een hekwerk, is het noodzakelijk om de openbare verlichting op het Noordeinde te verplaatsen naar de kant van de bebouwing. Het Noordeinde moet verlicht blijven voor de sociale veiligheid en de veiligheid van weggebruikers.

Datum  
2-2-2023

Voor de nieuwe locaties van de straatverlichting is een lichtplan gemaakt, deze kunt u inzien op [www.markermeerdijken.nl/volendam](http://www.markermeerdijken.nl/volendam). In maart gaan we tien lichtmasten verplaatsen.

### **Hekwerk**

Voor het afschermen van het werkterrein wordt in mei een 2 meter hoog gaashekwerk langs de dijk geplaatst. Dit hekwerk wordt op de scheiding van het trottoir en de weg in de grond geplaatst. Het trottoir op de buitenkruin is dan niet meer begaanbaar. Voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer delen vanaf dat moment de weg. Tijdens de hele uitvoeringsperiode van de dijkversterking blijft dit hek staan. In mei verwijderen we ook de openbare banken en plantenbakken en slaan deze tijdelijk op in het depot van de gemeente Edam-Volendam.

### **Particuliere eigendommen**

Langs de dijk liggen en staan particuliere eigendommen, zoals steigers, surfplanken, een bootje en bankjes. Wij verzoeken de eigenaren deze vóór 1 mei aanstaande te verwijderen. Als ze voor die tijd niet zijn verwijderd, zullen wij deze verwijderen en afvoeren en kan er geen aanspraak meer op worden gemaakt.

### **Bouwkundige opnamen**

Voordat we starten met de uitvoering krijgen de woningen en bedrijfspanden langs het Noordeinde een bouwkundige opname. Dit wordt vóór aanleg van de werkbaan gedaan door het bedrijf Van Monsjou & partners. U ontvangt hierover nog een brief van ons en van Van Monsjou & partners met daarin de datum van uitvoering en de inloggegevens voor de website, hiermee kunt u de opname inzien.


### **Save the date**

Op **dinsdag 4 april aanstaande van 19.00-20.30 uur in hotel Spaander** organiseren we weer een informatiebijeenkomst. Zet deze datum alvast in uw agenda. In maart ontvangt u van ons de definitieve uitnodiging.

### **Meer weten?**

Op onze website [www.markermeerdijken.nl/volendam](http://www.markermeerdijken.nl/volendam) vindt u meer informatie over de dijkversterking van het Noordeinde. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact met ons op via [contact@markermeerdijken.nl](mailto:contact@markermeerdijken.nl) of via 0299-224510.

Met vriendelijke groet,



Herman van den Brink  
Omgevingsmanager

### Overzicht data en activiteiten in deze brief

Wij hebben u veel verteld in deze brief. Daarom zetten wij de weeknummers met de daarbij behorende werkzaamheden of activiteit nog een keer voor u op een rij.

Wanneer	Werkzaamheden / activiteit
Week 7	Damwandproef loswal 5
Week 7 en 8	Proefsleuven graven en prikken Noordeinde
Week 10 - 14	Verplaatsen openbare verlichting
Week 14 (4 april)	Informatieavond hotel Spaander
Vóór week 17	Verwijderen particuliere eigendommen door eigenaren
Week 18 - 22	Plaatsing hekwerk voor bouwterrein
Week 22	Start opspuiten buitendijkse werkbaan met zand