

Aan de bewoners

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Datum | Uw kenmerk | Contactpersoon |
| 16-5-2023 | | Renie Ralduin |
| Onderwerp | Documentnummer | Telefoonnummer |
| Start werkzaamheden Module 10 | AMMD-0022486 | 0299-224510 |

Beste bewoner,

Op 30 mei aanstaande start de Alliantie Markermeerdijken met het versterken van de dijk aan Noordeinde Volendam, ook wel module 10 genoemd. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden.

Hoe versterken we de dijk?

Aan Noordeinde Volendam versterken we de Markermeerdijken in het noordelijk deel en in het midden van het traject met een buitenwaartse asverschuiving. Hier wordt eerst een nieuwe dijk opgebouwd voordat de kruin van de huidige dijk wordt afgegraven. In het noordelijk deel, ter hoogte van het bedrijventerrein, blijft de weg op dezelfde plaats liggen. In het middelste deel blijft de weg ook op dezelfde plaats liggen, maar wordt hij verlaagd. In het zuidelijk deel, waar de woningen in de dijk staan, passen we een buitendijkse versterking toe met een verbreding van de kruin van ongeveer 10 meter. Om dit te kunnen doen, brengen we in de buitenkruin van de huidige dijk een hulpscherm aan in de vorm van een stalen damwand zodat de dijk en de huizen tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden stabiel blijven.

Vorbereidende werkzaamheden

Inmiddels zijn al enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het graven van proefsleuven, het uitvoeren van een damwandproef, het verplaatsen van lichtmasten, het plaatsen van monitoringinstrumenten en het uitvoeren van bouwkundige opnames. Daarnaast houden we de dijk broedvrij. De komende weken worden de inrichtingselementen, zoals straatmeubilair en vuilnisbakken, verwijderd en het bouwhek en afrastering geplaatst.

Aanleg buitendijkse werkbaan

De grote werkzaamheden starten met de aanleg van de buitendijkse werkbaan. Dit gebeurt door middel van het opspuiten van zand vanaf de loswal richting het begin van het Noordeinde, waarbij een bulldozer het zand netjes verdeelt. De eerste laag duurt tot augustus. Na een rustperiode volgt in oktober een tweede laag in het noordelijk deel. Hier wordt het zand verdeeld door een kraan en bulldozer, waarbij aanvoer van zand over de werkbaan gaat.

Datum
16-5-2023

Wat gebeurt er verder dit jaar?

Vanaf augustus gaan we de steenbekleding en een deel van de dijk in het noordelijk en middendeel afgraven. Aansluitend wordt een golfbreker aangelegd. In oktober brengen we verticale drainage aan en in november een eerste ophoogslag met zand. In november gaan we in het zuidelijk deel starten met het aanbrengen van het hulpscherm. Tegen die tijd zullen wij u door middel van een informatieavond nader informeren over deze werkzaamheden.

Hoe voeren we het materiaal aan?

Via het water en buitendijkse werkbaan

Voor de versterking van de dijk zijn grote hoeveelheden zand, grond, klei en stenen nodig. Om de overlast in de omgeving te beperken voeren we ruim 95% van deze materialen aan via het water, hiervoor gebruiken we de loswal bij de kaap Noordeinde en later de buitendijkse werkbaan. De overige 5% van het materiaal komt via de openbare weg.

Over de weg

Voor de aanvoer van materieel en materialen over de openbare weg hebben we in overleg met gemeente Edam-Volendam een transportroute voor ons bouwverkeer vastgesteld. Het bouwverkeer komt vanaf de N247 bij Edam via de Singel, de Dijkgraaf Poschlaan, Zuidpolderlaan, Dijkgraaf de Ruiterslaan en Julianaweg en rijdt hier naar de loswal.

Wat merkt u ervan?

We werken aan de dijk van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur en proberen de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken. Toch is het mogelijk dat u hinder ondervindt in de vorm van geluid, stof of licht in de donkere periodes. Bij overlast kunt u altijd contact opnemen met de omgevingsmanagers.

Bereikbaarheid

Tijdens de dijkversterking zijn er periodes waarop we verkeersmaatregelen moeten toepassen en er verminderde bereikbaarheid op en om het Noordeinde is. Als dit het geval is dan informeren wij u hier tijdig over.

Download de Markermeerdijkenapp


Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden van de verschillende modules? Download dan de Markermeerdijkenapp via de Google Play Store, Apple App Store of ga naar www.markermeerdijken.nl en klik op 'Download de app'. Als u de app heeft gedownload, zoek dan de module(s) waarin u geïnteresseerd bent en klik op 'volgen'.

Meer weten?

Meer achtergrondinformatie over de dijkversterking vindt u op www.markermeerdijken.nl bij module 10 'Volendam Noordeinde'. U vindt hier onder andere een animatiefilm over hoe we de dijk versterken en de presentaties van de informatiebijeenkomsten die tot nu toe geweest zijn.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op via contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510.

Met vriendelijke groet,



Rente Ralduin en Herman van den Brink
Omgevingsmanagers

Datum
16-5-2023

Overzicht data en activiteiten 2023

Wilt u het meeste actuele nieuws over de werkzaamheden en planning? Download dan de Markermeerdijkenapp. Ga naar www.markermeerdijken.nl en klik op 'Download de app'.

| Wanneer | Werkzaamheden / activiteit |
|------------------------------|---|
| Mei 2023 | Verwijderen inrichtingselementen |
| Mei - juni 2023 | Plaatsing afrastering en hekwerk voor bouwterrein |
| 30 mei – oktober 2023 | Aanleg buitendijkse werkbaan met zand |
| Augustus - Oktober 2023 | Verwijderen deel steenbekleding (noordelijk- en middendeel) |
| November 2023 – januari 2024 | Aanbrengen hulpconstructie (zuidelijk deel) |