



voor details zie blok A en J



type	diameter	paalpuntniveau tov N.A.P.	bk paal tov N.A.P.	bk paal tov peil	paallengte	aantal	paalbelasting (in kN)
	ø 400	-15.50 m	+0.19 m	-0.91 m	15.69 m	19	222 kN

Prefab beton

- Prefab beton uitvoeren volgens tekening en berekening leverancier
- Stekken t.b.v. prefab beton volgens opgave leverancier
- Betonkwaliteit minimaal C35/45

Situatie en bloknummers

blok A 5 woningen
 blok B 5 woningen
 blok C 4 woningen
 blok D 4 woningen
 blok E 5 woningen
 blok F 5 woningen
 blok G 2 woningen + miva woning
 blok H 3 woningen + miva woning
 blok I 3 woningen
 blok J 3 woningen + miva woning
 blok K 3 woningen + miva woning

Almere
Assen
Emmen
Rotterdam
's-Hertogenbosch

088 - 678 03 00
info@goudstikker.nl
www.goudstikker.nl

goudstikker | de vries

- project

MIDDELBURG; nieuwbouw COA
PV Zuidwest

opdrachtgever

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

architect

TEAM 4 architecten / TOBA (bouwkundige uitwerking)

onderdeel

Palen- en matenplan fundering blok J

fase
Aanvr. Omq.verg.

constructeur
GdV

modelleur
GdV

status
definitief

schaal
 1 : 100

formaat
A2 (420x594)

werknummer 20250964	tekeningnummer A 0 1 101
------------------------	-----------------------------

AU-J.101

ijziging

a