LEGENDA

Groenontwerp

Gazon inzaaien met Barenbrug B3 mengsel
Zaaddichtheid 3,0kg/are

Graszoden speelgazon

Aanbrengen heester beplanting
Hoeveelheid 4st/m2
afmeting 25-30 container
- Ceanothus sensitilis 'Butterfly' - Boskampertonia 25%
- Lonicera kamtica 'Maigrün' - Struikkamperfoelie 25%
- Prunus laurocerasus 'Rotofar' - Laurierkers 25%
- Spiraea japonica 'Golden Princess' - spiersteek 25%

Planten boom
- Alnus incana- Witte els 14-16
- 20m3 doorwortelbare grond

Planten boom
- Prunus padus - Gewone vogelkers 16-18
- 20m3 doorwortelbare grond

Planten boom
- Fraxinus excelsior - Gewone es, afm 18-20,
- 20m3 doorwortelbare grond

Aanbrengen haag binnenterrein
Twee rijen, 1st/m, afmeting 80-100
- Ligustrum ovalifolium - haagliguster.
- inclusief paal en draad

Aanbrengen haag buitenrijdje terrein
Verhouding 4x25%
2 rijen 5st/m, in groepen van 5st
2m hoog afmeting 150-180
1m hoog 80-100
- Veldesdoorn - Acer Campestre 25%
- Liguster - Ligustrum ovalifolium 25%
- Meidoorn - Crataegus 25%
- Gele Kornoelje - Cornus mas 25%

Aanbrengen kunstgrasveld
Opbouw:
- 130mm onderbouwzand, M3c of M3d
- 100mm sporttechnische laag e-bodemus
- 24mm kunstgrasmat

De kunstgrasmat dient te voldoen aan de onderstaande eisen
- 100% Polyethylen vezel
- Geïntrileerd vezel
- Pooihoogte 24mm
- Vezeldikte minimaal 100 micron tot maximaal 150 micron
- Minimaal 25.000 steken per m2
- Totaal gewicht minimaal 1.500 gram per m2
- Secundaire backing latex minimaal 1000 gram per m2
- Kleur: Olive green
- rondom het veld dient een klembuis aangebracht te worden

De kunstgrasmat dient te worden ingevuld met stabiliserende infilzand tot maximaal 2-3mm onder de top van de vezel

Belijning kunstgrasveld
sport: voetbal

Belijning kunstgrasveld
sport: basketbal

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, grijs
voorzien van klemsysteem, stellen op zand

Aanbrengen opsluitband 100x200mm, grijs
stellen op zand

Maalregel 300x300x50 mm
strekkiaag

Aanbrengen hekwerk staafmat 1830mm hoog, staal verzinkt,
type: minerva standaard
RAL 6009

Aanbrengen hekwerk staafmat 1200mm hoog,
staal verzinkt, type minerva standaard
RAL 6009

Aanbrengen hekwerk 1000mm, staal verzinkt, dubbelstaafmat kokerprofiel, RAL 6009

Aanbrengen ballenvanger h=4.00m, staal verzinkt,
dubbelstaafmat kokerprofiel, RAL 6009

Aanbrengen loopoort 1200mm hoog en 1200mm breed,
staal verzinkt,
Type minerva kleur: RAL 6009

Aanbrengen loopsluis 1000mm hoog en 1000mm breed, staal verzinkt,
dubbelstaafmat kokerprofiel, RAL 6009

Aanbrengen loopoort onderhout, 1000mm hoog en 3000mm breed, staal verzinkt,
dubbelstaafmat kokerprofiel, RAL 6009

Rokersabri - 3770x1800x2780mm (LXBXH),
aluminium sfsanders v.v. coating RAL7016,
8mm blanco gehard glas, op verharding

Voetbaldoel-basketbal combinatie, staal verzinkt,
Type Anti-vandalisme voetbaldoel
Leverancier: Voetbalgoals.nl

Picknickset, douglas classic,
2000mmx2800mm, FSC hout

Tafeltennistafel
Hellbat pingpongtafel, kleur blauw

Plaatsen bankje Velopa BN met FSC hout

Afvalbak Bammens Capitale, RAL 6009

Boomstam als zitbank
Hardhout, bijv. eik/beuk/robinia

Vuurkorf
Type: n.t.d. (standaard korf)

Robinia parcours element -
Evenwichtsparcours
Kompan NR0851
Max. valhoogte= 0,45m
Valondergrond: gras

Robinia stelten 3 paar
Kompan NR0806
Max. valhoogte= 0,24m
Valondergrond: vallzand

Kompan NR0906
Robinia schommel
met schommelnest

0 2m 4m 6m 8m 10m

Gemeente Midden-Delfland

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders
met kenmerk : D2024-00010219
zaaknummer : Z2024-00000758
besluitdatum : 12 februari 2025

SWANCO
Civieltechnisch Adviesbureau

COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Opdrachtgever Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	Status Definitief
Project Ontwikkeling AZC Den Hoorn	Tekeningnummer GS001
Onderdeel Groen en spelen	Versie V2.0

Schaal	Formaat	Datum	Getekend	Projectnummer
1:200	A0	11-12-2024	SvdW	P24A0029

P24A0029_IP001_V2.0