LEGENDA

Verhardingstekening

- Aanbrengen BSS, KF, ellebooqverband, 210x105mm standaard grijs, straatzand 50mm, menggranulaat 250mm, zand voor zandbed 500mm
- Aanbrengen BSS, KF, kepserverband, 210x105mm standaard grijs, straatzand 50mm, menggranulaat 250mm, zand voor zandbed 500mm
- Aanbrengen BSS, KF, ellebooqverband, antraciet, straatzand 50mm, menggranulaat 250mm, zand voor zandbed 500mm
- Aanbrengen grasbetontegels, 400x600x120mm, vlak, blokverband, grijs, straatzand 50mm, vullen met teelgrond, gemengd met B3 bermmengsel
- Aanbrengen tegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, grijs, straatzand 50mm, zand voor zandbed 400mm
- Zand ingestrooid kunstgrasveld
- Aanbrengen trotsrboorband 150/150x200mm, grijs stellen in beton 0,05m3/m
- Aanbrengen geleideband 50/200x200mm, grijs stellen in beton 0,06m3/m
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm, grijs stellen in beton 0,05m3/m
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm, grijs stellen op zand
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm, grijs voorzien van klemsysteem, stellen op zand
- Aanbrengen maaitegel 300x300x45 mm streklaag, op straatlaag 50mm
- Aanbrengen 5 strreks molgoot BSS, KF, grijs stellen in beton 0,05m3/m
- Aanbrengen 3 strreks molgoot BSS, KF, grijs stellen in beton 0,03m3/m
- Aanbrengen markering parkeervakken 1-1 betonstraatstenen keiformaat wit
- Aanbrengen inritstoknen 45x29x50, grijs, stellen in beton 0,05m3/m1
- Aanbrengen hekwerk staafmat 1830mm hoog, staal verzinkt, Type: minerva standaard RAL 6009
- Aanbrengen hekwerk staafmat 1200mm hoog, staal verzinkt, type: minerva standaard RAL 6009
- Aanbrengen hekwerk 1000mm, staal verzinkt, dubbelstaafmat kokerprofiel, RAL 6009
- Aanbrengen ballenvanger h=k.0m, staal verzinkt, dubbelstaafmat kokerprofiel, RAL 6009
- Aanbrengen loopoort 1200mm hoog en 1200mm breed, staal verzinkt, Type minerva kleur: RAL 6009
- Aanbrengen loopsluis 1000mm hoog en 1000mm breed, staal verzinkt, dubbelstaafmat kokerprofiel, RAL 6009
- Aanbrengen loopoort onderhoud, 1000mm hoog en 3000mm breed, staal verzinkt, dubbelstaafmat kokerprofiel, RAL 6009
- Rokersabri - 3770x1800x2980mm (LXBXH), aluminium sfaanders v.v. coating RAL7016, 8mm blanco gehard glas, op verharding
- Voetbaldeel-basketbal combinatie, staal verzinkt, Type: Anti-vandalisme voetbaldeel Leverancier: Voetbalgoals.nl
- Picknickset, douglas classic, 2000mmx2800mm, FSC hout
- Tafeltennistafel Helbal pingpongtafel, kleur blauw
- Plastsen bankje Velopa BN met FSC hout
- Afvalbak Bammens Capitole, RAL 6009
- Slagboom
- Intercom
- Boomsfam als zitbank Hardhout, bijv. eik/beuk/robinia
- Vuurkorf Type: n.t.d. (standaard korfl)
- Schaduwdoek Kleur: zand/beige
- Nieuwe haag h=100cm
- Nieuwe gemengde haag h=180cm
- Lichtmast, lph=4m
- Lichtmast, lph=8m
- Camera
- Brandhydrant

Oppervlakten

Oppervlak terrein totaal:	112.112m²
- bebouwing:	2.750m²
- verharding (klinker/tegel:	3.384m²
- open verharding (grasbetontegels:	186m²
- groen (onverhard)	5.792m²

0 2m 4m 6m 8m 10m

Gemeente Midden-Delfland

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders
met kenmerk : D2024-00015216
zaaknummer : Z2024-00000758
besluitdatum : 12 februari 2025

SWANCO
Civieltechnisch Adviesbureau

COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	Status: Definitief
Project: Ontwikkeling AZC Den Hoorn	Tekeningnummer: IP001
Onderdeel: Bovengrondse situatie	Versie: V2.0

Schaal	Formaat	Datum	Getekend	Projectnummer
1:200	A0	17-12-2024	SvdW	P24A0029

P24A0029_IP001_V2.0