Kader 1

Kader 2

Witteweg

Rethorsterweg

Fasering Witteweg

Muldershofweg

Restaurant Plein 1

Grand café Mallejan

Restaurant Sjapo

IJssalon Clevers

Bovengrondse inrichting

- Werkgrens
- Betonstraatsteen, keiformaat, kleur heidepaars keperverband, voorzien van enkele strekiaag en bisschopsmutsen (hergebruik)
- Betonstraatsteen, keiformaat, kleur rood, halfsteensverband, voorzien van enkele strekiaag (hergebruik)
- Betonstraatsteen, keiformaat, kleur grijs elleboogverband, voorzien van enkele strekiaag
- Betonstraatsteen, keiformaat, kleur grijs halfsteensverband, voorzien van enkele strekiaag
- Straatbaksteen, dikformaat, kleur geel elleboog-/keper verband, voorzien van enkele strekiaag
- Straatbaksteen, dikformaat, kleur geel, halfsteensverband, voorzien van enkele strekiaag
- Straatbaksteen, waalformaat, kleur lichtbruin, elleboogverband, voorzien van enkele strekiaag
- Grasbetonstenen, 1000x625x140 mm, SoliDrain Connect 100, gevuld met halfverharding
- Grasbetonstenen, 1250x625x140 mm, SoliDrain Connect 125, ingezaaiad met gras
- Halfverharding, Dureko Mix Bio 0/8, laagdikte 100 mm, bij aanleg rekening houden met behouden bestaande wortels
- Herstraten elementverharding
- Aanbrengen haaienfantegel 500x500x95 mm, beton, hergebruik
- Opsluitband, 120x250x1000 mm, beton, kleur grijs
- Opsluitband, 100x200x1000 mm, beton, kleur grijs
- Aanduiding parkeervak, betonstraatstenen, keiformaat, kleur verkeerswit
- Zwerfkei, materiaal graniet of grauwacke, afmeting max 800x800x800 mm, afmeting minimaal 700x700x700 mm
- Fietsnietje, lengte 600 mm, hoogte 750 mm
- Verkeersbord fietspad, RVV G11
- Verkeersbord mindervalide parkeerplaats, RVV E06
- Herplaatsen verkeersbord, verboden te parkeren, RVV E01
- Herplaatsen verkeersbord voorrangsweg, RVV B01
- Herplaatsen verkeersbord voorrangskruising, RVV B06
- Herplaatsen verkeersbord gesloten voor fietsers incl. onderbord, RVV C15
- Leveren en aanbrengen verkeersbord RVV E06 incl. onderbord 'parkeren uitsluitend in de vakken'
- Terugplaatsen bebording, type beschreven in bebordingswijzer
  - verwijst naar foto nummer
- Lichtmast, verjongde mast, hoogte 4,00 m
  +1 Hergebruik van bestaande verjongde mast, hoogte 4,00 m
- Nieuwe locatie snackbar
- Herplaatsen laadpaal auto, incl. verplaatsen en aanpassen voedingskabels, door derden
- Stalen klappaal, kleur rood-wit
- Herplaatsen brievenbus
- Terreinafscheiding, paal en draad, hoogte 1,00 m
- Herplaatsen poort incl. hekwerk
- Gemengdwaterafvoer, bestaande gietijzeren putdeksel op hoogte stellen, +1 Zichtbaar en toegankelijk maken put
- Bestaande kolken opnieuw stellen, 450x300 mm
- Herplaatsen vetvangput snackbar
- Herplaatsen pomput snackbar
- Beplanting, exacte invulling volgens beplantingsplan
- Aan te planten meerstammige heester, exacte invulling volgens beplantingsplan
- Nieuw aan te planten boom, exactie invulling volgens beplantingsplan
- Aanbrengen te verplanten boom, 26 stuks, boomnummer verwijst naar opruimtekening

Bestaande situatie

- Bebouwing
- Kadastrale grens
- Verharding, asfalt
- Betontegels 200x200x80 mm, kleur rood - geel, blokverband
- Betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband
- Halfverharding, laagdikte 10 cm
- Trottoirband, beton 130x150/250x1000 mm, kleur grijs
- Opsluitband, 100x200x1000 mm, beton, kleur grijs
- Drempel, betonstraatstenen
- Keerwand
- Terreinafscheiding, kunststaalg, hoogte ca. 2,00 m
- Lichtmast, conische mast, hoogte 4,00 m
- Verkeersbord
- Elektrakast
- Data kast
- Gemengdwaterafvoer, Inspectieput
- Gemengdwaterafvoer, Straatkolk, 450x300 mm
- Waterafsluiter
- Haag
- Heesters
- Beplanting
- Bestaande boom incl. boomnummer, handhaven

Partner in GEZONDSTE REGIO

Regio Noord-Limburg

Situatie 1:3000



Basisgegevens/Bronnen:
- meeting door Saegers, ontvangen op 3 juni 2024
- BGT
- KLIC melding, ontvangen op 6 juni 2024

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Hoogtes in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld
Alle afmetingen dienen te worden controleerd alvorens vervangen in GEOK gevuld verplichtingen.
Aan de gegevens in de bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.
De opdrachtnemer dient verstrekker kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

N

0 2 4 6 8m

DEFINITIEF

Versie	Datum	Omschrijving	Tekenaar
DEL	20 december 2024	EERSTE UITGAVE	G. van Grotel

OPDRACHTGEVER	OMSCHRIJVING	PROJECTNUMMER
Gemeente Mook en Middelaar	Bovengrondse inrichting	24-2202
PROJECT Toeristisch hart Plasmolen	ONDERDEEL Bestek	TEKENINGNUMMER T03-1

SCHAAL	TEKENAAR	
1:200	G. van Grotel	Vestiging Boxtel Postbus 271 5280 AG Boxtel Vestiging Afgelen aan de Rijn Aristide van Leeuwenhoek 08 B16 2408 AN Alphen aan den Rijn info@kybys.nl www.kybys.nl
FORMAAT	PROJECTLEIDER	
A0	R. van Kasteren	KYBYS ...voor ingenieur(s)e advies

P:\24-2202 Plasmolen\02 Tekeningen\03 Bestek tekening\01 TEK\24-2202 PLASMOLEN.dwg