



Bestaande situatie



Nieuwe situatie



Ontwikkeling  
woningbouw  
Kerkplein

Herinrichting  
rondom de kerk

Afzetpaal  
uitneembaar  
uitvoeren

Afzetpaal  
uitneembaar  
uitvoeren

Bestaande  
gemetselde muur  
voorzien van  
hekwerk

GPP t.b.v. kenteken  
2 TSL, 10 meemeren  
in bebouingsplan

Laadpaal verplaatsen  
naar Viekenek

Aanbrengen laadpaal



Bestaande situatie



Nieuwe situatie

Legenda

- Projectgrens
- Kadastrale grenzen
- Rijweg  
- straatbakstenen, dikformaat  
- kepperverband
- Rijweg  
- granietkeien, 100 x 100 mm  
- halfsteensverband
- Parkeervakken  
- straatbakstenen, dikformaat  
- elleboogverband
- Voetpaden  
- straatbakstenen, waalformaat  
- halfsteensverband
- Oversteek en inritten  
- straatbakstenen, waalformaat  
- elleboogverband
- Oprijt verkeerspletsau  
- 30 km/u / hoogte 10cm
- Goot  
- granietkeien 100 x 100 x 100 mm  
- breedte: ca. 0.30m
- Aanbrengen Belgisch hardsteen voor monumentale gebouwen  
- afm. 600x500x100 mm (l x b x h)
- Zebrapad (voorzien van ledspots)  
- lengte 4.00m, breedte streep 0.42m  
- betonstraatstenen, keformaat

- Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer  
- type: restafval
- Aanbrengen afzetpaal (rondom kerkplein)  
- type: nijkerktype
- Plantvak  
- sortiment n.t.b.
- Nieuwe boom  
- soorten n.t.b.
- Bestaande boom  
- handhaven
- Bestaande boom  
- verwijderen

Herinrichting Torenstraat en rondje om de kerk  
Concept Definitief ontwerp



Schaal 1:500  
Datum: 11-03-2024