



B. REER
SLOOP- EN GRONDWERKEN

0597 - 415800

WINSCHOTEN

WWW.REER.NL

Gecertificeerd asbest verwijderen
Gecertificeerd grond saneren
Diamantboren en -zagen, grondverzet
Drive-in verkoophal met bouwmaterialen
En natuurlijk STERK IN SLOOPWERK

Zuiderveen 44
9673 TB Winschoten
Telefoon (0597) 41 58 00
Internet www.reer.nl
E-mail info@reer.nl
IBAN NL62 INGB 068 491 4255
KvK 02332283
BTW-nummer NL 8063.94.468.B01

Waterschap Noorderzijlvest
T.a.v. [REDACTED]
Grasdijksweg 2
9798 TC Garmerwoude

Winschoten, 05-03-2025

Onze referentie: O25-03-003

Betreft: Zuiderweg 66A Hoogkerk - Aanleg parkeerplaats

Contactpersoon: [REDACTED]

Geachte meneer [REDACTED],

B. Reer Sloop- en Grondwerken B.V. kantoorhoudend aan het Zuiderveen 44 te Winschoten verklaart te willen aannemen.

Uw werk: Zuiderweg -66A, -Hoogkerk

Vorbereiding

- | | | |
|---|---|------------|
| 01. Aanvragen van een kapvergunning voor de bomen welke op de verhoging staan. (leges kosten niet gerekend) | € | [REDACTED] |
| 02. Gebruik stalen rijplaten tijdens de duur van de werkzaamheden (deze liggen reeds dan op het rijpad) de rijplaten is een prijs voor drie weken huur verlenging. | € | [REDACTED] |
| 03. Uitvoeren van een KLIC. | € | [REDACTED] |
| 04. Afgraven van de gehele verhoging tot omliggende maaiveld hoogte tot buiten het werkgebied.
Zoveel als mogelijk gescheiden ontgraven zodat het zanderige grond gebruikt kan worden om de kelders te vullen.
Dit depot later afwerken op aanwijs opdrachtgever. (op regie basis) | € | [REDACTED] |

Werkomschrijving

- | | | |
|---|---|------------|
| 01. Kappen van 5 bomen en diverse struiken dit afvoeren.
Opnemen van de klinkerverhardingen.
In de kelder bodem een aantal gaten slaan zodat het grondwater mee beweegt met omliggende peil. | € | [REDACTED] |
| 02. Het puin van het te slopen gebouw ipv van afvoeren, ter plaatse breken zodat dit geschikt is voor de terrein verharding aan te leggen.
Het vrijgekomen puin van het gesloopte gebouw ter plaatse breken conform milieu certificaat BRL 2506 nl; geschatte hoeveelheid +/- 1400 ton.
Het wapeningstaal wordt uit het puin gehaald met een magneet band tijdens het breekproces | € | [REDACTED] |

03. Ter plaatse van het weggegraven grondhoogtes ondergrond egaliseren en leveren € 
en aanbrengen van wortel/ wegen doek, +/- 22*18+38*30 m1 op dit doek het puin
verwerken laagdikte van 30 cm.
Het terrein iets op afschot leggen zodat het midden het hoogst is.
Rondom de verharding een drain in graven in een zand koffer van +/- 50*50 cm
deze drain aansluiten op een buis rond 125 mm onder de weg door en uitlaat
monden in de sloot.

04. Langs de huidige "groenstrook". leveren en aanbrengen van bosschage's te poten. € 
Een voorstel van planten kan zijn:
Beukenhaag/veldesdoorn/hazelnoot/gelderse roos en een lijsterbes-
ledere vierkante meter 1a, 2 planten voor de stook aan de voorzijde zou je dan +/-
85 planten nodig zijn Stelpost €  = incl. poten in aanwezige grond.
Met tuinaarde e.d. wordt het alleen maar mooier.

Totaal (excl. BTW) € 


BTW-bedrag (21%) € 

Algemene voorwaarden:

- Bossen en struiken welke bellemmering geven voor het sloop/ sanerings werk worden door ons verwijderd.
- Asbest bronnen vallen buiten de aanneemsom.
- Uitvoering in 1 fase, onder reguliere uren.
- Niet omschreven werkzaamheden vallen buiten deze offerte.
- Wijziging van wet en regelgeving bepaalt de geldigheidsduur van deze offerte met een maximale duur van 12 weken.
- Uitvoerings datum in goed overleg.
- eventuele leges kosten worden doorgerekend.
- LET OP: een omgevingsvergunning is NIET hetzelfde als een sloopvergunning.
- Zijn er kelders bekend in het terrein welke vanaf de bovenzijde NIET zichtbaar zijn?

Hoogachtend,

voor akkoord,



B. Reer Sloop-en Grondwerken BV