



Gecertificeerd asbest verwijderen
Gecertificeerd grond saneren
Diamantboren en -zagen, grondverzet
Drive-in verkoophal met bouwmaterialen
En natuurlijk STERK IN SLOOPWERK

Zuiderveen 44
9673 TB Winschoten
Telefoon (0597) 41 58 00
Internet www.reer.nl
E-mail info@reer.nl
IBAN NL62 INGB 068 491 4255
KvK 02332283
BTW-nummer NL 8063.94.468.B01

Waterschap Noorderzijlvest
T.a.v. [REDACTED]
Grasdijksweg 2
9798 TC Garmerwoude

Winschoten, 19-11-2024

Onze referentie: O24-10-066

Betreft: Zuiderweg 66 Groningen - Sloop RWZI Hoogkerk.

Contactpersoon: [REDACTED]

Geachte meneer [REDACTED],

B. Reer Sloop- en Grondwerken B.V. kantoorhoudend aan het Zuiderveen 44 te Winschoten verklaart te willen aannemen.

Uw werk: Zuiderweg-66, 9744 AP-Groningen

Vorbereitung

01. Controleren van de aanwezige asbest inventarisatie rapport: Prinas PR-24-2048

02. Sloopmelding uitvoeren bij de gemeente inclusief projectbegeleiding LAVS.

€ [REDACTED]

Deze aan te vragen in twee keer, te weten gebouw en drukpijp.

LET OP: een omgevingsvergunning is NIET hetzelfde als een sloopvergunning.

03. Afsluiten nutsvoorzieningen door opdrachtgever te verzorgen.

04. Leggen stalen rijplaten baan (475 m1/ 2 keer) over toegangsweg richting sloop
locatie voor een duur van de werkzaamheden.

€ [REDACTED]

Als door aangepaste werkzaamheden- meer minderwerk de rijplaten langer dan 4
week moeten blijven liggen kosten de platen € [REDACTED] p/week.

05. Uitvoeren van een KLIC.

€ [REDACTED]

06. Het terrein en gebouw worden leeg opgeleverd door opdrachtgever.

Eventueel achtergebleven afval kunnen we voor u afvoeren, tegen de daarvoor
geldende tarieven.

07. De kelders worden leeg en slibvrij opgeleverd door opdrachtgever.

Werkomschrijving

01. Verwijderen van het asbest volgens rapport:

€ [REDACTED]

Bron 1 Monster 3- glaskit - +/- 15m1 - klasse 2A buiten.

Volgens ons certificaat asbest bijlage 13 a artikel 4,27 volgens arbo regeling.

02. Slopen en afvoeren van de gebouwen tot +/- 20cm onder maaiveld. Alle trappen, bordessen, leidingwerk en andere verhogingen en obstakels worden uit de kelder verwijderd en afgevoerd. Boren van 4 gaten rond 250mm op 20cm boven vloerpeil kelder.	€	
03. Grondwerk: 3A: Na gereed werkzaamheden wordt de kelder aangevuld met te leveren zwarte grond (klasse landbouw-natuur AP04 gekeurd). De kelders zullen gevuld worden tot 35cm boven maaiveld ivm met inklinking van de grond. Optie: Kelders aanvullen met vulzand tot +/- 20 cm onder maaiveld. De bovenste 20cm zal worden aangevuld met te leveren teelaarde. Extra kosten:	€	
04. Slopen en afvoeren van de betonnen schoorsteen, tot huidig maaiveld hoogte.!	€	
05. Stelpost: Opruimen van vervuilde grond rondom aggregaat van krakers.	€	
06. nota dd 19-11-24 : 3 B Aanvullen torenkelder na verwijderen van de trap en bovenzijde kelderdek. gerekend +/- 50 m3 vulzand.	€	
07. optie nota dd 19-11-24: dit van slooppunt 2 Maaiveld verlagen tot omgevings maaiveld. Slopen en afvoeren van de kelderwanden tot 20 cm minus nieuw maaiveld hoogte. vrijgekomen grond verwerken in de achtergebleven kelder. Uitvoering van deze omschrijving vervalt punt 3a leveren grond		
<u>Totaal (excl. BTW)</u>	€	
<u>BTW-bedrag (21%)</u>	€	

Algemene voorwaarden:

- Reer verzorgt zelf water en stroomvoorziening tijdens eigen werkzaamheden.
- Voor eventuele lekkages is Reer niet aansprakelijk.
- Het gebouw en omgeving leeg zijn bij aanvang van de werkzaamheden.
- Het asbest werkgebied goed bereikbaar is.
- Bossen en struiken welke bellemmering geven voor het sloop/ sanerings werk worden door ons verwijderd.
- Andere asbest bronnen vallen buiten de aanneemsom.
- Uitvoering in 1 fase, onder reguliere uren.
- Niet omschreven werkzaamheden vallen buiten deze offerte.
- Schade aan erf of tuin na de bovenomschreven werkzaamheden worden niet vergoed.
- Wijziging van wet en regelgeving bepaalt de geldigheidsduur van deze offerte met een maximale duur van 12 weken.

O24-10-066, gemaakt op 19-11-2024, Pagina 2/3


Al onze transacties geschieden conform de door ons ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Groningen onder nr. -HK- 6/93, gedeponeerde algemene voorwaarden.

Een exemplaar van deze voorwaarden ligt tevens ter inzage op ons kantoor en zullen op verzoek worden toegezonden.

- Uitvoerings datum in goed overleg.
- eventuele leges kosten worden doorgerekend.
- Alle vrijgekomen materialen vervallen aan Reer.
- Zijn er kelders bekend in het terrein welke vanaf de bovenzijde NIET zichtbaar zijn?

Hoogachtend,

voor akkoord,



B. Reer Sloop-en Grondwerken BV