



SITUATIE 2

NIEUW

- werkgrans
- bestaande drempel hoogte
- nieuwe aanleghoogtes
- nieuwe aanleghoogtes bovenkant beschoeiing
- aanbrengen straatbakstenen, dikformaat elleboogverband, kleur Nero
- aanbrengen straatbakstenen, dikformaat halfsteensverband, kleur rood/bruin
- aanbrengen straatbakstenen, dikformaat keperverband, kleur rood/bruin
- aanbrengen straatbakstenen, dikformaat halfsteensverband, kleur rood/bruin, hergebruik keperverband, kleur rood/bruin, hergebruik
- aanbrengen straatbakstenen, dikformaat keperverband, kleur rood/bruin, hergebruik
- aanbrengen betontegeles, 300x300x45 mm halfsteensverband, kleur grijs
- aanbrengen betontegeles, 300x300x60 mm halfsteensverband, kleur grijs
- aanbrengen halfverharding
- herstraten bestaande bestrating in bestaand verband
- aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs
- aanbrengen gazondband 100x200 mm, kleur: donkergrijs
- aanbrengen verlaagde trottoirband 150x250 mm, kleur: donkergrijs
- stellen in specie en voorzien van steunrug
- aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, kleur: donkergrijs
- stellen in specie en voorzien van steunrug
- aanbrengen verloopband 130/150x250-150x250 mm, kleur: donkergrijs
- stellen in specie en voorzien van steunrug
- aanbrengen streklag, granietkeijtes, hergebruik
- stellen in straatlag
- aanbrengen moigoot 5 strek straatbakstenen, dikformaat in specie, kleur rood/bruin
- aanbrengen roostergoot, type ACO Multiline draingoot type V100G
- linggoot met code 'HWA' aansluiten op HWA-rooi
- linggoot met code 'GWA' aansluiten op GWA-rooi
- op hoogte brengen bestaande/nieuwe putrand met dekfel
- aanbrengen nieuwe putafdekking HWA
- aanbrengen nieuwe putafdekking VWA
- aanbrengen trottoirkoik, aansluiten op bestaande kolkaansluiting
- aanbrengen straatkoik, aansluiten op bestaande kolkaansluiting
- aanbrengen hardhouten beschoeiing (Azoë)
- aanbrengen keerwand van L-betonnen prefab elementen
- aanbrengen keerwand + metselwerk, nader te detailleren
- verplaats kunstwerk verplaatsen
- aanbrengen lichtmast (door derden)
- l.p.v. trottoirborden lichtmast min. 0,30 m achter achterkant band
- aanbrengen boomrooster
- aanbrengen verlichting vanaf gevel (door derden)
- stroompunt wel/niet aanwezig
- aanbrengen verkeersbord
- aanbrengen uitneembare afzetpaal
- aanbrengen brievenbus
- aanbrengen parkbank
- aanbrengen afvalbak
- aanbrengen fietsaanleunbeugel
- aanbrengen ondergrondse afvalcontainer
- aanbrengen fiets oplaadpunt
- aanbrengen auto oplaadpunt, 1 paal met dubbele aansluiting
- zie rioolplan voor ligging kabelbeschermuis ø80 mm
- aanbrengen putkast (markt kast)
- voorgesteld nuts-tracé
- bestaande boom handhaven
- contouren ondergrondse groeiplaatsconstructie
- zie principedetail A & B bomen in verharding
- aanbrengen boom
- zie groenplan wetenschappelijke naam en maatvoering
- aanbrengen leiboom
- zie groenplan wetenschappelijke naam en maatvoering
- aanbrengen 'mobiel' groen
- verplaatsbare bloembak met hoog opgaand groen
- aanbrengen haag
- zie groenplan wetenschappelijke naam en maatvoering
- aanbrengen plantvak, soorten conform groenplan
- inzaaien bermen

BLAD 1 - SITUATIE 1

BLAD 2 - SITUATIE 2

OVERZICHT

Schaal 1:2000

Overzichtskaart

- * Maatvoering in meters
- * Materiaalmaat in millimeters, tenzij anders aangegeven
- * Aangegeven in meters t.p.v. N.A.P.

DOOR	STATUS	OMSCHRIJVING	WIJZIGING	OL	RW
1	Definitief	25-03-2021	Definitief		
2	Definitief	26-02-2021	Definitief		

Definitief

Beheerder bij nota van afschrijven

Differentiaal bij definitief tekenen 01

OMSCHRIJVING WIJZIGING

OL

RW

Opdrachtgever:

GEMEENTE HET HOGELAND

Project:

ENG. HERINRICHTING OPENBARE RUIMTE

CENTRUM WINSUM

Onderdeel:

Situatie - blad 01

Schaal: 1:200

Projectie: 11085183

Tekeningnr: S101

Formaat: A0

Blad: 01

van 02

Meer waarde aan ruimte

Correspondentieadres hoofdkantoor

Roelofs 12 7603 ZG, Die Hem

Bezoekadres hoofdkantoor

De Boerstraat 20 7645 BJ, Den Ham

T (0546) 67 88 88

E info@roelofsgruop.nl

Tevens vestigingen in

Streek Steenwijk

Streek Veenendaal

Streek Weesp