

LTC DEM Tennis
T.a.v. [REDACTED]
Spaarnestraat 1B
1946 AV Beverwijk

Werkobject: Het buitenterrein van DEM Tennis aan de Spaarnestraat - Lau Mazirelstraat te Beverwijk
Betreft: 2e offerte voor het bouwrijp maken van het gebied tussen het tenniscomplex en VV De Kennemers
Datum: 21 oktober 2020
Offertenr.: 2020-011/JR

Geachte [REDACTED]

onder dankzegging voor uw aanvraag doen wij u hiermee nogmaals geheel vrijblijvend onze aangepaste prijsaanbieding toekomen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en materiaalleveranties op bovengenoemde locatie welke op maandag 12 oktober jl. ter plaatse met u zijn besproken in het bijzijn van [REDACTED]

Het werk kan als volgt worden omschreven en gespecificeerd:

- *Het treffen van tijdelijke maatregelen teneinde de locatie te bereiken d.m.v. een dam voorzien van duiker.
- *Toepassen van de benodigde verkeersmaatregelen en -voorzieningen.
- *Verwijderen van een aantal bomen en afvoeren van het vrijgekomen materiaal.
- *Ontgraven van het terrein en afvoeren van de overtollige grond (op voorhand gekeurd).
- *Dempen van de aanwezige sloot door deze te vullen met schoon zand.
- *Graven van een nieuwe waterloop conform de aangeleverde tekening en gegevens van het HHNK.
- *Schoon en ordelijk afwerken en opleveren van het terrein en inzaaien van de bermen en taluds.

Bijgevoegd is een inschrijfstaat dan wel open begroting met hierin een gedetailleerde weergave van alle handelingen, transporten, leveranties, eenheden, hoeveelheden en verrekenprijzen.

Een en ander kunnen wij realiseren voor het totaalbedrag van [REDACTED] exclusief 21% BTW.

Zegge: [REDACTED] Euro excl. BTW.

Uitvoeringsduur: ca. 35 werkbare werkdagen

Wij verzoeken u de offerte te controleren op volledigheid en correctheid qua omschrijving en hoeveelheden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden.

Hopende u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan verblijven wij in afwachting van uw reactie, hoogachtend,

Wijcker Infra BV

[REDACTED]

Bezoekadres: Wijkermeerweg 38 • 1948 NW Beverwijk

Postadres: Postbus 396 • 1940 AJ Beverwijk

Tel. 0251 - 22 51 33 • Fax 0251 - 22 51 36 • KvK 34239297 • BTWnr. NL8153.59.937.B01



Bankrekening IBAN NL61 INGB 0680274472 • G-rekening IBAN NL62 INGB 0996 1146 02

www.wijckerinfra.nl • info@wijckerinfra.nl

Alle bedragen zijn in Euro (EUR)

BESTEK POST NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
100	Bouwplaatsinrichting - voorbereiding				
101010	Aanvoeren en plaatsen van de benodigde afzettingmaterialen en verkeersvoorzieningen in de Lau Mazirelstraat	keer	1,00	V	
101020	Aanvoeren en aanbrengen van stalen rijplaten in de Lau Mazirelstraat (dubbele rij)	m	100,00	V	
101030	Aanvoeren en aanbrengen van een tijdelijke slootduiker PVC 400 mm	m	10,00	V	
101040	Snoeien van enkele bomen i.v.m. overhangende takken en afvoeren van het vrijgekomen groenafval	keer	1,00	V	
101050	Aanbrengen van een tijdelijk dam in de sloot over de duiker met aanwezige grond inclusief in lagen verdichten	m3	50,00	V	
101060	Aanvoeren en aanbrengen van draglineschotten en stalen rijplaten over de dam	keer	1,00	V	
101070	Transportkosten - aanvoer rupskraan	keer	1,00	V	
101080	Inrichten werkterrein - schaftkeet - schaftkeet - eco-toilet	keer	1,00	V	
101090	Transportkosten / aan- en afvoer kraan en materieel t.b.v. slopen bomen	keer	1,00	V	
200	Grondwerk fase 1- zijde tennisbaan				
201010	Verwijderen van de brede haag langs de afscheiding van de tennisvelden	m	64,00	V	
201020	Opladen, afvoeren en storten van het vrijgekomen materiaal	keer	4,00	V	
201030	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten groenafval	ton	15,00	V	
201040	Ontgraven talud en overhoogte gehele strook grond tussen het huidige tennispark en de sloot, diepte ca. 100 cm	m2	595,00	V	
201050	Opladen en afvoeren van de vrijgekomen, overtollige grond incl. 15% uitlevering	m3	684,00	V	
201060	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten van de grond mits klasse wonen / schoon	m3	684,00	V	
201070	Ontgraven tussengelegen grasveld i.v.m. toekomstige padelbaan 50 cm diepte	m2	150,00	V	
201080	Opladen en afvoeren van de vrijgekomen, overtollige grond incl. 15% uitlevering	m3	86,00	V	
201090	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten van de grond mits klasse wonen / schoon	m3	86,00	V	
201100	Leveren, aanvoeren en verwerken van schoon zand, laagdikte 25 cm als basis voor de opbouw van het terrein	m3	200,00	V	
201110	Profileren en verdichten van het zandpakket	m2	750,00	V	
201120	Verwijderen van de aanwezige zware boom en kortzagen van het stam- en takhout (nabij Hoeve Adrichem)	st	1,00	V	
201130	Gedeeltelijk verwijderen van de boomstobbe - wortelkluit	keer	1,00	V	
201140	Opladen en afvoeren van al het vrijgekomen materiaal	keer	2,00	V	
201150	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten groenafval	ton	5,00	V	
201160	Verwijderen van de brede haag langs de afscheiding van de tennisvelden (gedeelte bij nieuwe padel-banen)	m	17,00	V	
201170	Verwijderen van het zware opschot / kleine bomen langs de bestaande sloot inclusief wortelkluiten	st	4,00	V	
201180	Opladen, afvoeren en storten van het vrijgekomen materiaal	keer	2,00	V	
201190	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten groenafval	ton	5,50	V	
300	Grondwerk fase 2 - zijde voetbalvelden				
301010	Verwijderen van de aanwezige bomen en kortzagen van het stam- en takhout	st	6,00	V	
301020	Ontgraven van de boomstobben - wortelkluiten	keer	6,00	V	
301030	Opladen en afvoeren van al het vrijgekomen materiaal	keer	2,00	V	
301040	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten groenafval	ton	6,00	V	
301050	Opschonen / ontgraven van de bestaande slootbodem en taluds aan beide zijden	m2	425,00	V	
301060	Opladen en afvoeren van de vrijgekomen, overtollige grond	m3	110,00	V	
301070	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten van de grond mits klasse wonen / schoon	m3	110,00	V	
301080	Leveren, aanvoeren en verwerken schoon zand t.b.v. het dempen van de oude watergang / sloot ca. 60 cm	m3	275,00	V	

BESTEK POST NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301090	Profileren en verdichten van het zandpakket	m2	385,00	V	
301100	Ontgraven van de nieuwe watergang diepte ca. 100 cm gemid breedte 4 m1	m2	340,00	V	
301110	Opladen en afvoeren van de vrijgekomen, overtollige grond incl. 15% uitlevering	m3	392,00	V	
301120	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten van de grond	m3	392,00	V	
301130	Leveren, aanvoeren, plaatsen en monteren van hardhouten beschoeiing hoogte 70 cm (VERVALLEN)	m	135,00	V	
301140	Extra ontgraven grond i.v.m. vervallen beschoeiing en aanbrengen natuurlijke oevers (2 x 80 m1 x 1.5 m1 x 0.5 m1)	m2	240,00	V	
301150	Opladen en afvoeren van de vrijgekomen, overtollige grond incl. 15% uitlevering	m3	138,00	V	
301160	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten van de grond mits klasse wonen / schoon	m3	138,00	V	
301170	Inkorten van de beide PVC-afvoerleiding (slootuitloop) afkomstig van het drainagesysteem onder het voetbalveld	keer	2,00	V	
301180	Inzaaien van bermen en taluds inclusief leveren graszaad	m2	375,00	V	
350	Grondwerk fase 3 - zijde tennisbaan Lau Mazirelstraat				
350010	Verwijderen van de aanwezige zware en meerstammige bomen en kortzagen van het stam- en takhout	st	14,00	V	
350020	Ontgraven van de boomstobben - wortelkluiten	keer	14,00	V	
350030	Opladen en afvoeren van al het vrijgekomen materiaal	keer	8,00	V	
350040	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten groenafval	ton	24,50	V	
350050	Ontgraven grond uit perceel bosplantsoen 50 cm diepte	m2	210,00	V	
350060	Opladen en afvoeren van de vrijgekomen, overtollige grond incl. 15% uitlevering	m3	120,00	V	
350070	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten van de grond	m3	120,00	V	
350080	Leveren, aanvoeren en verwerken van schoon zand, laagdikte 20 cm als basis voor de opbouw van het terrein	m3	45,00	V	
350090	Profileren en verdichten van het zandpakket	m2	210,00	V	
400	Grondwerk fase 4				
401010	Ontgraven van de grond uit de tijdelijke dam	m3	50,00	V	
401020	Verwijderen en afvoeren van de stalen rijplaten en draglineschotten	keer	1,00	V	
401030	Verwijderen en afvoeren van de tijdelijke PVC-slootduiker	m	10,00	V	
401040	Afwerken van de slootbodern, de taluds en naastgelegen bermen	m2	80,00	V	
401050	Inzaaien van bermen en taluds inclusief leveren graszaad	m2	60,00	V	
401060	Opladen en afvoeren van de vrijgekomen, overtollige grond	m3	50,00	V	
401070	Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten van de grond	m3	50,00	V	
500	Werk van algemene aard				
501010	Verwijderen en afvoeren van de stalen rijplaten uit de Lau Mazirelstraat	m	100,00	V	
501020	Incidenteel herstel van de trottoirbanden en bestrating in de rijweg ter plaatse van de dam	uur	5,50	V	
501030	Schoon afwerken en opleveren van de locatie	keer	1,00	V	
501040	Afvoeren van puin, vuil en restmaterialen	keer	2,00	V	
501050	Uitvoeren van een uitgebreid AP04-grondonderzoek compleet in situ voorafgaand aan het project	keer	1,00	V	
501060	Verwijderen en afvoeren van de afzettingmaterialen en verkeersvoorzieningen	keer	1,00	V	
501070	Huur afzettingmaterialen, langseleiding en bebording	week	7,00	V	
501080	Huur stalen rijplaten en schotten	week	7,00	V	
	Subtotaal				

BESTEK POST NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				
91	EENMALIGE KOSTEN				
918880	Overige eenmalige kosten € 				
919990	TOTAAL EENMALIGE KOSTEN € 	EUR	-698,34	N 1,00	
929990	Uitvoeringskosten	EUR	4.836,44	N 1,00	
939990	Algemene kosten	EUR	4.030,36	N 1,00	
949990	Winst en risico	EUR	3.224,29	N 1,00	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.				
	TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W.				
	BTW Hoog (21,00% over 92.000,00)				
	TOTALE BEGROTING INCL. B.T.W.				
	Gedaan te Beverwijk De 21e oktober 2020 De inschrijver(s), Wijcker Infra BV				
	