

Project Plaats : Zelhem

Project Naam : LTC Zelhem

Contactpersoon: [REDACTED]

x Padel banen: 2

"ligging 2 padel banen achter elkaar"


Inschrijftaat
12-jan-2023

Offerte nr. Z-0092.3

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO							
"Realisatie 2 Padelbanen t.b.v. LTC Zelhem te Zelhem "												
A	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Lengte in M</th> <th>Breedte in m</th> <th>aantal m2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nieuwe situatie: " 1 x Bak" "achter elkaar" met Officiële uitlopen (2 m zij-uitlopen) (2 meter tussen de kooien / kopse kant)</td> <td>43</td> <td>14</td> <td>602,00</td> </tr> </tbody> </table>		Lengte in M	Breedte in m	aantal m2	Nieuwe situatie: " 1 x Bak" "achter elkaar" met Officiële uitlopen (2 m zij-uitlopen) (2 meter tussen de kooien / kopse kant)	43	14	602,00			
	Lengte in M	Breedte in m	aantal m2									
Nieuwe situatie: " 1 x Bak" "achter elkaar" met Officiële uitlopen (2 m zij-uitlopen) (2 meter tussen de kooien / kopse kant)	43	14	602,00									
1	Vorbereidende werkzaamheden											
101010	Gebruik rijplaten	m1	40,00	V								
101015	Opruimen en storten "Mini-tennisbaan + oefenkooi + oefenmuur	m3	0,00	V								
11	Grondwerk											
111010	Ontgraven cunet padelbanen (uitkomende grond rondom de padelbanen op het terrein)	m3	240,80	V								
111011	Leveren en aanbrengen 30 cm M3C zand	m3	180,60	V								
111025	Egaliseren en profileren nieuwe zandfundering	m3	602,00	V								
12	Drainage											
121010	Lev. en aanbr. drains Ø60 mm 450 PP, h.o.h. 4 m1	m1	192,00	V								
121020	Lev. En aanbr. Hoofdrain	m1	40,00	V								
121030	Lev. en aanbr. drainputten	stuks	4,00	V								
121040	De drainage loopt af op bestaande drainage tennisbanen (drainage loopt parrallel)	stuks	1,00	V								
13	Bestrating											
131020	Leveren en aanbrengen 10/20/100 banden / 4 x Zijden	m1	114,00	V								
14	Super Sub / Schuimbeton											
141010	Leveren en aanbrengen Super Sub 15 cm	m2	602,00	V								
141040	Ringfundering van 50 cm breed / 25 cm dik (t.b.v. voetplaten kooien)	Post	2,00	V								
16	2 Stuks "Aluminium" Padel Kooien / 15 jaar Garantie											
161010	Lev. en aanbr. "Aluminium padelkooi" kleur RAL zwart en veiligheidsglas 10 mm met verzwaarde c.q. verhoogde staanders	stuks	2,00	V								
161011	Leveren en aanbrengen Lichtmasten	stuks	2,00	V								
161013	Meerprijs LED verlichting, per mast 2 LED lampen van 150 W (totaal 8 stuks), 300 Lux	stuks	2,00	V								
17	Kunstgrastoplaag											
171020	Lev.+ aanbrengen "Padel MP" kleur Rood + Officiële uitlopen	m2	464,00	V								
171020	"Groen "Landscaping kunstgras" installeren t.b.v. afdekken uitlopen buitekant kooi	m2	138,00	V								
18	Diversen											
181005	Uitvoeringskosten	Post	1,00	V								
181010	Verzorgen Mantelbuis onder Schuimbeton	m1	120,00	V								
181030	Aansluiten elektriciteit door lokale installateur	Post	1,00	V								
181040	Alleen aanbrengen elektriciteits kabels in de baan (uitgaande dat de club zelf de YMVK 3 x 1,5 elektriciteitskabels leveren)	st	2,00	V								
19	Slotposten											
191010	KIWA / ISA Sport Keuringskosten / 2 banen "Nieuwbouw"	Post	1,00	V								
191020	Inrichten en opruimen werkterrein	post	1,00	V								
99999	Afronding											
Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen												
21 % B.T.W.												
Aannemingsom, incl. B.T.W.												
E	Meer-en minderprijzen:											
	Meerprijs, wanneer Tennisbouw zelf de Electriciteitskabels leveren (100 m1 per baan)	stuks	2,00	V								
Gedaan te Elsendorp												
de 12e Januari 2023												