AFVALWATERAKKOORD

Gemeente Castricum en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2026

**'Samenwerken als één overheid aan inzamelen,
transporteren en zuiveren van afvalwater'**

tussen

de gemeente Castricum rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder J. Schram, hierna te noemen 'de gemeente';

en

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hier op grond van art. 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.N. Kerssens , hierna te noemen 'het hoogheemraadschap';

gezamenlijk te noemen: 'partijen'.

Samenwerken als één overheid
Gemeenten en waterschappen zorgen samen voor het omgaan met (afval)water, ieder vanuit de eigen taak en verantwoordelijkheid. Gemeenten zamelen huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in via de riolering, waterschappen zuiveren dat. Zo dragen zij bij aan een goede volksgezondheid en waterkwaliteit. Daarnaast maken zij samen keuzes over hoe om te gaan met hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Door open water, rioolstelsels en het optimaal benutten van de openbare ruimte, zorgen zij voor droge voeten en een schone, gezonde leefomgeving.

In de Waterwet was de afstemming tussen gemeenten en waterschappen expliciet benoemd (artikel 3.8). Ook in de Omgevingswet is de onderlinge afstemming tussen overheidspartijen een belangrijk uitgangspunt. Volgens de Omgevingswet (artikel 2.2) houdt een bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden rekening met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en stemt zo nodig met deze andere bestuursorganen af.

Gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier staan gezamenlijk aan de lat om de beleidsvrijheid, die de wetgeving biedt, vorm te geven. De komende jaren worden keuzes gevraagd op gebieden zoals het creëren van een prettige en schone leefomgeving, wateroverlast en -tekort, hittebestrijding, de vervanging van bestaande infrastructuur, nieuwe stoffen in afvalwater, en innovaties op de thema's grondstoffen en energie, waarbij WKO-lozingen in de riolering een belangrijk aandachtspunt vormt. De kerndoelen staan hierbij voorop: volksgezondheid, droge voeten en kwaliteit van de leefomgeving nu en in de toekomst. Gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier trekken hierbij samen op als één overheid voor inwoners en bedrijven.

In het Bestuursakkoord Water uit 2011 zijn onder meer afspraken gemaakt over intensieve samenwerking tussen gemeenten en waterschappen bij de uitvoering van de beheertaken in het stedelijk water en de afvalwaterketen. Hierbij is het uitgangspunt van bestaande wet- en regelgeving bevestigd, namelijk dat het gaat om samenwerken op basis van afspraken en gelijkwaardigheid in plaats van eenzijdige voorschriften en vergunningen.

Bij de invulling van de beheertaken is samenhang belangrijk. Het gaat hier zowel om de samenhang van de verschillende onderdelen van het stedelijk watersysteem (o.a. afvalwater, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en de leefomgeving), als ook om de samenhang tussen de taken van de gemeente en het waterschap (ruimtelijke ontwikkeling, beheer openbare ruimte, beheer regionaal watersysteem). Het erkennen en respecteren van elkaars belangen is hierbij het vertrekpunt.

In het vervolg op de eerdere afspraken in het kader van het Bestuursakkoord Water hebben gemeenten, waterschap en het drinkwaterbedrijf afspraken gemaakt om de samenwerking in de regio Noorderkwartier vorm te geven. De aanpak en doelen voor de samenwerking zijn vastgelegd in de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst 2021-2030 (Corsa nummer 20.0862815).

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de partijen zijn onveranderd gebleven. Partijen geven elkaar de ruimte om te komen tot de maatschappelijk meest gewenste oplossingen. De praktische samenwerking Noorderkwartier is per deelregio uitgewerkt: Noordkop, Noord-Kennemerland, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. Iedere deelregio heeft een regionale samenwerkingsovereenkomst vastgesteld waarin de speerpunten voor de samenwerking binnen deze deelregio en praktische aangelegenheden zoals budgetten, programma's en organisatie zijn vastgelegd.

Doelen afvalwaterakkoord

In dit afvalwaterakkoord worden concrete afspraken over de afvalwaterketen (inzameling, transport en zuivering) vastgelegd. De samenhang tussen deze afspraken en het Basis Zuiveringtechnisch Beeld (BZB) van het hoogheemraadschap en het gemeentelijk rioleringsplan of -programma is belangrijk. Een nadere uitwerking van de afspraken, onderbouwing van de gegevens, afstemming en onderzoek vinden plaats in het planproces van beide plannen/programma's.

De centrale doelstelling van de afspraken in dit afvalwaterakkoord is het omgevingsgericht en op duurzame en doelmatige wijze inzamelen, transporteren en zuiveren van het afvalwater. Daar is voor nodig:

- Een goed functionerend afvalwatersysteem (riolering, transport en zuivering). Afspraken tussen de gemeente en het waterschap zijn gericht op een goede balans in de afvalwaterketen. Daarmee kan o.a. worden voorkomen dat er te veel afvalwater binnenkomt bij het overnamepunt, waardoor het niet kan worden afgevoerd naar de zuivering en leidt tot onnodige vuiluitstoot (via overstort) op het lokale oppervlaktewater.
- Duidelijkheid over ieders rol en verantwoordelijkheden. Afspraken zijn gericht op maximale hoeveelheden afvalwater die worden aangevoerd bij het overnamepunt (afnameverplichting door het hoogheemraadschap), de prognoses hiervan (o.b.v. ruimtelijke ontwikkelingen) en de aanpak/werkwijze bij structurele overschrijding ervan.
- Bescherming van de volksgezondheid en waterkwaliteit door afvalwater omgevingsgericht en op duurzame en doelmatige wijze in te zamelen, te transporteren en te zuiveren. Afspraken zijn gericht op de omgang met lozingen op de riolering met een nadelige invloed op de aanvoerende gemalen, leidingen en de werking van de rwzi en de gestelde waterkwaliteitseisen.
- Afspraken over de verdeling van investerings- en beheerkosten van de maatregelen.

Reikwijdte Afvalwaterakkoord

Dit afvalwaterakkoord heeft betrekking op het complete afvalwatersysteem binnen het grondgebied van de gemeente. Bijlage 4 geeft een overzicht van het afvalwatertransportstelsel. In tabel 1 zijn de overnamepunten te zien met de afgesproken afnameverplichting. Inhoudelijk reikt dit akkoord tot de activiteiten die van invloed zijn op het functioneren van het afvalwatersysteem: inrichting, beheer en onderhoud en over toezicht op en handhaving van de lozers op het afvalwatersysteem.

In het kader van de waterketen reeds gemaakte afspraken tussen partijen.

Samenwerkingsovereenkomsten en gemeenschappelijke regelingen IBA's
Gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben (bilaterale) afspraken gemaakt over aanschaf, aanleg, eigendom en beheer van IBA's (voorzieningen voor Individuele Behandeling van Afvalwater). IBA's zijn als alternatief voor riolering toegepast in (delen van) het buitengebied. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Gemeenschappelijke regeling Sanering Buitengebied en Samenwerkingsovereenkomsten (december 2005). De overeenkomsten hebben in beginsel een geldigheidstermijn van 30 jaar. Op 2 juli 2021 heeft de stuurgroep Waterketen Noorderkwartier besloten de gemeentelijke IBA's 'zo snel mogelijk' te vervangen en zij wil dat dit via een gezamenlijke aanpak geschiedt, waarbij nadrukkelijk oog is voor de belangen van de inwoners en bedrijven én dat maatwerk per gemeente mogelijk blijft. De kerngroep Samenwerking Waterketen Noorderkwartier heeft op 10 december 2021 een voorstel voor een concrete aanpak aan het bestuurlijk overleg ingebracht.

Inhoudsopgave

AFVALWATERAKKOORD **1**
1. HET AFVALWATERSYSTEEM **6**
1.1 Verwerkingscapaciteit afvalwatersysteem 6
1.2 Kwaliteit lozingen op de riolering 7
1.3 Rioolvreemd water 7
2. TOEKOMSTIGE OVERNAMEPUNTEN/UITBREIDINGEN **8**
2.1 Kostenverdeling toekomstige uitbreidingen 8
3. BEHEER EN BEDRIJFSVOERING **9**
3.1 Werkzaamheden in de afvalwaterketen 9
3.2 Beheer BBB 9
3.3 Meldingen en klachten 9
4. SAMENWERKINGSAGENDA **10**
4.1 Gezamenlijke planvorming 10
4.2 Monitoring en gegevensbeheer 10
4.3 Anders omgaan met regenwater 10
4.4 Lozingen afvalwater buitengebied 11
4.5 Calamiteiten- en incidentenplannen 11
4.6 Periodiek overleg 11
5. JURIDISCHE BEPALINGEN **12**
5.1 Inwerkingtreden en duur afvalwaterakkoord 12
5.2 Beëindiging of wijziging van het afvalwaterakkoord 12
5.3 Huidige afvalwaterakkoord en aansluitovereenkomst 12
5.4 Rechtskeuze en geschillen 12
5.5 Citeertitel 12
5.6 Overig 12
BIJLAGENOVERZICHT **13**
ONDERTEKENING **14**
BIJLAGE 1 AANSLUITOVEREENKOMST **15**
BIJLAGE 2 BEGRIPPEN- en AFKORTINGENLIJST **16**
BIJLAGE 3 OVERZICHT TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN **18**
BIJLAGE 4 OVERZICHTSTEKENINGEN AFVOERSTELSEL **19**
BIJLAGE 5 CONTACTGEGEVENS **23**

1. HET AFVALWATERSYSTEEM

1.1 Verwerkingscapaciteit afvalwatersysteem

Capaciteiten van gemalen
De beschikbare capaciteit van de zuiveringstechnische werken en de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallaties; rwzi Heiloo en rwzi Beverwijk, is verdeeld over verschillende overnamepunten.

Voor de gemeente Castricum zijn de volgende capaciteiten beschikbaar, zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Tabel 1: Capaciteit van gemalen op overnamepunten in gemeente Castricum

	HEDEN			*TOEKOMST*		
Naam overnamepunt / gebied (HHNK)	*DWA [m³/uur]*	*POC [m³/uur]*	*Totaal [m³/uur]*	*DWA [m³/uur]*	*POC [m³/uur]*	*Totaal [m³/uur]*
Rg. naar rwzi Beverwijk						
Rg. Castricum	398	852	1250	403	847	1250
Rg. De Woude	4	6	10	4	6	10
Rg. naar rwzi Heiloo						
Rg. Akersloot	82	138	220	93	127	220
Rg. Limmen	164	176	340	172	148	320

Tabel 2: Capaciteit op directe inprikpunten van gemeente Castricum op persleiding HHNK

	HEDEN		*TOEKOMST*	
Naam overnamepunt / gebied (HHNK)	*Totaal gemiddeld [m³/dag]**	*Totaal pompdebiet [m³/uur]***	*Totaal gemiddeld [m³/dag]*	*Totaal pompdebiet [m³/uur]*
Inpr. naar rwzi Beverwijk				
Inpr. Camping de Stierop	1	***	1	***
Inpr. naar rwzi Heiloo				
Inpr. De Boekel	15	15****	15	15****

* Deze kolommen geven het gemiddelde debiet weer op basis van het verwachte dagelijkse afvalwateraanbod. Dit gemiddeld debiet is net als voor de rioolgemalen bepaald volgens het verwachte DWA (op basis van drinkwatergebruik, BAG en VE-gegevens) en een verwachte benodigde POC (voor eventuele regenweerafvoer).

** Deze kolommen beschrijven het geïnstalleerde effectieve debiet wanneer alle gemeentelijke rioolgemalen achter het inprikpunt in samenloop draaien (ook wanneer de rioolgemalen van HHNK aan staan). Dit is voor zowel het hoogheemraadschap als de gemeente van belang om goede berekeningen aan het functioneren van het transportstelsel als een geheel te kunnen verrichten.

*** In samenloop komt er via deze inprikker niet of nauwelijks water het transportsysteem binnen, voor dit afvalwaterakkoord is deze daarom buiten beschouwing gelaten.

**** Het is voor dit afvalwaterakkoord niet gelukt om de daadwerkelijke pompdebieten te bepalen, daarom is hier aangenomen dat dit ongeveer gelijk is aan het gemiddelde dagdebiet.

Afspraken over de capaciteit van gemalen:
Partijen spreken af dat:

1. Het hoogheemraadschap ervoor zorgt dat de in bovenstaande tabel aangegeven debieten naar de rwzi's kunnen worden afgevoerd en dat deze debieten op de rwzi's kunnen worden verwerkt.
2. Bij controle op de daadwerkelijk bij de gemalen verpompte debieten bij hoge afvoer (intensieve buien), de gemeten debieten niet meer mogen afwijken dan de in onderstaande tabel aangegeven percentages.

Debiet	*Afwijkingspercentage*
Minder of gelijk aan 250 m^3/uur	10 %
Vanaf 251 tot en met 500 m^3/uur	7,5 %
Meer dan 500 m^3/uur	5 %

3. Het hoogheemraadschap en de gemeente elke twee jaar een evaluatie uitvoeren. Er wordt een nieuwe inventarisatie van vaste gegevens (drinkwaterverbruik, BAG, ve-heffingen, verhard oppervlak inventarisatie, uitbreidingsgebieden) gemaakt, waarna deze worden vergeleken met gegevens uit nieuwe metingen. Gezamenlijk overeengekomen wijzigingen van de in de tabel aangegeven debieten worden schriftelijk vastgelegd.

1.2 Kwaliteit lozingen op de riolering

De doelstellingen van de afspraken in het afvalwaterakkoord zijn het beschermen van de volksgezondheid, een verbetering van de waterkwaliteit en de optimalisatie van zuiveringtechnische werken met in het bijzonder de rwzi. Hierbij wordt het gehele (collectieve) systeem van riolering, transport en zuivering in beschouwing genomen.

Bedrijfsmatige lozingen die in de praktijk vaak om bijzondere aandacht vragen zijn gerelateerd aan afvalwater van agrarische bedrijven, gaswassersindustrie, grootkeukens en horeca, koelwater datacenters (brijnwater), metaal- en afvalstoffenverwerkers, spoelwater van bodemenergiesystemen, vet verwerkende industrie en vlees- en visverwerkende industrie (incl. slachterijen) en dergelijke. Bij vermoeden van overtreding van de lozingsnormen trekken het hoogheemraadschap, de gemeente en de omgevingsdienst ieder vanuit de eigen rol gezamenlijk op.

Binnen de Samenwerking Waterketen Noorderkwartier wordt gewerkt aan het project Indirecte lozingen. Hierin wordt de huidige problematiek rondom indirecte lozingen (beleidskader, Bruidsschat omgevingsplan, mogelijkheden voor maatwerkregels en –voorschriften, advisering, toezicht en handhaving, enkele specifieke lozingen o.a. datacentra, lozingen WKO-installaties etc.) meegenomen.

De partijen spreken af dat:

1. Eventuele aanvullende regels over (bedrijfsmatige) lozingen op de riolering een plek krijgen in het omgevingsplan.
2. Het hoogheemraadschap en de omgevingsdienst, namens de gemeente, gezamenlijk lokale voorlichting geven aan bedrijven over goed gebruik van de riolering.

1.3 Rioolvreemd water

Onder rioolvreemd water[1] verstaan wij water dat in het riool komt, maar er niet in thuishoort, en waarmee in het ontwerp van het afvalwatersysteem geen rekening is gehouden. Rioolvreemd water staat een doelmatig beheer van de afvalwaterketen in de weg. Als het meekomt met het

[1] Water in een rioleringssysteem dat eigenlijk niet via het riool afgevoerd behoort te worden. Het gaat hierbij met name om grond- en oppervlaktewater, dat respectievelijk via lekke riolen of via overstorten in het rioolstelsel terecht komt en om foutaansluitingen van schoon regenwater op het vuilwaterriool (DWA) en vuil afvalwater op het hemelwaterriool (HWA).

influent op de rwzi heeft het een negatieve invloed op het zuiveringsproces. Daarbij brengt rioolvreemd water ongewenste kosten met zich mee zoals extra draaiuren van rioolgemalen. Als DWA in hemelwaterstelsels wordt geloosd (zogeheten foute aansluitingen) heeft dat een negatieve invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

De partijen spreken af dat:
1. Het hoogheemraadschap en de gemeente samen onderzoek doen naar het optreden van- en de mogelijkheden voor het reduceren van rioolvreemd water.
2. De gemeente voorkomt onder normale omstandigheden instroming van oppervlaktewater naar de riolering, rekening houdend met mogelijke peilfluctuaties binnen het peilbesluit voor het oppervlaktewater.
3. Het hoogheemraadschap zorgt onder normale omstandigheden voor een peil van oppervlaktewater binnen het daarvoor geldende peilbesluit.

2. TOEKOMSTIGE OVERNAMEPUNTEN/UITBREIDINGEN

2.1 Kostenverdeling toekomstige uitbreidingen

Voor de kostenverdeling van toekomstige uitbreidingen spreken partijen af, dat:
1. Zij gezamenlijk bepalen of de toekomstige afvalwaterstromen via de bestaande aansluitpunten of via nieuw aan te leggen aansluitpunten worden verwerkt. Uitgangspunt voor de keuze is het principe van de laagst maatschappelijke lasten voor de benodigde aanpassing en/of nieuwbouw en de exploitatie van de benodigde objecten om de afvalwaterstroom in te zamelen en te transporteren.
2. Wanneer zij gezamenlijk bepalen dat het nieuw te bouwen rioolgemaal en de aansluitleiding voor een uitbreiding in eigendom en beheer van het hoogheemraadschap komen, deze objecten worden aangepast of nieuw gebouwd conform de meest recente ontwerp- en bouwrichtlijnen van het hoogheemraadschap. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente.
3. Het hoogheemraadschap de kosten draagt voor het beheer en de exploitatie van de objecten vanaf het moment van overdracht, gedurende de periode waarin het aansluitpunt onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.
4. Het hoogheemraadschap de investeringskosten draagt voor de capaciteitsuitbreiding van bestaande gemalen en persleidingen van het hoogheemraadschap. Uitgangspunt voor de keuze van het maatregelenpakket voor de capaciteitsuitbreiding is het principe van de laagst maatschappelijke lasten voor de inzameling en verwerking van het afvalwater.
5. De eventuele kosten van het buiten gebruik stellen, herbestemmen, verwijderen en/of overdragen van een aansluitpunt worden gedragen door de veroorzaker/initiator. Als beide partijen belang hebben bij de verwijdering, zal een verdeling naar rato van het wederzijdse voordeel worden vastgesteld.

3. BEHEER EN BEDRIJFSVOERING

3.1 Werkzaamheden in de afvalwaterketen

Partijen voeren diverse werkzaamheden uit, die impact kunnen hebben op het normaal functioneren van het afvalwatersysteem. Het gaat o.a. om reinigingswerkzaamheden in de rioolgemalen, geplande onderhoudswerkzaamheden waardoor er tijdelijk geen afvalwater geloosd kan worden - of juist een grotere vuillast naar de rwzi afgevoerd wordt - en het stilzetten van een rioolgemaal wegens werkzaamheden op de rwzi.

De partijen spreken af dat:

1. Zij relevante werkzaamheden aan elkaar melden en bespreken hoe zij eventuele negatieve gevolgen van deze werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen beperken. Zie voor contactgegevens bijlage 5.

3.2 Beheer bergbezinkbassins

Het beheer van de bergbezinkbassins (BBB) Akersloot en BBB Limmen is verdeeld over de gemeente en HHNK. Het eigenaarschap van de BBB's en de percelen is als volgt geregeld:

- BBB Akersloot: Het perceel is in eigendom van HHNK. Het BBB is in eigendom van gemeente Castricum. Zakelijk recht is gevestigd: opstalrecht. Het dagelijks functioneren van de BBB wordt gemonitord en gestuurd door HHNK.
- BBB Limmen: Het perceel is in eigendom van HHNK. Het BBB is in eigendom van gemeente Castricum. Zakelijk recht is gevestigd: opstalrecht. Het dagelijks functioneren van de BBB wordt gemonitord en gestuurd door HHNK.

Het bouwkundige deel (civieltechnische deel/de betonnen constructie) van het bergbezinkbassin maakt onderdeel uit van de riolering waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De gemalen in de bergbezinkbassins (het mechanische/elektrische deel) zijn volledig in beheer en onderhoud van HHNK. Ook de mechanische onderdelen die bij de BBB’s horen, komen in onderhoud van HHNK.

De gemeente en HHNK hebben afgesproken dat HHNK verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de inspectie en het onderhoud aan zowel het mechanische/ elektrische deel alsook het civieltechnische deel van de bergbezinkbassins. Indien de BBB gereinigd moet worden of wanneer er onderhoud en verbeteringen aan de betonconstructie uitgevoerd moeten worden, kunnen de kosten op de gemeente worden verhaald. HHNK is verantwoordelijk voor kosten aan de hydrauliek (de pompen en leidingen ten behoeve van het functioneren van de BBB).
Minstens één keer per tien jaar voert HHNK een inspectie aan de civiele constructie uit, waarbij het verslag van de inspectie met de gemeente wordt gedeeld. De kosten voor de inspectie worden betaald door de gemeente. De hydrauliek wordt jaarlijks in combinatie met de reguliere inspectie van het aangrenzend rioolgemaal geïnspecteerd.

3.3 Meldingen en klachten

Partijen houden ieder in hun eigen systeem meldingen en klachten bij die bij hen binnenkomen.

De partijen spreken af dat:

1. Meldingen en klachten die gaan over zaken die het functioneren van het afvalwatersysteem kunnen beïnvloeden, op hoofdlijnen worden geëvalueerd en met elkaar worden gedeeld als onderdeel van het ambtelijk (voortgangs)overleg.


4. SAMENWERKINGSAGENDA

Partijen treden bij de uitvoering van de beheertaken op als één overheid richting inwoners en bedrijven. Dat betekent een min of meer continue vorm van afstemming en samenwerken. Hierbij is het uitgangspunt samenwerken op basis van afspraken en gelijkwaardigheid in plaats van eenzijdige voorschriften en vergunningen. Hierbij sluiten wij aan bij het gedachtengoed van de Omgevingswet.

Het afvalwaterakkoord voorziet in een tactisch-strategische samenwerkingsagenda.

4.1 Gezamenlijke planvorming

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de wettelijke verplichting voor gemeenten om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te hebben komen te vervallen. De uitdaging is om toe te werken naar een soort ontvlechting van het GRP. Hierbij krijgen de invulling van de zorgplichten en beleidsdoelen op hoofdlijnen een plek in de (nieuwe) gemeentelijke omgevingsvisie, de maatregelen en het kostendekkingsplan worden opgenomen in een riool- of water-programma en juridisch bindende regels voor inwoners en bedrijven krijgen een plek in het omgevingsplan en de Waterschapsverordening. Het integreren in deze drie kerninstrumenten zorgt voor een stevige inbedding in het gemeentelijke beleid en in de regelgeving voor de fysieke leefomgeving.



Partijen spreken af dat zij elkaar betrekken bij relevante planvormingstrajecten. Het gaat hier o.a. om het actualiseren van de bestaande zuiveringsplannen en (basis)rioleringsplannen (BRP's) of Systeemoverzichten Stedelijk Water (SSW's), alsmede het omwerken van Gemeentelijke RioleringsPlannen (GRP's) of Programma's Water en Riolering (PWR's) naar omgevingsvisie, -programma en –plan en de Waterschapsverordening.

4.2 Monitoring en gegevensbeheer

Om het functioneren van het afvalwatersysteem te volgen, zijn verschillende monitoringssystemen geïnstalleerd. Het streven is om deze meetgegevens aan te vullen met gegevens uit beheerlogboeken en meldingen van systemen en deze gegevens gezamenlijk uit te wisselen en te analyseren. Verdere samenwerking op het gebied van meten wordt binnen de samenwerkingsregio opgepakt.

4.3 Anders omgaan met regenwater

Partijen werken samen een afwegingskader uit voor 'anders omgaan met hemelwater'[2]. Daarbij spelen naast het functioneren van de rwzi ook de aspecten waterkwaliteit en wateroverlast een rol. De uitwerking van het afwegingskader door middel van eventuele maatregelen vindt plaats in het basiszuiveringsbeeld en/of het Programma Water en Riolering.

[2] Mede op basis van de STOWA publicatie (2019) 'Afkoppelen kansen en risico's van anders omgaan met hemelwater in de stad'. https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202019/STOWA%202019%2022%20WEB.pdf

4.4 Lozingen afvalwater buitengebied

De gemeente biedt in beginsel alle percelen op gemeentelijk grondgebied een voorziening aan voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater vanuit de zorgplicht afvalwater op grond van de Omgevingswet. Uitzondering hierop zijn situaties waarvoor in het verleden ontheffing is verleend – bijvoorbeeld in het buitengebied – en nieuwe situaties waarvoor het niet doelmatig is om deze op de gemeentelijke riolering aan te sluiten. De gemeente maakt deze doelmatigheidsafweging. Op het moment dat de gemeente de zorgplicht afvalwater in het buitengebied niet invult hebben huishoudens en bedrijven zelf de verantwoordelijkheid voor de afvoer van hun afvalwater binnen de daarvoor geldende regels.

4.5 Calamiteiten- en incidentenplannen

Binnen de samenwerkingsregio werken het hoogheemraadschap en de gemeenten gezamenlijk calamiteiten- en incidentenplannen uit voor bijvoorbeeld ongewenste lozingen in de riolering, instortingen van leidingen, storingen in gemalen of op de zuivering en extreme weersomstandigheden.
De partijen spreken af dat zij elkaar bij incidenten/calamiteiten op het gebied van afvalwater zullen waarschuwen en informeren, waarbij de veiligheidsregio een spilfunctie vervult.

4.6 Periodiek overleg

De uitgangspunten en afspraken in het afvalwaterakkoord worden periodiek geëvalueerd. Dat vindt plaats in verschillende vormen:

- Jaarlijks vindt een ambtelijk voortgangsoverleg plaats.
- Als dit voor specifieke onderwerpen nodig of wenselijk wordt geacht, schalen partijen het ambtelijk voortgangsoverleg op naar een management of bestuurlijk overleg.

5. JURIDISCHE BEPALINGEN

5.1 Inwerkingtreden en duur afvalwaterakkoord

1. Dit afvalwaterakkoord treedt in werking op de dag na ondertekening van dit akkoord door beide partijen.
2. Dit afvalwaterakkoord geldt voor onbepaalde tijd.

5.2 Beëindiging of wijziging van het afvalwaterakkoord

1. Dit afvalwaterakkoord kan per 1 januari van ieder jaar worden beëindigd middels een schriftelijke opzegging aan de wederpartij vóór 1 juli in het jaar ervoor, als instandhouding van het akkoord door één van de partijen niet langer als gewenst of noodzakelijk wordt gezien.
2. Beide partijen moeten, na opzegging en na afloop van de opzegtermijn, alle (financiële) verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van de andere samenwerkende partij hebben voldaan.
3. Voortschrijdend inzicht, nieuwe wetgeving, of bijzondere ontwikkelingen kunnen aanleiding geven bij één der partijen tot voorstellen om het afvalwaterakkoord inhoudelijk te wijzigen of aan te vullen. Voor wijziging of uitbreiding van het akkoord treden de partijen in overleg, waarbij zo nodig de gemaakte afspraken worden aangepast of uitgebreid. De nieuwe afspraken worden vastgelegd in een door alle partijen ondertekend addendum of nieuw afvalwaterakkoord.

5.3 Huidige afvalwaterakkoord en aansluitovereenkomst

De huidige/vorige afvalwaterakkoorden vervallen met de ingang van dit afvalwaterakkoord, tenzij expliciet anders aangegeven in dit akkoord.
Tussen partijen is naast dit afvalwaterakkoord tevens de "Aansluitovereenkomst tussen de gemeente Castricum en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2026" (26.0431652), hierna te noemen de "Aansluitovereenkomst", gesloten. De aansluitovereenkomst is bedoeld voor het vastleggen van de privaatrechtelijke afspraken voor aansluitingen van de gemeentelijke rioolstelsels van de gemeente op de zuiveringtechnische werken van het hoogheemraadschap. Een kopie van de Aansluitovereenkomst is opgenomen in Bijlage 1 van dit Afvalwaterakkoord.

5.4 Rechtskeuze en geschillen

Op dit afvalwaterakkoord is Nederlands recht van toepassing. Bij een geschil proberen partijen door middel van minnelijk overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet binnen 6 weken tot een oplossing leidt, wordt een onafhankelijk mediator dan wel de Provincie Noord-Holland als toezichthouder gevraagd te bemiddelen. In een uiterste geval wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.

5.5 Citeertitel

Dit akkoord kan worden aangehaald als ’Afvalwaterakkoord gemeente Castricum - HHNK 2026’.

5.6 Overig

De bijlagen en de Aansluitovereenkomst maken een integraal onderdeel uit van dit akkoord. Conform de Wet Open Overheid (WOO) wordt dit akkoord inclusief bijlagen geanonimiseerd openbaar gemaakt op de website van HHNK.

BIJLAGENOVERZICHT

Bijlage 1	Aansluitovereenkomst
Bijlage 2	Begrippen- en afkortingenlijst
Bijlage 3	Overzicht taken en verantwoordelijkheden
Bijlage 4	Overzichtstekening afvoerstelsel
Bijlage 5	Contactgegevens

ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Datum: 30 juni 2026

Gemeente Castricum



J. Schram
Wethouder

Datum: 27-08-2026

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier



J.N. Kerssens

Afdelingshoofd Waterketen

BIJLAGE 1 AANSLUITOVEREENKOMST

Aansluitovereenkomst tussen de gemeente Castricum en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2026

Behoort bij Afvalwaterakkoord gemeente Castricum - HHNK 2026 (26.0309026)

Auteur

Gemeente Castricum en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Registratienummer

26.0431652

Datum

Juni 2026

Versie

1.0

Status

Definitief

Aansluitovereenkomst tussen de gemeente Castricum en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2026

De ondergetekenden:

De gemeente Castricum, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder J. Schram, hierna te noemen 'de gemeente';

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hier op grond van art. 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.N. Kerssens , hierna te noemen 'het hoogheemraadschap';

gezamenlijk te noemen: 'partijen';

komen overeen om het gemeentelijke afvalwaterinzamelsysteem onder voorwaarden aan te sluiten op het transportsysteem van het hoogheemraadschap, en overwegen daartoe als volgt:

DOEL VAN DE OVEREENKOMST
De aansluitovereenkomst is bedoeld voor het vastleggen van de privaatrechtelijke afspraken voor aansluitingen van de gemeentelijke rioolstelsels van de gemeente op de zuiveringstechnische werken van het hoogheemraadschap. Deze privaatrechtelijke afspraken worden gemaakt ter bescherming van de eigendommen van partijen en het goed functioneren van de afvoerende werken met inbegrip van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Deze aansluitovereenkomst behoort bij het Afvalwaterakkoord gemeente Castricum - HHNK 2026 (26.0309026).

De aansluitingen zijn te onderscheiden in aansluiting op een rioolgemaal of een persleiding in beheer van het hoogheemraadschap.

Met de aansluitovereenkomst reserveert het hoogheemraadschap voor de huidige en toekomstige situatie capaciteitsruimte in het transportsysteem en de zuivering voor het aanbieden van een hoeveelheid afvalwater uit het gemeentelijke rioolstelsel van de gemeente. De aansluiting heeft hydraulische- en beheertechnische gevolgen voor de afvoercapaciteit van de betreffende zuiveringskring van het hoogheemraadschap. Om de goede werking te kunnen garanderen en in geval van beheer en onderhoud de gevolgen te beperken komen partijen het volgende overeen.

A. Algemene bepalingen

1. De aansluitpunten, waarvoor deze aansluitovereenkomst bedoeld is, zijn opgenomen in de Tabel Capaciteit van gemalen in paragraaf 1.1 van het Afvalwaterakkoord gemeente Castricum - HHNK 2026 (26.0309026). De technische gegevens zoals hydraulische belasting, pompcapaciteit, etc. zijn gelinkt aan het Technisch Constructie Dossier (TCD) van het hoogheemraadschap. Deze aansluitpunten zijn uitsluitend bestemd voor de afvoer van afvalwater vanuit de gemeente.
2. De aansluitingen zijn reeds gerealiseerd. Deze zijn weergegeven op de overzichtstekening, welke als bijlage 4 is opgenomen in het Afvalwaterakkoord gemeente Castricum - HHNK 2026 (26.0309026).

3. Deze gemeentelijke aansluitingen zijn in het periodiek onderhoudssysteem van het hoogheemraadschap opgenomen. Het hoogheemraadschap controleert deze aansluitingen op een goede werking.
4. Bij noodzakelijk onderhoud, aanpassing en reparatie van het transportsysteem waarop is aangesloten, wordt het afvalwater in principe gebufferd in het gemeentelijke rioolstelsel. De afvoerfunctie is daarbij tijdelijk (gedurende maximaal 8 uur) gestremd. Het hoogheemraadschap meldt de geplande werkzaamheden aan de gemeente twee weken voor aanvang. Indien de bergingscapaciteit niet toereikend is, bepalen de gemeente en het hoogheemraadschap in onderling overleg hoe de afvoer van het afvalwater zo doelmatig mogelijk kan worden verzorgd.
5. Beide partijen werken mee aan het opstellen en/of actualiseren van het incidenten-/calamiteiten plan van de samenwerkingsregio Noord-Kennemerland. Dit incidenten-/calamiteitenplan maakt onderdeel uit van het calamiteitenplan zoals vermeld in het Afvalwaterakkoord gemeente Castricum - HHNK 2026, artikel 4.5. De incidenten-/calamiteitenplannen worden regelmatig doch minimaal één keer per jaar op actualiteit beoordeeld.

Uitgangspunt hierbij is dat de veroorzaker betaalt.

6. Het afvoersysteem waarop wordt aangesloten is volgens de laatste inzichten ontworpen. Bij toekomstige noodzakelijke wijzigingen in het tracé van de persleiding ter plaatse van het aansluitpunt treden de partijen tijdig in overleg om de gevolgen voor de aansluiting te bespreken. Hiervoor hanteren partijen de volgende uitgangspunten:
   - De gemeente beheert het vrijverval rioolstelsel en meerdere rioolgemalen en heeft het eigendom.
   - Het hoogheemraadschap beheert in principe de verschillende rioolgemalen en persleidingen, die het eindpunt vormen van de gemeentelijke stelsels of stelsels van derden. Het hoogheemraadschap is eigenaar van de rioolgemalen en de persleidingen.
   - Partijen maken afspraken met elkaar over de sturing van de zuiveringstechnische installaties met het oog op het voorkomen van wateroverlast en realiseren van milieudoelstellingen.
   - Bij toekomstige noodzakelijke wijzigingen aan het fysieke systeem bepalen partijen gezamenlijk oplossingsrichtingen. Partijen kiezen de oplossingsrichting op basis van de laagst maatschappelijke kosten.

B. *Algemene hydraulische en technische bepalingen*

Nieuwe aansluitingen

1. Als de gemeente een nieuwe aansluiting op het systeem van het hoogheemraadschap wil realiseren vindt vooraf overleg plaats met het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap verkent de invloed van de nieuwe aansluiting op het systeem en beoordeelt of de aansluiting kan worden gerealiseerd. Indien de aansluiting wordt geaccepteerd neemt het hoogheemraadschap de gegevens van de nieuwe aansluiting op in het TCD.
2. De gemeente verstrekt, voor zover beschikbaar, gedetailleerde uitvoeringstekeningen van de rioolgemalen, de pompinstallaties en de aangesloten persleidingen aan het hoogheemraadschap. Deze gegevens behoren te zijn vastgelegd op de bouwtekeningen[1], waarop de ligging, maatvoeringen en technische gegevens van de toegepaste materialen zijn aangegeven. De tekeningen zijn de basis voor de ingebruikname van de aansluiting. De gegevens van de pompinstallatie en de instellingen neemt het hoogheemraadschap op in zijn TCD.
3. Voordat de rioolgemalen in bedrijf worden genomen controleert het hoogheemraadschap in samenwerking met de gemeente de werking en de telemetrievoorziening. Een capaciteitsmeting kan onderdeel uitmaken van de controle.

Bestaande aansluitingen

4. De gegevens van bestaande aansluitingen hebben een definitief karakter. Wijzigingen worden in gezamenlijk overleg doorgevoerd.
5. De gemeente verstrekt, voor zover beschikbaar, gedetailleerde uitvoeringstekeningen van de rioolgemalen, de pompinstallaties en de aangesloten persleidingen aan het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap stelt hiervoor een format beschikbaar waarin wordt aangegeven welke gegevens en tekeningen het hoogheemraadschap verlangt. Binnen twee maanden na ondertekening van deze overeenkomst stuurt de gemeente de bovengenoemde gegevens aan het hoogheemraadschap, voor zover deze gegevens nog niet beschikbaar zijn.
6. De gemeente stemt mogelijke parameter- en systeemwijzigingen in het gemeentelijke afvoersysteem af met het hoogheemraadschap en voert deze wijzigingen door na instemming met het hoogheemraadschap. Bij parameterwijzigingen kan worden gedacht aan het veranderen van de instellingen die de werking van het systeem beïnvloeden, bijvoorbeeld in- en uitschakelpeilen, pompbedrijf etcetera. Bij systeemwijzigingen kan worden gedacht aan vervangen van pompen of ombouw van onderdelen van het inzamelsysteem.

C. *Technische bepalingen aangesloten leidingwerk*

1. De aansluiting van een gemeentelijk leidingwerk op een persleiding van het hoogheemraadschap moet voorzien zijn van een ontluchtingsconstructie indien blijkt dat het aangevoerde afvalwater veel weerstand verhogende gassen bevat. Dit voorkomt dat het transportsysteem niet meer aan de gewenste ontwerpcapaciteit kan voldoen als gevolg van gasvorming in de leidingen.
2. Het hoogheemraadschap draagt zorg voor de aansluiting van leidingwerken. Deze wordt uitgevoerd met een grondafsluiter nabij het aansluitpunt. De afsluiter is duidelijk gemarkeerd

[1] Bouwtekeningen van de rioolgemalen, de pompinstallaties en de persleidingen zoals deze daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

in het terrein, goed toegankelijk en te bedienen door medewerkers van het hoogheemraadschap.

D. Technische bepalingen pompinstallaties

Nieuwe aansluitingen

1. De rechtstreeks aan persleidingen van het hoogheemraadschap aangesloten pompinstallaties moeten voorzien zijn van goedwerkende balkeerkleppen die afzonderlijk uit bedrijf kunnen worden genomen.
2. De pompcapaciteit behoeft de goedkeuring van het hoogheemraadschap. De gemeente levert de gegevens aan voor controleberekeningen, evenals het in- en uitslagpeil van de aangesloten rioolgemalen en de kelderafmetingen.
3. Het hoogheemraadschap verstrekt de gemeente de berekende druk op het aansluitpunt voor de situatie dat de pomp alleen draait en voor de situatie bij samenloop met de gemalen van het hoogheemraadschap.
4. De gemeente voorziet de aangesloten pompinstallaties van een debietmeter zodat de werking kan worden bewaakt en de afvoercapaciteit kan worden gemeten.
5. De gemeentelijke rioolgemalen genoemd in lid D-1 worden aangesloten op het telemetriesysteem van het hoogheemraadschap. De gemeente werkt de voorziening in nauw overleg met het hoogheemraadschap uit. Het hoogheemraadschap krijgt inzage in de afvoercapaciteiten en de status van de pompinstallaties. De pompdebieten worden 'online' uitgelezen en geanalyseerd, alsmede de peilen in de afvalwaterkelders. De gemeente levert de benodigde voorzieningen voor de telemetrie en bouwt deze in overleg met het hoogheemraadschap in de schakelkast. De kosten zijn voor rekening van de gemeente.
6. Bij een incident/calamiteit moeten de pompinstallaties op afstand door het hoogheemraadschap kunnen worden uitgeschakeld. In een dergelijke situatie stelt het hoogheemraadschap de storingswachtdienst van de gemeente zo spoedig mogelijk op de hoogte.

E. Inwerkingtreding en duur aansluitovereenkomst

De overeenkomst gaat in per datum van ondertekening door beide partijen en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

F. Onvoorziene omstandigheden en geschillen

1. Partijen treden met elkaar in overleg in alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet of wanneer één van de partijen dit wenselijk of nodig acht.
2. Indien en voor zover partijen bij de uitvoering van deze overeenkomst bemerken dat bepaalde aspecten niet volledig in deze overeenkomst zijn geregeld, trachten partijen in onderling overleg tot een voor beide partijen passende aanvulling en/of wijziging te komen, die zal worden vastgelegd en door beide partijen zal worden ondertekend.
3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bij een geschil proberen partijen door middel van minnelijk overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet binnen 6 weken tot een oplossing leidt, wordt een onafhankelijk mediator dan wel de Provincie Noord-Holland als

toezichthouder gevraagd te bemiddelen. In een uiterst geval wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.

4. Deze aansluitovereenkomst kan per 1 januari van ieder jaar worden beëindigd middels een schriftelijke opzegging aan de wederpartij vóór 1 juli in het jaar ervoor, als instandhouding van het akkoord door één van de partijen niet langer als gewenst of noodzakelijk wordt gezien.
5. Beide partijen moeten, na opzegging en na afloop van de opzegtermijn, aan alle (financiële) verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van de andere samenwerkende partij hebben voldaan.

G. Citeertitel


Deze aansluitovereenkomst kan worden aangehaald als
'Aansluitovereenkomst gemeente Castricum - HHNK 2026'.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Datum: 30-06-2026

Gemeente Castricum



J. Schram

Wethouder

Datum: 27-08-2026

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier



J.N. Kerssens

Afdelingshoofd Waterketen

BIJLAGE 2 BEGRIPPEN- en AFKORTINGENLIJST

Begrippenlijst

Afnameverplichting	De hoeveelheid water die volgens de gemaakte afspraak tenminste afgevoerd moet kunnen worden.
Afvalwaterakkoord	Schriftelijk vastgelegde en bestuurlijk ondertekende afspraken, die betrekking hebben op (onderdelen van) riolering en/of afvalwaterzuivering of daaraan gerelateerd zijn.
Afvalwatersysteem	Systeem voor de inzameling, transport en zuivering van stedelijk afvalwater.
Afvalwaterketen	Het gedeelte van de waterketen ten behoeve van de inzameling, transport en zuivering van afvalwater.
Ambtelijk (voortgangs)overleg	Jaarlijks overleggen de ambtenaren van de partijen over onder meer de ontwikkelingen op het terrein van de inzameling, transport en zuivering van afvalwater binnen de gemeente. Als het nodig is worden de huidige afspraken gewijzigd en wordt er een nieuw afvalwaterakkoord gesloten.
DWA = Droog Weer Afvoer	De pompcapaciteit die gereserveerd is voor de hoeveelheid water die tijdens droog weer afgevoerd wordt. (Bij regen wordt dit ook afgevoerd maar dan komt er dus regenwaterafvoer bovenop).
Indirecte Lozing	Een indirecte lozing is een lozing van een bedrijf op de gemeentelijke riolering die indirect op een rioolwaterzuiveringsinstallatie en vervolgens op het oppervlaktewater wordt geloosd.
Inprikker	Directe aansluiting op de persleiding van het hoogheemraadschap van een gemeentelijke persleiding. Voor dit afvalwaterakkoord worden inprikkers van partijen anders dan de gemeente buiten beschouwing gelaten.
Overnamepunt	Fysiek punt waar een scheiding tussen beheergebieden van de verschillende beheerders van het afvalwatersysteem wordt gemaakt.
Overstort	Een overstort is een (nood)uitlaat van een rioolstelsel. Overstorten treden in werking als de capaciteit van het rioolstelsel onvoldoende is om al het afvalwater en hemelwater te verwerken. Er wordt dan water vanuit de riolering (door overbelasting van de riolering) direct op het oppervlaktewater geloosd, zonder zuivering via een rwzi.
POC = Pompovercapaciteit	De pompcapaciteit die gereserveerd is voor regenwater. DWA + POC = Totale capaciteit en die is gelijk aan de afnameverplichting. Vanwege de instroom van grondwater en/of rioolvreemd water kan het DWA-debiet hoger zijn dan de inname van drinkwater in het gebied.
Rioolvreemd water	Rioolvreemd water is al het water dat onbedoeld in het rioolstelsel terechtkomt, zoals grondwater en oppervlaktewater en niet het huishoudelijk afvalwater waarvoor de riolering bedoeld is.
Rwzi	Rioolwaterzuiveringsinstallatie, waar het ingezamelde afvalwater wordt gezuiverd en geloosd op het oppervlaktewater.
Stedelijk afvalwater	Afvalwater dat bestaat uit huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.

Transportstelsel	Ook transportsysteem of afvalwatertransportsysteem. Een geheel van persleidingen en gemalen dat het afvalwater transporteert naar de rwzi.
Waterketen	De keten van waterproductie (drinkwaterbedrijven en individuele waterwinning), watergebruik, (huishoudens, bedrijven en instellingen), inzameling en transport van afvalwater (gemeente en waterschappen) en rioolwaterzuivering (waterschappen).
Watersysteem	Het watersysteem bestaat uit het oppervlaktewater, het grondwater en de daarmee samenhangende waterbodems, oevers en kunstwerken alsmede de daarin levende organismen.

Afkortingenlijst

BAG	Basisregistratie adressen en gebouwen
BBB	Berg Bezink Bassin
DWA	Droogweerafvoer
HWA	Hemelwaterafvoer
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
IBA	Individuele Behandeling van Afvalwater
Inpr	Inprikker
POC	Pompovercapaciteit
Rg	Rioolgemaal
RWA	Regenwaterafvoer
RWZI	Rioolwaterzuiveringsinstallatie
SDI	Slib-drooginstallatie
WKO	Warmte koude opslag

BIJLAGE 3 OVERZICHT TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De gemeentelijke watertaken komen voort uit drie zorgplichten, te weten afvalwater, hemelwater en grondwater. De gemeentelijke zorgplichten hebben inhoudelijk een sterke samenhang met de zorgplichten voor het zuiveren van afvalwater en die voor het regionaal watersysteem van de waterbeheerder, in dit geval Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De zorgplichten (taken) van de gemeente zijn:
- Inzameling en transport van stedelijk afvalwater (artikel 2.16, lid 1a 3º Omgevingswet).
- Zorg voor afvloeiend hemelwater (artikel 2.16, lid 1a 1 Omgevingswet).
- Zorg voor structurele problemen grondwaterstanden (artikel 2.16, lid 1a 2º Omgevingswet).
- Zorg voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet, artikel 2).
- Zuivering van stedelijk afvalwater, in gevallen waarin is gekozen voor een alternatief voor centrale zuivering door het waterschap (artikel 2.16, lid 1a 5º Omgevingswet).

Daarnaast volgt uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 3.17) dat de gemeente er zorg voor draagt dat een openbaar vuilwaterriool zo wordt ontworpen, gebouwd en onderhouden dat:
a) het zoveel mogelijk berekend is op de eigenschappen, samenstelling en hoeveelheid van het afvalwater,
b) lekkage zoveel mogelijk wordt voorkomen, en
c) het aantal overstortingen zo beperkt is als voor een doelmatig beheer van afvalwater mogelijk is.

De zorgplichten (taken) van het waterschap zijn:
- Zuivering van stedelijk afvalwater, gebracht in een openbaar vuilwaterriool, in een zuiveringtechnisch werk (artikel 2.17, lid 1a 2º Omgevingswet).
- Beheer van watersystemen, voor zover aan het waterschap toegedeeld bij provinciale verordening of bij ministeriële regeling (artikel 2.17, lid 1a 1º Omgevingswet).


Onder beheer van watersystemen wordt verstaan:
- Het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
- In samenhang met het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van die watersystemen en de vervulling van de aan die watersystemen toegekende maatschappelijke functies.


Daarnaast volgt uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 3.18) dat het waterschap een zuiveringtechnisch werk zodanig ontwerpt, bouwt, exploiteert en onderhoudt dat deze onder alle normale plaatselijke weersomstandigheden op bevredigende wijze kan blijven functioneren. Bij het ontwerpen van de installaties dient met seizoenschommelingen in de belasting rekening te worden gehouden.


Met de aanleg en het onderhoud van riolering, transportleidingen, afvalwaterzuiveringen en andere voorzieningen geven de gemeenten en het waterschap invulling aan bovengenoemde zorgplichten. Het dagelijks beheer van beide overheden is erop gericht om deze voorzieningen in stand te houden en optimaal te laten functioneren.


Volgens de Omgevingswet (artikel 2.2) houdt een bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden rekening met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en stemt zo nodig met deze andere bestuursorganen af.

BIJLAGE 4 OVERZICHTSTEKENINGEN AFVOERSTELSEL




N512
N513
N513
Bakkum
Castricum
Rg. Castricum
N203


Rg. Castricum
N203
Uitgeest
Heemskerk
Beverwijk
N197
A22
rwzi
Beverwijk



Een volledig overzicht van het transportstelsel is te vinden op de kaart van Samenwerking in de Waterketen van HHNK (https://kaarten.hhnk.nl/).

BIJLAGE 5 CONTACTGEGEVENS

Meldingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Is de melding niet spoedeisend dan kan deze via het formulier meldingen op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (www.hhnk.nl) worden gemeld of via 072-582 8282. In geval van calamiteiten is het nummer 0800-1430 dagelijks 24 uur bereikbaar.

Meldingen gemeente Castricum
Tijdens kantooruren kunnen alle meldingen (regulier en spoedeisend) doorgegeven worden via het algemene telefoonnummer 14 0251 (zonder netnummer). Na kantooruren kunnen spoedeisende meldingen en calamiteiten worden doorgegeven aan de piketdienst. Voor regio Uitgeest/Castricum is de piketdienst bereikbaar via het telefoonnummer 06-[redacted].

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

N Art. 5.1 lid 2 sub i

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen