



**BOUWKUNDIG
INGENIEURSBUREAU
VAN VUGT**

**ONTWERP-CONSTRUCTIEBEREKENING
BOUWTEKENING-OMGEVINGSVERGUNNING**

**Maatregelen tegen voorkomen van letsel van personen op
of maatregelen rondom het bouwterrein.**

Om onveilige situaties tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden te voorkomen moeten maatregelen worden getroffen om letsel van personen voorkomen.

Bij het voorkomen van letsel gaat het zowel om het voorkomen van letsel van personen op aan de belendende percelen, als ook om letsel van personen die zich onbevoegd op de bouwplaats bevinden.

De veiligheid van het op de bouwplaats werkzame personeel valt onder de Arbeidsomstandighedenwet.

Om het bouwterrein worden hekken geplaatst die het bouwterrein voor onbevoegden moeten afsluiten. (terrein is geheel afsluitbaar) Daarnaast is alleen het bouwplaats personeel bevoegd het terrein te betreden.

Op of om het bouwplaatssterrein zal e.e.a worden schoongehouden en bouwmaterialen worden binnen de omheining geplaatst om belemmering, schade, of letsel aan personen te voorkomen.

Om het terrein te betreden moeten de personen de nodige PBM's dragen.

Indien nodig worden er rijplaten gelegd ter voorkoming van beschadiging aan het wegdek of trottoir.

Bouwmaterialen worden binnen het bouwterrein en achter gesloten hekken geplaatst. Deze worden niet op het wegdek/trottoir/groenvoorziening geplaatst.

Daarnaast wordt er vooraf gaande de werkzaamheden met de aannemer/onderaannemers gesproken om de belemmering en beschadiging aan de wegen zoveel mogelijk te beperken.

Maatregelen ter voorkoming van letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Maatregelen ter voorkoming van letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden.

Maatregelen ter voorkoming van beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Maatregelen moeten er genomen worden ter voorkoming van geluid-, trillings- of stofhinder.