

301_ID795_Tekening Rouveen opmerking 27-3-20t	6
302_ID796_Tekening Rouveen	7
303_ID805_20211105 Annex D aanleggebied Staphorst kern	8
304_ID806_20211105 Annex E Rendo Protocol Toezicht	11
305_ID807_20211105 Annex G Communicatie tijdens Bouw	18
306_ID808_20211105 concept SOK Staphorst Rendo Buitenaf versie 2.0	24
307_ID809_20211105 Standaard Koopovereenkomst Rendo Buitenaf	37
308_ID811_aangepast concept convenant Staphorst kern	44
309_ID864_20211105 Annex D aanleggebied Staphorst kern	47
310_ID868_projectbegroting Staphorst met gewijzigde verlengde doorlooptijd	50
311_ID872_Instemmingsbesluit	52
312_ID873_Vergunningstekening Staphorst RVN02	55
313_ID874_Vlekkenplan RVN-02_20200825	56
314_ID876_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP01-01	57
315_ID877_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP02-01	58
316_ID878_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP03-01	59
317_ID879_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP04-01	60
318_ID880_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP05-01	61
319_ID881_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP06-01	62
320_ID882_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP07-01	63
321_ID883_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP08-01	64
322_ID884_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP09-01	65
323_ID885_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP10-01	66
324_ID886_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP11-01	67
325_ID887_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP12-01	68
326_ID888_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP13-01	69
327_ID889_Werktekening_RVN-02-RVN-02-EVP14-01	70
328_ID891_KPN communicatie storingen	71
329_ID892_Logboek omtrent Glaspoort-KPN glasvezel	73
330_ID895_02-V1-24-60743-WT - Signed (2)	75

331_ID898_611096 brief aanv gegev indieningsvereist Staphorst Rouveen	76
332_ID899_611101 brief aanv gegev indieningsvereist IJhorst	78
333_ID900_611106 brief aanv gegev indieningsvereist Punthorst	80
334_ID904_Verzoek om aanvullende gegevens 611096	82
335_ID905_Verzoek om aanvullende gegevens 611101	84
336_ID906_Verzoek om aanvullende gegevens 611106	86
337_ID908_DG786 Staphorst_1 KLIC	88
338_ID909_DG786 Staphorst_2 KLIC	89
339_ID910_DG786 Staphorst_3 KLIC	90
340_ID915_Pop Locatie PTH-01 Mr Kanlaan	91
341_ID917_Pop Locatie RVN-01 Holtrustweg	92
342_ID925_PoP locatie Heerenweg - nieuw	93
343_ID926_PoP locatie Holtrustweg - nieuw	94
344_ID927_PoP locatie Kanlaan - nieuw	95
345_ID928_PoP locatie oprit A28 Zwolle - nieuw	96
346_ID929_PoP locatie Rijksparallelweg - nieuw	97
347_ID930_PoP locatie Schapendijk - nieuw - 1	98
348_ID931_PoP locatie Schapendijk - nieuw - 2	99
349_ID933_PoP locatie Vlakkenweg - nieuw	100
350_ID940_PoP-kast locaties-Gemeenteweg	101
351_ID941_PoP-kast locaties-P03	102
352_ID942_PoP-kast locaties-P04	103
353_ID943_PoP-kast locaties-P08	104
354_ID944_PoP-kast locaties-VD Walstraat	105
355_ID945_PoP-kast locaties-voorstel RWS	106
356_ID946_P-POP-03-01	107
357_ID947_P-POP-04-01	108
358_ID948_P-POP-07-01	109
359_ID949_P-POP-08-01	110
360_ID950_Vraag locatie POP-kasten aan collegas	111


361_ID952_Aanvraag_576816	112
362_ID955_Besproken met aanvrager instemmingsbesluit 581724	115
363_ID956_FW Telecommunicatiewet Artikel 5.2 lid 8 – Opruimplicht	116
364_ID957_RE Aanleg FttH Gemeente Staphorst - KPN	122
365_ID959_RE Lijst kaart Monumentale panden.	125
366_ID961_RE Voorstel OAP-locaties Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst	127
367_ID963_Staphorst	131
368_ID965_Aandachtspunt artikel 5.14 Tw voor intern	139
369_ID966_Antwoord op ingebrekestelling	141
370_ID967_D Brief reactie ingebrekestelling	145
371_ID968_Beschikkingen KPN industrieterreinen	147
372_ID970_D beschikking Oosterparallelweg 45	148
373_ID969_D beschiikkng De Baarge	153
374_ID971_Brieven verlenging beslistermijn 583536 583538	158
375_ID973_Brief verlening 583536	160
376_ID972_Brief verlenging 583538	162
377_ID974_Collegebesluit	164
378_ID975_2025-092 Collegebesluit voorkomen dubbel telecommunucationenetwerk	165
379_ID976_FW Brief betreft sturen op medegebruik 2 in 1.	168
380_ID981_FW Collegebesluit Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.	172
381_ID982_FW Glaspoort Staphorst	175
382_ID983_FW KPN en raakvlakken nieuwe projecten Staphorst.	179
383_ID985_Vraag verleggen KPN Muldersweg	182
384_ID984_Vraag verleggen KPN Achthoevenweg - Hoogeweg	185
385_ID986_FW Reactie op mail KPNGlaspoort	187
386_ID987_2025-104 Ambtelijke reactie STPH	189
387_ID988_FW Scan van HP Color Laserjet MFP E78523	190
388_ID989_Document_251021_161215	191
389_ID990_Gesprek wethouder maandag 6 oktober	192
390_ID991_Handreiking telecom verleggingen	193

391_ID992_2025-088C Handreiking verleggen telecom Staphorst	196
392_ID993_Instemmingsgegevens	220
393_ID996_Punten om in acht te houden m.b.t. instemming kern Staphorst 08-10-2025	221
394_ID997_RE Aangepast collegevoorstel medegebruik	224
395_ID998_RE aanvragen instemming KPN	226
396_ID999_RE Beschikkingen KPN industrieterreinen	235
397_ID1000_RE betreft nieuwe tekst voor adviesbesluit	238
398_ID1001_RE Brief betreft sturen op medegebruik 2 in 1.	240
399_ID1002_RE Brieven Glaspoot	242
400_ID1003_RE Check op mail s.v.p. FW KPN en raakvlakken nieuwe projecten Staphorst.	243
401_ID1004_RE Collegebesluit	247
402_ID1005_2025-092D Collegebesluit voorkomen dubbel telecommunicatienetwerk	251
403_ID1006_RE Collegebesluit Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.	254
404_ID1007_RE een en ander effe op een rijtje	257
405_ID1009_RE Glaspoot	260
406_ID1010_RE Instemmingen Glaspoot	263
407_ID1012_RE Medegebruik stph stand van zaken en uren	270
408_ID1013_RE MOOR	275
409_ID1014_RE Punten om in acht te houden m.b.t. instemming kern Staphorst 08-10-2025	277
410_ID1015_RE Reactie op brief aangaande MOOR ID 581724	281
411_ID1016_RE Reactie op mail KPNGlaspoort	287
412_ID1017_RE Reactie verzoek aanvullende gegevens	290
413_ID1018_RE Specifieke eisen besluiten 583538 en 583536	296
414_ID1019_RE Staphorst	300
415_ID1021_RE Trafostations netbeheerders grondaankoop	311
416_ID1023_RE Update glasvezeluitrol	312
417_ID1066_20211009Concept SOK Staphorst Delta Fiber Rendo versie 1.0 opm [5.1.2.e]	324
418_ID1067_20211009Concept SOK Staphorst Delta Fiber Rendo versie 1.0	337
419_ID1068_concept samenwerkingsovereenkomst Staphorst kern en industrie	350
420_ID1070_projectbegroting Staphorst	352

421_ID1069_20211009Concept SOK Staphorst Delta Fiber Rendo versie 1.0	353
422_ID1072_projectbegroting Staphorst opm [5.1.2.e}	366
423_ID1075_Instemmingsbesluit_571334	367
424_ID1078_MOOR ID 571334	371
425_ID1086_96_ID535_Financiele afwikkeling glasvezel in Staphorst	373



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL. (0172) 632121 FAX. (0172) 632122



ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60
TEL. (0172) 632121 FAX. (0172) 632122

Annex D

Afbakening aanleggebied bij samenwerkingsovereenkomst


Gemeente Staphorst

en

Rendo Buitenaf



Delta Fiber Netwerk B.V.
Overschieseweg 203
3112 NB Schiedam



Het aanleggebied betreft het op kaart in oranje weergegeven woongebied.

Daar waar zich in de periferie van het geplande aanleggebied adressen van woningen of bedrijven bevinden zullen deze mits bedrijfseconomisch rendabel en technisch mogelijk - in goed overleg met de Gemeente alsnog meegenomen worden in de aanleg.

De in grijs weergegeven gebieden zijn de industrieterreinen. Deze worden in de aanleg nog niet meegenomen, maar in het netwerkontwerp is rekening gehouden met capaciteit.



Annex E

**Toezicht
inclusief protocol toezicht**

Aanleg glasvezel

Versie: 1.0
Datumopmaak: 16-08-2021
Classificatie: vertrouwelijk



Toezicht

Aanleg glasvezelgebied

Inhoud

1	INTRODUCTIE	3
1.1	UITGANGSPUNTEN	3
2	ORGANISATIE EN OVERLEG	4
2.1	TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN	4
3	TOEZICHT PER FASE	6
3.1	VOORBEREIDING	6
3.2	UITVOERING.....	6
3.3	OPLEVERING	7



Toezicht

Aanleg glasvezelgebied

1 INTRODUCTIE

Teneinde de uitrol van glasvezel mogelijk te maken, is zeer kritisch gekeken naar alle kostencomponenten in de keten; van onderaannemer tot service provider en van financier tot gemeente. Voor iedere schakel in de keten is gekeken of deze op dezelfde manier, als in het buitengebied, van toepassing is voor de kernen.

1.1 *Uitgangspunten*


Er is gekozen om rollen te combineren. De Gemeente en Opdrachtgever hebben nagenoeg dezelfde belangen. De belangrijkste belangen zijn:

1. Kwalitatief goede aanleg: diepte, route, verdichting, etc.
2. Veilige aanleg: afzetting, verkeersveilig, Arbo veilig
3. Minimalisering overlast voor bewoners
4. Voorkomen van schade: dit belang heeft iedereen in de keten.
5. Voorspelbare planning

Het uitgangspunt is dat Rendo Buitenaf het toezicht verzorgt door aanstelling mogelijk te maken van een toezichthouder namens de Gemeente waarbij Rendo Buitenaf vooraf met de Gemeente afstemming heeft over de specifieke wensen. Dit document geeft de wijze van toezicht weer zoals dat nu wordt uitgevoerd maar kan na overleg aangepast worden.

2 Organisatie en overleg

Onderstaand is weergegeven hoe de teams samenwerken:



Er vindt periodiek operationeel afstemming met de Gemeente plaats. We gaan uit van een wekelijkse voortgangsrapportage en om de week een overleg. Dit overleg kan qua frequentie in overleg worden aangepast.

2.1 Taken en verantwoordelijkheden

Teneinde tussen de partijen aan te geven wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe partijen in de communicatie en besluitvorming met elkaar omgaan, is onderstaand het RACI model weergegeven.



Toezicht

Aanleg glasvezelgebied

3 Toezicht per fase

In dit hoofdstuk is weergegeven welke activiteiten door de toezichthouders per fase worden uitgevoerd. Het uitgangspunt voor het toezicht is om het zo effectief mogelijk te doen waarbij er een gezonde balans is tussen inzet en kwaliteit.

Los van de gewenste controle, is Rendo Buitenaf contractueel (UAVGC 2005 contract) garanties met de aannemer overeengekomen die in herstel bij geconstateerde gebreken voorzien.

Rendo Buitenaf heeft gekozen om zeer gerenommeerde aannemers te selecteren die een bewezen staat van dienst hebben in het aanleggen van grote glasvezel infrastructuur.

3.1 Voorbereiding

In het proces is de Aannemer verantwoordelijk voor engineering en de schouw in het veld. Na het ontwerp vindt er overleg plaats met de gezamenlijke toezichthouder en de gemeentelijk coördinator om het definitieve instemmingsverzoek vast te stellen alvorens het in te dienen. Rendo Buitenaf erkent dat een vroegtijdig overleg met de Gemeente de kwaliteit van het ontwerp verbetert en dat incidenten in de uitvoering voorkomen kunnen worden.

Nulmeting/voorschouw

Tijdens het instemmingsoverleg worden ook afspraken gemaakt hoe de nulmeting van de route wordt uitgevoerd/vastgelegd. Tijdens de beoordeling van het gebied, is vaak door de aannemer een nulmeting gedaan welk ook gebruikt kan worden. Zowel de nulmeting als de eventuele voorschouw is middels een rapportage met foto's en of video vastgelegd. In deze rapportage worden overzichten getoond en zullen de uitzonderingen, (schade of andere gewenste aanleg) ondersteund met gedetailleerd beeldmateriaal worden aangeleverd.

3.2 Uitvoering

In principe vindt er geen 100% controle plaats maar zullen er steekproeven worden uitgevoerd. In beginsel wordt 10% gecontroleerd maar als blijkt dat er onvoldoende wordt gepresteerd, wordt dit verhoogd naar 30%. Mocht dit nog steeds onvoldoende zijn, dan zullen er vanuit de opdrachtgever passende maatregelen worden genomen om wel te voldoen aan de afgesproken kwaliteit waarbij een 100% controle zeker tot de mogelijkheden behoort.

Zaken waar onder ander toezicht op wordt gehouden zijn:

- Juiste aanleg conform instemming en afspraken
- Kwalitatief goede aanleg
- Gebruik van de juiste materialen
- Veilig werken en volgen van de veiligheid voorschriften c.q. verkeersmaatregelen
- Verdichting (steekproefsgewijs)
- Rapportage met foto's ook van high/low lights
- Kwantitatieve rapportage
- Voorkomen en oplossen van incidenten (schade, milieu, overlast etc.)



Toezicht

Aanleg glasvezelgebied

Rendo Buitenaf maakt voor het vastleggen van het toezicht gebruik van Ed Controls, een applicatie waarmee centraal de resultaten van de toetsen worden vastgelegd en waarbij omissies direct worden gemeld bij de aannemer. De aannemer meldt het herstel via Ed controls ook af, inclusief de bewijzen als foto's.

De gemeentelijk coördinator kan real time meekijken in Ed Controls.

Iedere 2 weken is er een bouwoverleg waarvoor de Gemeente wordt uitgenodigd. In dit overleg wordt ook de planning besproken.

3.3 Oplevering

Na afronding van het werk vindt er een oplevering plaats middels een protocol van oplevering. Hiervoor kan de gemeentelijk coördinator mee om de tracés te beoordelen, er kunnen ook afspraken worden gemaakt met welke beelden c.q. opleverinformatie een acceptatie van de Gemeente kan plaatsvinden. Dit staat los van de garantie die gegeven wordt.



Communicatie tijdens de bouw

Versie: 1.0

Datum opmaak : 2 juni 2020

Rendo Buitenaf
Overschieseweg 203
3112 NB Schiedam



Introductie

In deze bijlage is beschreven welke brieven worden gestuurd tijdens de bouw en wie hiervan de afzender is. De aannemer ontvangt een zogenaamde communicatietoolkit. Hierin bevindt zich alle mogelijke correspondentie die tijdens de bouw van toepassing is. Maatwerk in brieven wordt uitgevoerd door de communicatieadviseur van Rendo Buitenaf in overleg met de aannemer.

Bewoners

Bewoners worden afhankelijk per fase door middel van een brief geïnformeerd door Rendo Buitenaf of door de aannemer. In deze correspondentie wordt altijd duidelijk aangegeven hoe en bij wie de bewoner terecht kan bij vragen. In ieder geval kan men altijd de klantenservice van Rendo Buitenaf raadplegen, welke is ondergebracht bij Delta Fiber Netwerk xxxx : op werkdagen van 08.30 tot 17:00 uur op telefoonnummer: 088 – 75 85 800

In geval van incidenten zal Rendo Buitenaf zorgdragen dat de juiste personen worden benaderd die actie zullen ondernemen.

Communicatietoolkit

In de hierboven genoemde communicatietoolkit worden de verschillende fasen in de communicatie rondom de aanleg onderscheiden. Bij elk van deze fasen hoort tenminste één brief (DM = direct mail) van Rendo Buitenaf of de aannemer.

Deze fasen zijn als volgt:

- **Fase 1:** Engineering
- **Fase 2:** Gebiedsschouw
- **Fase 3:** Woningschouw
- **Fase 4:** Start aanleg

- **Fase 5:** Civiele werkzaamheden
- **Fase 6:** Huisaansluitingen
 - o **Fase 6a:** Passieve HAS
- **Fase 7:** Oplevering

De communicatie-uitingen in de toolkit zijn zo veel mogelijk gestandaardiseerd. In veel gevallen hoeven alleen de gebiedsnamen en enkele andere gegevens ingevuld te worden. Dit is in de documenten duidelijk aangegeven, bijvoorbeeld: **[gebied]**. Gemarkeerde tekst in brieven moet in sommige gevallen verwijderd worden. Zie daar ook de opmerkingen bij.

Toelichting op de fasen / wie stuurt welke brief

Fase 1: Engineering

Om in de periode tussen vraagbundeling en schouw wat te laten horen, stuurt Rendo Buitenaf een brief naar haar klanten. Hierin staat algemene informatie over het voorbereiden van de aanleg. Als de voorbereiding niet (veel) langer duurt dan in de vraagbundeling is aangegeven, wordt de korte versie gebruikt. Laat de start van de aanleg langer op zich wachten dan gepland, dan is een langere versie beschikbaar. Deze vraagt om enig maatwerk, om de oorzaak van de vertraging toe te lichten.

Fase 2: Gebiedsschouw

Rendo Buitenaf stuurt een brief naar haar klanten om te laten weten wie de aannemer in het betreffende gebied is. De planning moet op dit punt bekend zijn, zodat de aankondiging van de planning te combineren is met deze brief.



Fase 3: Woningschouw

Als de aannemer de klant niet thuis treft voor het schouwen, laat hij het niet-thuiskaartje achter. Als de klant daar niet tijdig op reageert, stuurt de aannemer een herinneringsbrief om een afspraak te maken. Nu het tracé bekend is, stuurt Rendo Buitenaf naar grondeigenaren van particuliere grond waar kabels komen een brief. Daarin staat dat de aannemer contact met ze op zal nemen om tot een overeenkomst voor het gebruik van deze grond te komen.

Fase 4: Start aanleg

De bouwformule is een actieperiode die ingaat op het moment van de eerste schop in de grond. In deze actieperiode krijgen ISP's de ruimte om campagne te voeren, zodat ze meer abonnementen kunnen verkopen. Rendo Buitenaf stuurt een brief naar alle niet-klanten, ter aankondiging van deze actie. Omdat dit het begin van de civiele werkzaamheden is, is dit ook het moment om gebruiksrecht voor particuliere grond te regelen. In het geval dat de aannemer door particuliere grond moet, van een klant of niet-klant, ontvangt de grondeigenaar de overeenkomst gebruiksrecht en de begeleidende brief.

Fase 5: Civiele werkzaamheden

Drie dagen voordat de aannemer in een EVP-gebied aan de slag gaat, krijgen alle bewoners (klanten en niet-klanten) de graafbrief van de aannemer. Is de bewoner niet thuis als er op zijn erf gegraven wordt, dan laat de graafploeg een niet-thuiskaartje achter. Dit is een ander niet-thuiskaartje dan bij de schouw of de HAS. Dit is ook de laatste fase om gebruiksrecht van particuliere grond te regelen. In het geval dat de grondeigenaar niet (op tijd) op de overeenkomst (fase 4) reageert, doet Rendo Buitenaf een uiterste poging tot overeenkomst. In deze brief wordt de ACM als optie wordt genoemd, als binnen twee maanden na verzending geen overeenkomst is bereikt.



Bij een noemenswaardige vertraging van de werkzaamheden, bijvoorbeeld bij vervuilde grond, stuurt Rendo Buitenaf een brief naar haar klanten. Omdat deze oorzaken uiteen kunnen lopen, is hier geen gestandaardiseerde brief voor, maar is maatwerk van toepassing.



Fase 6: Huisaansluitingen (HAS)

Vergelijkbaar met de schouwfase. De aannemer stuurt een brief naar klanten om een afspraak te maken voor de HAS. Als de aannemer de klant niet thuis treft op het afgesproken tijdstip, laat hij het niet-thuiskaartje achter. Als de klant daar niet tijdig op reageert, stuurt de aannemer een herinneringsbrief om een afspraak te maken. Als de klant niet reageert op de herinnering, stuurt Rendo Buitenaf een brief om de te laten weten dat de klant niet langer een aansluiting krijgt.

Fase 6a: Passieve HAS

Dit is een aparte fase, omdat hij niet standaard is, maar wel vaak voorkomt. Daardoor is hij ook te standaardiseren. Als huisaansluitingen geplaatst zijn, maar nog (lang) niet geactiveerd kunnen worden, stuurt Rendo Buitenaf een brief naar de betreffende adressen om dit toe te lichten.

Fase 7: Oplevering

Bij de afronding van het gebied, op enkele eventuele na-aansluitingen na, krijgen alle klanten een brief om te laten weten dat de aanleg afgerond is. In deze brief worden zij doorverwezen naar de juiste partij voor vragen na de aanleg (dienstaanbieders, etc.).

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst

en

Rendo Buitenaf



Aanleg glasvezel kern Staphorst

Versie: 2.0

Datum: 05 november 2021

Classificatie: Niet openbaar

Delta Fiber Netwerk B.V.
Overschiezeweg 203
3112 NB Schiedam

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst Aanleg glasvezel kern

Annexen:

Annex B Begrippenlijst
Annex D Afbakening aanleggebied
Annex E Toezicht kernen inclusief Protocol toezicht
Annex F Koopovereenkomst pop-grond
Annex G Communicatie tijdens bouw
Annex I Projectbegroting

CONCEPT

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst Aanleg glasvezel kern

Inleiding

Delta Fiber Network BV (kvk-nummer 22051676) heeft de ambitie om naast de eigen Coax infrastructuur, Nederland te voorzien van glasvezel. Voor de realisering van een glasvezelnetwerk in de gemeente Staphorst is daartoe tussen Delta Fiber BV en Rendo Fiber BV een samenwerking ontstaan, juridisch vormgegeven in Rendo Buitenaf BV waarvan beide aandeelhouder zijn. Rendo Buitenaf heeft Gemeente Staphorst (hierna te noemen: de Gemeente) benaderd om tot specifieke afspraken te komen voor de uitrol van glasvezel in de vorm van een Fiber to the Home voor het gebied binnen de bebouwde kom van Staphorst. Dit in navolging van en in aansluiting de eerder gerealiseerde aanleg van glasvezel in het buitengebied van Staphorst en de kleinere kernen Rouveen en IJhorst.

Samengevat zijn deze afspraken:

Algemeen:

De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Staphorst 2016 is in algemene zin uitgangspunt. In deze Samenwerkingsovereenkomst en /of de bijlagen zijn tussen partijen nadere of specifieke afspraken vastgelegd als uitzonderingen op de AVOI.

Toepasselijkheid:

De scope van voorliggende Samenwerkingsovereenkomst omvat bebouwde kom van de kern Staphorst, uitgaande van de H01 bebording, en in voorkomend geval "uitlopers" van deze kern buiten de H01 borden, indien deze adressen nog niet eerder een aanbod op glasvezel hebben gehad.

In Annex D is de scope nader weergegeven.

De industrieterreinen X, Y en het wonen werken terrein Z worden voor wat betreft de benodigde capaciteit in het netwerk ontwerp wel meegenomen. De bouw van het FttO op deze terreinen valt voor wat betreft de financiële aspecten (Leges, Toezicht en Degeneratie) buiten de begroting van deze overeenkomst. Bij de voorgenomen start van de bouw zal daartoe te zijner tijd middels een specifieke aanvulling (addendum) in worden voorzien. Omwille van de voortgang voorziet deze overeenkomst in uitgangspunten voor de bouw van het glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen.

Ligging:

De op grond van art 4.6 van de in de "Nadere regels kabels en leidingen gemeente Staphorst " voorgeschreven minimale diepteligging wordt aangehouden , zijnde minimaal 40 cm dekking ten opzicht van onderkant verharding en uitgaande van bovenkant kabel . Deze diepte wordt gehanteerd voor zowel de kern (binnen H01), industrieterreinen, als buiten de H01 borden.

Daar waar om uitvoeringstechnische redenen 40 cm niet voldoende wordt geacht, en in ieder geval bij wegkruisingen en groenvakken/gazons zal minimaal 60 cm ten opzichte van onderkant verharding worden aangehouden.

Voor de horizontale ligging geldt een minimale afstand van de verharding van 45 cm vanaf bandenlijn rijbaan.

Kabels zullen zoveel mogelijk gebundeld of in buizenverband worden gelegd.

Leges en Toezicht:

Gezien de omvang van het project biedt de vigerende Legesverordening, naast de leges voor een aanvraag, de ruimte voor een projectbegroting voor kosten van de Gemeente voor Toezicht. Op basis daarvan is het volgende overeengekomen:

Rendo Buitenaf en Gemeente zullen gezamenlijk de implementatie van het glasvezelnetwerk zo efficiënt mogelijk organiseren. Ze zullen het toezicht en de kwaliteitscontrole binnen ieders verantwoordelijkheid zoveel mogelijk

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

gezamenlijk uitvoeren waarbij dubbele rollen worden voorkomen. De Gemeente wijst een toezichthouder aan die verantwoordelijk is voor algehele civieltechnische controle. Rendo Buitenaf betaalt de kosten van deze toezichthouder. Rendo Buitenaf is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het werk van de aannemer inzake het netwerk.

Daarnaast draagt Rendo Buitenaf bij aan de extra kosten die Gemeente maakt voor de interne coördinatie. Voor alle Toezicht, inclusief leges vergoedt Rendo Buitenaf de Gemeente een bedrag van € 5.1.2.f per HP (gepasseerd adres). In Annex I is een nadere onderbouwing opgenomen van het begrote aantal uren.

Wanneer de inzet van het gemeentelijk toezicht in relatie tot de voorgenomen doorlooptijd onvoldoende blijkt te zijn, zal de vergoeding worden aangepast in lijn met de werkelijk gemaakte kosten van toezicht, met als maximum het in de legesverordening Staphorst 2021 onder 1.17.2.1 genoemde bedrag per meter.

Herstel en Degeneratievergoeding:

Herstel zal plaatsvinden op basis van voorwaarden VNG B2. Als bijdrage voor degeneratie (verhard en onverhard) is overeengekomen een bijdrage van € 5.1.2.f per gepasseerd c.q. aangesloten adres.

Garantie:

Rendo Buitenaf geeft onderstaande garantie op het uitgevoerde werk:

- jaar 1 volledige garantie;
- jaar 2 t/m 4 herstel van gevolgen van het werk door aanleg glasvezel met dien verstande dat deze garantie is beperkt tot de breedte en de diepte van het tracé van het Rendo Buitengebied netwerk;
- na jaar 4 of eerder, wanneer de grond op fysiek dezelfde plaats wordt geroerd door een derde, zijn geen gevolgen meer toe te rekenen aan de aanleg glasvezel door Rendo Buitenaf;
- Herstel binnen twee weken na aanzegging, tenzij in redelijkheid niet uitvoerbaar. Indien het herstel niet binnen de gestelde tijd wordt uitgevoerd, behoudt de gemeente het recht om de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren waarbij de kosten bij Rendo Buitenaf in rekening zullen worden gebracht.

Aansprakelijkheid

Behoudens in het geval van opzet of grove schuld, waaronder in ieder geval wordt begrepen het zonder een wettelijk vereiste graafmelding verrichten van werkzaamheden in de ondergrond als bedoeld in de Wibon, draagt Rendo Buitenaf het risico op schade aan het netwerk ten gevolge van regulier gemeentelijk berm- en slotenonderhoud bij een ligging van het netwerk op 40 cm.

De Gemeente is niet aansprakelijk als gevolg van schade voortvloeiende uit of verband houdende met dit onderhavige convenant en de werkzaamheden daaruit volgend zolang deze toerekenbaar zijn aan Rendo Buitenaf en/of door Rendo Buitenaf ingeschakelde derde.

De door Rendo Buitenaf te betalen schade is te allen tijde beperkt tot het vergoeden van schade direct ten gevolge is van een aan Rendo Buitenaf en/of haar aannemers toerekenbare tekortkoming, tot maximaal het bedrag waar onder de door Rendo Buitenaf afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schade dekking wordt verleend, één en ander behoudens in geval van opzettelijk en/of roekeloos handelen.

Rendo Buitenaf is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een maximum bedrag van € 5.1.2.f = per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 5.1.2.f = per gebeurtenis. Rendo Buitenaf dient deze verplichting eveneens minimaal aan de aannemer op te leggen.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

1 Uitrol van het FttH project

Voor wat betreft de planning van werkzaamheden zal er afstemming plaatsvinden tussen de toezichthouder(s) en de aannemer.

Rendo Buitenaf hanteert in beginsel per week een graafcapaciteit van ca. 4 kilometer voor de kern. Na overleg met en instemming van Gemeente kan dit worden op- en afgeschaald. In onderling overleg worden de ploegen zo over het werk verdeeld dat de doorstroom van verkeer op belangrijke doorgaande wegen minimaal verstoord wordt en adressen bereikbaar blijven voor spoedeisende hulpdiensten. Tevens zal er coördinatie plaatsvinden met betrekking tot bijvoorbeeld de huisvuilophaaldiensten.

Op Biddag en Dankdag vinden er geen werkzaamheden plaats. Tevens zal er rekening gehouden worden met de marktdag.

In het weekend zullen er in principe geen sleuven open liggen. Woningen blijven toegankelijk bijvoorbeeld door middel van loopbruggen.

Vorbereidingsfase

Afstemming

Tijdens de voorbereidingsfase voeren Rendo Buitenaf, het aannemingsbedrijf van Rendo Buitenaf en de Gemeente overleg over de aard van de werkzaamheden, de inrichting van het projectteam, de locaties van de PoP's en de behuizing van deze PoP's en/of straatkasten.

De Gemeente zal voor wat betreft de bereikbaarheid van het glasvezelaanleggebied Rendo Buitenaf vroegtijdig informeren over geplande werkzaamheden in en aan de openbare ruimte, waaronder begrepen maar niet beperkt tot op hand zijnde reconstructies, infrastructurele projecten, grootschalige herstraatprojecten, nieuwbouwprojecten, milieurisico gebieden en dergelijke. Aldus streven partijen ernaar om elkaars werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten in de vorm van mogelijke combitracten. De overlast voor de omgeving wordt daardoor zoveel als mogelijk tot een minimum beperkt.

Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit zal de binnen de gemeente gebruikelijke procedure worden gevolgd en zullen de voorgeschreven formulieren worden gebruikt.

De Gemeente zal Rendo Buitenaf informeren over alle haar kenbare milieurisico gebieden, zodat Rendo Buitenaf kan onderzoeken of zij haar werkzaamheden ter voorkoming van vertraging en kosten daarop moet afstemmen. Rendo Buitenaf zal haar onderzoek baseren op de bij de gemeente kenbare en aan haar meegedeelde milieurisicogebieden, alsmede zich oriënteren bij het zogeheten Bodemloket.

De Gemeente benoemt een Gemeentelijk Coördinator die in de voorbereidingsfase zaken afstemt, zowel met Rendo Buitenaf als met de diverse afdelingen binnen de Gemeente. Rendo Buitenaf en (de uitvoerder(s) van) haar aannemer bespreken met de gezamenlijke toezichthouder en de Gemeentelijke Coördinator:

- de omvang van de werkzaamheden, waaronder het tracé van het netwerk;
- de planning, inclusief de aanvangsdatum;
- de benodigde besluiten en toestemmingen, zowel van de Gemeente als andere overheden, waaronder de voorbereiding van de aanvragen en de coördinatie daarvan;
- opname en herstel van gronden;
- communicatie met de omgeving;

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

- alle andere bijzonderheden die voor de voorbereiding van de werkzaamheden relevant zijn.

Indien er meerdere (nuts) bedrijven zijn die belang of werk hebben in hetzelfde gebied zal de Gemeente in de planfase tussen betreffende partijen coördineren zodat in totaliteit zo min mogelijk overlast voor bewoners ontstaat. Tijdens de uitvoeringsfase is de afstemming de verantwoordelijkheid van Rendo Buitenaf.

Communicatie

Tijdens de voorbereiding van de aanleg van het netwerk wordt door partijen aandacht geschonken aan de wijze van communicatie met bewoners en andere belanghebbenden. In annex A is een Model Communicatieplan neergelegd. Partijen kunnen het Communicatieplan tijdens de voorbereidingsfase desgewenst in goed overleg aanvullen of wijzigen. De overeengekomen wijzigingen/aanvullingen zullen schriftelijk worden vastgelegd en tussen partijen gedeeld.

PoP's

Tijdens de voorbereidingen wordt met de gemeente afgestemd waar de PoP het beste geplaatst kan worden. In het detailontwerp zijn de PoP-locaties, op basis van technische en financiële overwegingen, definitief bepaald. De geplande PoP's hebben de vorm van een betreedbare (mini)pop met een oppervlakte van 7-15 m² of een straatkast met een oppervlakte van 2 - 4 m². Afwijkende afmetingen worden in het ontwerp van het tracé aangeduid en voor goedkeuring/instemming aan de Gemeente voorgelegd. De standaardkleur van de PoP en/of straatkast is: RAL 7035.

Rendo Fiber draagt zorg voor communicatie met en toetsing van draagvlak onder de bewoners van aan de voorgenomen PoP-locatie liggende percelen.

De Gemeente zal zich -nadat de impact van een beoogde locatie bekend is- inspannen de beoogde locaties, voor zover de grond in eigendom van de gemeente is, vrij te maken voor gebruik ten behoeve van de PoP's en straatkasten. Rendo Buitenaf wenst de gronden van de PoP's/straatkasten van de Gemeente in eigendom te verwerven ten einde het risico van een kostbare verplaatsing (op termijn) zoveel mogelijk te vermijden. De Gemeente is in beginsel tot verkoop bereid. Zij hanteert een verkoopprijs van € 5.1.2.f per m². Alle kosten en belastingen met betrekking tot het verwerven van de beoogde locaties zijn voor rekening van Rendo Buitenaf. De standaard koopovereenkomst wordt als Annex F aangehecht.

Wanneer de aldus verworven gronden niet meer nodig zijn voor het in stand houden en doen functioneren van het glasvezelnetwerk zal Rendo Buitenaf deze vrij van de bovengrondse infrastructuur voor de aankoopprijs aanbieden aan de Gemeente. De Gemeente maakt op dat moment de afweging of gebruik wordt gemaakt van dit aanbod.

Vooropname en herstel gronden in de oorspronkelijke toestand

Uitgangspunt is dat Rendo Buitenaf de gronden terugbrengt in de oorspronkelijk staat, nadat het FttH netwerk is aangelegd. Daartoe zijn in deze paragraaf afspraken gemaakt.

Om discussie over de kwaliteit van het werk achteraf te voorkomen is het van belang dat de namens Rendo Buitenaf en Gemeente optredende gezamenlijke toezichthouder, de Gemeentelijke Coördinator en de aannemer van Rendo Buitenaf de status van het tracé vooraf opnemen en documenteren. Voor elk deelgebied wordt daartoe door de gezamenlijke toezichthouder, met de aannemer van Rendo Buitenaf een vooropname gemaakt. De vooropname behelst een rapportage van aanwezige gebreken en overige waarnemingen, ondersteund door foto's. Aldus wordt vooraf een beeld verkregen van de kwaliteit en de onderhoudsstatus van de gronden waarin het netwerk zal worden aangelegd. Eventuele (aanvullende) data, aanwezig bij de Gemeente met betrekking tot de staat van onderhoud en de kwaliteit van de betrokken gronden, worden aan Rendo Buitenaf ter beschikking gesteld.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Bij de herstelwerkzaamheden geldt het uitgangspunt dat minimaal dezelfde kwaliteit wordt teruggebracht als voorheen aanwezig was.

Om de oplevering van straatwerk ordentelijk te laten verlopen wordt vooraf het protocol van oplevering overeengekomen. Rendo Buitenaf en de Gemeente regelen hier met name de machtiging van de betrokken projectmedewerkers.

Rendo Buitenaf zal zorgvuldig omgaan met beplanting langs de tracés. Hierna is specifiek beschreven hoe bomen die zich op of nabij het tracé van het netwerk bevinden tijdens de realisatie van het netwerk worden beschermd.

De uitvoerder van de aannemer coördineert en zorgt voor de kwalitatieve uitvoering conform het bestek van Rendo Buitenaf, het naleven van de afspraken welke zijn vastgelegd in het convenant met de Gemeente en het nakomen van afspraken die met de coördinator van Gemeente zijn gemaakt.

Tot aan oplevering is Rendo Buitenaf verantwoordelijk voor de veiligheid in het werkvak.

Mogelijk vervuilde grond

Indien er op verzoek van de Gemeente grondverbetering dient plaats te vinden op de graaflocaties zal de Gemeente hiervoor op haar kosten het benodigde zand aanleveren en de grond uitkomende afvoeren.

De gemeente zal Rendo Buitenaf en/of haar aannemer tijdig informeren over in het werkgebied aanwezige zijnde vervuilde grond voor zover bekend. Deze inspanningsverplichting voor gemeente ontslaat Rendo Buitenaf niet van de verantwoordelijkheid om zelf het verplichte/benodigde (al dan niet aanvullend) onderzoek te verrichten.

In gebieden met vervuilde grond kan Rendo Buitenaf besluiten om niet tot aanleg over te gaan.

Indien Rendo Buitenaf in een dergelijk geval toch besluit om tot aanleg over te gaan, zijn de stortkosten van vervuilde grond voor rekening van de Gemeente. De kosten voor ontgraving, afvoer en transport zijn voor Rendo Buitenaf. Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt tussen partijen overleg plaats over de wijze van uitvoering.

Partijen zullen vooronderzoek verrichten naar de omvang van de vervuiling om te kunnen vaststellen of het aanleggen in deze gebieden voor Rendo Buitenaf een significant schadelijk effect zal hebben op haar businesscase. Hier wordt onder verstaan dat de Gemeente een geactualiseerde bodemkaart aanlevert en dat Rendo Buitenaf daar waar nodig aanvullend onderzoek verricht. Indien uit het vooronderzoek blijkt dat de businesscase niet meer haalbaar is, zal in overleg met de gemeente worden besloten hoe verder te gaan.

Indien er op verzoek van de Gemeente grondverbetering dient plaats te vinden op de graaflocaties zal de Gemeente hiervoor op haar kosten het benodigde zand aanleveren en de uitkomende grond afvoeren. Stortkosten zijn voor de Gemeente.

Naast verontreinigde grond, kunnen zich ook “niet gesprongen explosieven” in het tracé bevinden. Indien dit het geval is, dan zal Rendo Buitenaf alleen niet geroerde grond sinds 1946 onderzoeken. Geroerde grond na 1946 wordt geacht inmiddels schoon te zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Afstemming overige grondeigenaren

Daar waar de infrastructuur door gronden van derden loopt, anders dan door de Gemeente gronden, zal Rendo Buitenaf de overeenkomsten sluiten met deze derden. Dit betreft bijvoorbeeld rijk, provincie, waterschap en private gronden. Van de Gemeente wordt hierin geen rol verwacht.

Start aanleg werkzaamheden

Gezamenlijk Startoverleg

Bij de aanvang van de werkzaamheden zal een gezamenlijk startwerkoverleg plaatsvinden waarin onder meer de afspraken uit deze overeenkomst, de diverse besluiten en instemmingen, en de resultaten van de voorbereidingsfase worden besproken.

Rendo Buitenaf verzorgt de projectleiding en zal reguliere overleggen plannen met de gemeente. Rendo Buitenaf verzorgt de verslaglegging van deze overleggen. Vastlegging van de afspraken m.b.t. frequentie overleg etc. wordt vastgelegd in nader te bespreken bouwprotocollen.

Toezicht

Het houden van toezicht en de bewaking van de kwaliteit van de werkzaamheden van de aannemer ten aanzien van het netwerk is de verantwoordelijkheid van Rendo Buitenaf.

De door en namens gemeente aangestelde toezichthouder ziet toe op civieltechnische werkzaamheden waaronder de verdichting van de sleuf, de kwaliteit van herstel van het straatwerk, als ook omgevingsfactoren waaronder publieke veiligheid.

Uitgangspunt voor het toezicht is dat sleuven pas gedicht worden nadat er visuele inspectie van de door of namens gemeente aangestelde toezichthouder heeft plaatsgevonden.

De projectleider van Rendo Buitenaf, de Gemeentelijke Coördinator en de gezamenlijke toezichthouder rapporteren over de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder de voortgang, de veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte, het herstel van gronden in de oorspronkelijke toestand, de bescherming van bomen en de naleving van eisen en voorschriften.

Gezien het bijzondere karakter van het project en het streven naar het voorkómen van onnodige kosten, zal het dagelijkse toezicht door de Gemeente worden gedelegeerd aan een door de gemeente aangewezen toezichthouder die als gezamenlijk toezichthouder namens Gemeente en Rendo Buitenaf onafhankelijk zijn werkzaamheden uitoefent. Buitenaf neemt de hiermee gemoeide kosten voor haar rekening. De gezamenlijke toezichthouder kan bestaan uit één persoon of uit meerdere personen, werkzaam voor of namens de Gemeente en/of Rendo Buitenaf.

Rendo Buitenaf en de Gemeente formuleren gezamenlijk een protocol voor de gezamenlijke toezichthouder, waarbij zowel aandacht wordt geschonken aan de belangen van Buitenaf als de belangen van de Gemeente bij de dagelijkse uitoefening van toezicht op de werkzaamheden. Zie voor nadere details aangaande toezicht Annex E.

Rendo Buitenaf en de Gemeente wijzen de personen aan die namens hen de opnamen uitvoeren ten behoeve van de (gedeeltelijke) oplevering van het herstel van gronden in de oorspronkelijke toestand.

Na de opname van het gerealiseerde (deel van het) netwerk bespreken Rendo Buitenaf en haar aannemer met de gezamenlijke toezichthouder en Gemeentelijke Coördinator of het herstel van de gronden in de oorspronkelijk toestand toereikend is uitgevoerd. Indien de Gemeente het herstel van de gronden zelf ter hand heeft genomen,

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

wordt besproken of de daarmee samenhangende kosten gericht zijn op het herstel van de oorspronkelijke toestand zoals in de vooropname vastgelegd. Indien zij overeenstemming bereiken over de opname, wordt door hen een (deel)opleveringsverklaring ondertekend. Daarna vangt de garantieperiode aan voor het betreffend gedeelte van het netwerk, bedoeld in paragraaf 3.

Boombescherming

Rendo Buitenaf zal graafwerkzaamheden binnen de stabiliteitszone van een boom conform onderstaande specificaties uitvoeren. De stabiliteitszone is de zone waarin stabiliteitswortels van de boom in combinatie met de boomsoort voorkomen. Deze zone wordt bepaald door de omvang van de stam en wordt gemeten vanuit het hart van de stam.

Stamdiameter	Stabiliteitszone
10 cm	minimaal 75 cm
20 cm	minimaal 125 cm
40 cm	minimaal 150 cm
60 cm	minimaal 175 cm
80 cm	minimaal 225 cm
100cm	minimaal 250 cm

Voor het kruisen van de stabiliteitszone kan een gestuurde boring worden toegepast die minimaal 75 cm onder het maaiveld moet liggen. Als binnen de stabiliteitszone gegraven moet worden, gebeurt dit in overleg en op aanwijzing van de Gemeente, voor zover de betreffende boom in eigendom toebehoort aan de Gemeente. Indien een boom toebehoort aan een particulier, dient hierover overleg plaats te vinden met de particuliere eigenaar.

Verder geldt ten aanzien van bomen:

- Er mogen geen takken van de boom worden verwijderd. Hiervoor zal contact worden opgenomen met de Gemeente.
- Geen opslag van materialen en grond binnen de kroonprojectie.
- Geen ophoging van grond rondom de boom binnen de kroonprojectie.
- Geen bronbemaling binnen de kroonprojectie.
- Geen grondwaterverlaging binnen de kroonprojectie.
- Bij een boomboring kan gebruik worden gemaakt van HPE-buis.
- Geen verdichting van de grond binnen de kroonprojectie. Als transport binnen de kroonprojectie onvermijdelijk is, wordt voor een evenwichtige drukverdeling rijplaten toegepast.
- Bij het wegnemen van- of schade aan, meer dan 30% van het wortel- of kroonvolume wordt in overleg met de Gemeente een passende compensatie overeengekomen.
- Uitgangspunt is bomenposter waarbij Rendo Buitenaf na toestemming van gemeente en technische onderbouwing door een beëdigd bomenspecialist kan afwijken met als doel het risico op schade aan de boom te reduceren.
- Bij bijzondere bomen (dat zijn monumentale bomen en/of waardevolle bomen) wordt gebruik gemaakt van een boomboring. Machinaal- en handmatig graven is niet toegestaan. Bij het bepalen van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt gebruik gemaakt van een taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs voor Bomen (NVTB). Aan de hand van hun richtlijnen, zoals deze 3 maanden voor de dag van schade gelden, een advies opgesteld. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de NVTB. Gemeente en Rendo Buitenaf komen op basis van dat advies financiële compensatie overeen.

De bomenposter van het Norminstituut bomen wordt toegepast met uitzondering van de verticale bescherming van de bomen.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Asfalt

Rendo Buitenaf heeft de intentie het opbreken van en/of zagen in asfalt zo veel mogelijk te voorkomen. Afhankelijk van de omvang en de lengte van het zaagwerk kan per situatie gekozen worden voor een alternatieve aanlegmethode of tracé.

Daar waar het noodzakelijk is het asfalt te zagen, is vooraf bekend in hoeverre dit teerhoudend asfalt betreft. Het vrijgekomen asfalt wordt afgevoerd door de aannemer van Rendo Buitenaf en kan kosteloos gestort worden bij de gemeente. De geul wordt hersteld in de oorspronkelijke samenstelling, hiervoor wordt het uitgekomen funderingspuin gebruikt, aangevuld met materialen om laagsgewijs te verdichten.

Na afloop van de werkzaamheden wordt de toplaag van deze geul dicht geblokt met klinkers welke door de Gemeente ter beschikking worden gesteld en door de aannemer, na daartoe een afspraak te hebben gemaakt met de coördinator, op de gemeentewerf kunnen worden opgehaald

Het uitgangspunt is dat de Gemeente, afhankelijk van de hoeveelheid, het definitief herstel van de asfaltlaag uitvoert, waarbij dit zoveel mogelijk aansluit bij het regulier gepland onderhoud. In overleg kan Rendo Buitenaf binnen een jaar na voltooiing van het project, het volledig herstel van het gehele project ineens doen. De 4 jaar garantietermijn is alleen van toepassing wanneer Rendo Buitenaf het herstel zelf uitvoeren.

Indien de Gemeente het definitief herstel uitvoert dan gelden de volgende uitgangspunten voor herstel:

- 25 cm menggranulaat op zand
- 7 CM AC22 Base
- 4,5 cm AC16 Bind
- 3,5 cm SMA/011
- Per asfaltlaag zal een liplas van 50 CM worden aangebracht

Asfalt zal zoveel mogelijk door de huisaannemer van de gemeente Staphorst hersteld worden. Om het risico op onvoorziene kosten te beperken ontvangt Rendo Buitenaf van de Gemeente vooraf de contractafspraken en de kostenopgave voor compleet asfaltherstel.

Herstel klinkerverharding

Indien er sprake is van aanleg in historisch waardevolle verharding dan geldt dat het herstel wordt uitgevoerd voor rekening van Rendo Buitenaf, door een door de gemeente geaccordeerde aannemer.

Reeds aanwezige schade straatwerk en verhardingen

Tijdens de vooropname, bedoeld in paragraaf 0, is de reeds aanwezige breuk en / of schade aan verhardingen vastgesteld. De Gemeente levert de vervangende verhardingsmaterialen tegen zo laag mogelijke kosten voor Rendo Buitenaf. Rendo Buitenaf zal de overblijvende materialen centraal verzamelen waarna de Gemeente deze voor haar rekening verder afvoert.

Inboet en afvoer overblijvende materialen

De Gemeente levert inboetmaterialen tegen zo laag mogelijke kosten voor Rendo Buitenaf. Rendo Buitenaf zal de overblijvende materialen centraal verzamelen waarna de Gemeente voor haar rekening het verder afvoert.

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst Aanleg glasvezel kern

2 Overige bepalingen

Werkafspraken

Partijen kunnen voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nadere afspraken maken omtrent details van de uitvoering.

Verleggen

Op basis van het tracé van het FttH netwerk, zoals in goed overleg met de Gemeente vastgesteld, zal de Gemeente de eerste vier jaar na het verlenen van het instemmingsbesluit geen verzoek doen tot het nemen van maatregelen ten aanzien van het netwerk, zoals onder meer het verdiepen en/of verleggen van kabels en leidingen, tenzij ten tijde van het verlenen van het instemmingsbesluit de door of vanwege de Gemeente voorgenomen werkzaamheden nog niet bekend waren of bekend hadden kunnen zijn.

Het glasvezelnetwerk van Rendo Buitenaf is toekomstgericht en gekwalificeerd als "Kabels" in de zin van artikel 1.1 Telecommunicatiewet. Niet alle kabels zullen te allen tijde in gebruik zijn/worden genomen. De Gemeente zal echter geen beroep doen op de "ruimplicht" in artikel 5.2 lid 8 van de Telecommunicatiewet. Wel kan de Gemeente Rendo Buitenaf verzoeken niet in gebruik zijnde kabels te verwijderen als daartoe een noodzaak is. Rendo Buitenaf zal hieraan haar medewerking verlenen.

Verkoop gronden met infra van Rendo Buitenaf

Indien de Gemeente gronden verkoopt aan derden waarin of waarop onderdelen van het glasvezelnetwerk van Rendo Buitenaf aanwezig zijn en als gevolg van de verkoop, de desbetreffende grond niet langer zou kwalificeren als openbare gronden (met als risico dat de gedoogplicht van hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet niet langer van toepassing is), zal de Gemeente Rendo Buitenaf hiervan op de hoogte stellen. De Gemeente zal voor haar rekening vooruitlopend op de verkoop van de gronden ten laste van de koper een opstalrecht vestigen ten behoeve van het glasvezelnetwerk van Rendo Buitenaf zodat ook na de overdracht van de desbetreffende gronden, Rendo Buitenaf haar kabels en leidingen in stand kan houden en kan onderhouden. Het opstalrecht zal worden gevestigd voor een periode van minimaal 30 jaar. Bij de vestiging van het opstalrecht zal worden afgezien van de mogelijkheid van retributie. De gemeente zal bedoelde verkoop motiveren en Rendo Buitenaf hiervan in kennis stellen.

Publiekrechtelijke bevoegdheden

De publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gemeente blijven onder deze overeenkomst onverkort van kracht en worden daardoor niet aangetast. Dit houdt in dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake is van enige toerekenbare tekortkoming op het moment dat de Gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht die niet in overeenstemming zijn met de aard of strekking van deze overeenkomst.

PR en communicatie

Partijen zullen handelen in overeenstemming met het door hen vastgestelde communicatieplan, waarin in onder meer een escalatieprocedure is vastgelegd indien een reactie op klachten uitblijft. Klachten worden door Rendo Buitenaf centraal geregistreerd. De Gemeente heeft toegang tot dit registratiesysteem.

Partijen zullen bij ondertekening van deze overeenkomst een gezamenlijk op te stellen persbericht doen uitgaan. Partijen zullen op nader uit te werken wijze samenwerken ter zake van publiciteit rondom de beoogde aanleg van het glasvezelnetwerk.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Overdracht

De Gemeente stemt op voorhand in, bij wijze van ondertekening van deze overeenkomst, met een overdracht van deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten voor Rendo Buitenaf aan een (nieuw op te richten) vennootschap van haar aandeelhouder.

Rendo Buitenaf zal de gemeente informeren over een dergelijke overdracht.

Vertrouwelijkheid

Openbaarmaking van de (gehele) inhoud van deze overeenkomst, al dan niet na een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, dient binnen de mogelijkheden die de WOB de gemeente biedt, achterwege te blijven, aangezien het belang van openbaarmaking van evidente bedrijfs- en fabricagegegevens van Rendo Buitenaf en/of andere informatie die de concurrentie- of marktpositie van Rendo Buitenaf en/of haar aandeelhouders onevenredig kunnen benadelen niet opweegt tegen het openbaar maken van de inhoud van de overeenkomst.

Indien de gemeente toch voornemens is om (een gedeelte van) deze overeenkomst openbaar te maken, dient dit aan Rendo Buitenaf meegedeeld, voordat de overeenkomst daadwerkelijk openbaar wordt gemaakt. Daarbij dient Rendo Buitenaf de gelegenheid te worden geboden om zich in een zienswijze uit te laten over de vertrouwelijkheid van de overeenkomst en/of de daarbij behorende documenten. Bij de mededeling dat tot openbaarmaking van de overeenkomst zal worden overgegaan zonder of in strijd met een voorafgaande zienswijze van Rendo Buitenaf, behoudt Rendo Buitenaf zich het recht voor de rechter te vragen de openbaarmaking te schorsen.

Aanlegverplichting

Deze overeenkomst kan op geen enkele wijze worden uitgelegd als een verplichting voor Rendo Buitenaf om het glasvezelnetwerk aan te leggen, voort te zetten en/of (geheel of gedeeltelijk) af te ronden.

Indien niet binnen twee jaar na ondertekening is gestart met de aanleg van (een gedeelte van) het netwerk, eindigt deze overeenkomst van rechtswege zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. In de situatie dat is gestart met de daadwerkelijke aanleg van het netwerk, kan van niet doorgaan met de aanleg van (een gedeelte van) het netwerk, alleen sprake zijn vanwege zwaarwegende redenen, zoals bijvoorbeeld een omvangrijke of kostbare sanering van een verontreiniging van de ondergrond. Rendo Buitenaf en Gemeente treden hierover dan in overleg.

Indien Rendo Buitenaf de aanleg staakt, zal de Gemeente hier gemotiveerd van op de hoogte worden gesteld.

Vakkundigheid en certificeringen aannemers

Rendo Buitenaf garandeert dat de uitvoerende aannemer(s) vakkundige partijen zijn met veel ervaring in het aanleggen van glasvezel infrastructuur die beschikken over marktconforme certificaten zoals VCA.

Looptijd

De in deze overeenkomst gemaakte afspraken gelden uitsluitend voor de aanleg van een FttH netwerk door Rendo Buitenaf in de kern Staphorst, eventuele uitlopers van deze kern en behoudens de tarieven voor Leges, Toezicht en Degeneratie ook voor toekomstige aanleg van FttO op industrieterreinen. De overeenkomst heeft een looptijd van 24 maanden vanaf datum ondertekening, indien na afloop van de looptijd de aanleg van het netwerk niet is afgerond wordt de looptijd, in overleg en nadrukkelijke goedkeuring met de Gemeente, verlengd met (telkens) 12 maanden, tot een maximum van 24 maanden.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst, haar bijlagen en de vigerende AVOI is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Getekend in tweevoud te op2021

Namens Rendo Buitenaf B.V.

Namens het College van burgemeester en
wethouders van de gemeente Staphorst

De heer
Directeur

.....
.....

De heer
Directeur

KOOPCONTRACT

De ondergetekenden:

1. [naam ambtenaar], geboren te [plaats], op [datum+jaartal], te dezen handelend overeenkomstig besluit¹ van burgemeester en wethouders, namens de burgemeester, daartoe door hem aangewezen, als vertegenwoordiger van:
[invoegen naam gemeente], een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudende te [adres gemeente] en ingeschreven in het handelsregister onder nummer [kvk nummer], hierna te noemen: **Verkoper**; en
2. De heer 5.1.2.e te dezen handelend als 5.1.2.e van **Rendo Buitenaf BV**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te xxxxxx kantoor houdende aan de Overschieseweg 203 te (3112 NB) Schiedam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: xxxxxx hierna te noemen: **Koper**.

Verkoper en Koper, hierna gezamenlijk te noemen: **Partijen**.

komen overeen:

Verkoper verkoopt aan Koper, die van Verkoper koopt:

Het perceel grond, bestemd om daarop een PoP-station te (doen) plaatsen, plaatselijk bekend [adres], [kadastraal bekend **gemeente [**], sectie [**] nummer [**]**, groot [**] vierkante meter,] [aan welk perceel voor het ondertekenen van de akte van levering een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte zal worden toegekend² / waarvan de exacte grenzen nader bepaald zullen worden, zoals weergegeven op de aan deze overeenkomst te hechten tekening], hierna te noemen: het **Verkochte**.

De koopprijs voor het Verkochte bedraagt: **EUR [**]** (zegge: [**] euro).

¹ Aanhechten mandaatbesluit

² Indien de coördinaten van de uiterste hoeken (dus de hoeken van het tegelpad) van het over te dragen perceel bekend zijn – op te vragen bij de aannemer – kan het perceel vooraf voorlopig worden uitgemeten. Bij een koopprijs van max € 5.1.2.f en een oppervlakte kleiner dan 100 m² zijn de meetkosten dan € 5.1.2.f Levering van een gedeeltelijk perceel met tekening kost € 5.1.2.f

DEFINITIES

In dit koopcontract wordt verstaan onder:

1. **Feitelijke Ingebruikname:** het moment waarop het Verkochte door Verkoper feitelijk ter beschikking aan Koper is gesteld en het Verkochte door Koper in gebruik genomen is;
2. **Koop:** de in dit koopcontract neergelegde overeenkomst van koop;
3. **Kwaliteitsrekening:** de in artikel 25 van de Wet op het notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van de hierna onder 7. te noemen notaris dan wel de vennootschap waarin hij met meer notarissen samenwerkt, welke rekening wordt aangehouden bij de ABN AMRO Bank te Amsterdam onder nummer NL17 ABNA 0554.5568.20 ten name van Core Notariaat inzake derdengelden;
4. **Leveringsakte:** de voor de levering van het Verkochte vereiste akte, te verlijden ten overstaan van de hierna onder 7. te noemen notaris;
5. **Leveringsdatum:** de datum als bedoeld in artikel 7;
6. **PoP-station:** een zogeheten Point of Presence, omvattende een technische ruimte ten behoeve van een glasvezelnetwerk of andere telecommunicatiedoeleinden;
7. **Notaris:** 5.1.2.e 5.1.2.e te Amsterdam, dan wel diens waarnemer, verbonden aan Core Notariaat B.V., gevestigd te Rietlandpark 301, 1019 BW Amsterdam.

De Koop geschiedt onder de volgende bepalingen.

BEPALINGEN

Omschrijving leveringsverplichting

Artikel 1.

- 1.1 Verkoper is verplicht Koper de eigendom van het Verkochte te leveren die:
 - a. onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging ook onderhevig is;
 - b. niet is bezwaard met beslagen of hypotheeken of inschrijvingen daarvan, dan wel met andere beperkte rechten behoudens de eventueel in dit koopcontract of in de verkrijgingsakte van Verkoper vermeldde;
 - c. niet is bezwaard met kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek en andere bijzondere lasten en beperkingen, behoudens de eventueel in dit koopcontract of in de verkrijgingsakte van Verkoper vermeldde.
- 1.2 Indien de door Verkoper opgegeven maat of grootte van het Verkochte of de verdere omschrijving daarvan niet juist of niet volledig zijn, zal geen van Partijen daaraan enig recht ontleen.
- 1.3 Het Verkochte zal worden overgedragen met alle daaraan verbonden rechten en bevoegdheden, vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, behoudens die door Koper uitdrukkelijk zijn aanvaard in de Leveringsakte.
- 1.4 Indien op Verkoper verplichtingen van persoonlijke aard zijn gelegd, die hij op zijn beurt van Koper dient te bedingen en zo vervolgens (kettingbedingen), is Koper gehouden die

verplichtingen op zich te nemen, na te komen en die ook van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel te bedingen, een en ander zoals in de Leveringsakte nader te omschrijven.

- 1.5 Het Verkochte zal door Verkoper zo veel als mogelijk in fiscale bouwrijpe staat worden opgeleverd aan Koper.
- 1.6 Het risico van het Verkochte zal per het moment van ondertekening van de Leveringsakte overgaan op Koper.

Opgaven door Verkoper

Artikel 2.

Verkoper garandeert:

- a. Ten tijde van het ondertekenen van de Leveringsakte bevoegd te zijn tot de overdracht van het Verkochte.
- b. Tot op heden zijn ten aanzien van het Verkochte van overheidswege geen voorzieningen voorgeschreven of schriftelijk aangekondigd die nog niet zijn uitgevoerd, of van overheidswege zijn uitgevoerd en nog niet zijn betaald.
- c. Ten aanzien van het Verkochte zijn tot op heden van overheidswege geen handhavingsbesluiten aangekondigd of meegedeeld en ook overigens bestaan er geen procedures en/of rechtsgedingen met betrekking tot het Verkochte en deze zullen evenmin bestaan ten tijde van het ondertekenen van de Leveringsakte.
- d. Met betrekking tot het Verkochte bestaan heden geen verplichtingen uit huurkoopovereenkomsten, opties en/of contractuele voorkeursrechten en deze zullen evenmin bestaan ten tijde van het ondertekenen van de Leveringsakte.
- e. Het Verkochte zal ten tijde van het ondertekenen van de Leveringsakte ongevorderd zijn en niet zonder recht of titel in gebruik bij derden zijn.
- f. Het Verkochte zal bij het ondertekenen van de Leveringsakte ontruimd zijn, vrij van huren en andere gebruiksrechten en aanspraken wegens huurbescherming.
- g. Dat hij aan Koper al die inlichtingen heeft verschaft, die ter kennis van Koper behoren te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten die aan Koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van Koper verlangd mag worden, door Verkoper niet behoeven te worden verstrekt.
- h. Naar beste kunnen het ertoe te leiden dat geen elektrotechnische apparatuur in het algemeen en zend-/ontvangstapparatuur in de directe omgeving van het PoP-station geplaatst zal worden, die (naar het oordeel van Koper) storingen in de doorgifte van signalen kan veroorzaken.
- i. Voor zover nodig zal de Verkoper de Koper in staat stellen om - voor eigen rekening en risico - een elektriciteitsvoorziening aan te leggen in, op, aan, door of over het Verkochte casu quo het achter te blijven perceel, zulks op de redelijkerwijs minst bezwarende wijze. Alle kosten verbonden aan de levering van elektriciteit zijn voor rekening van de Koper en deze rekent de energiekosten rechtstreeks af met het energiebedrijf.

Verklaringen van Verkoper inzake verontreiniging

Artikel 3.

Verkoper verklaart vervolgens:

Het is hem niet bekend dat er feiten of omstandigheden zijn, onder meer op grond van:

- eigen deskundigheid;
- publicaties in (lokale) bladen;
- een in het verleden uitgevoerd bodemonderzoek;
- het gebezigde gebruik van het Verkochte;
- de milieu rapportage met betrekking tot het Verkochte, welke rapportage bij de ondertekening van deze overeenkomst aan Koper is overhandigd,

waaruit blijkt dat het Verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, dat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.

Verkoper staat er voor in dat het Verkochte in milieukundige staat geschikt is voor het door Koper beoogde gebruik van het Verkochte.

Overige verklaringen van Verkoper

Artikel 4.

Verkoper verklaart tot slot dat ten aanzien van het Verkochte:

- a. het huidig gebruik op publiek- en/of privaatrechtelijke gronden is toegestaan en dat gebouwd en/of verbouwd is met de daartoe vereiste vergunningen;
- b. geen verplichting bestaat om het Verkochte aan de gemeente, de provincie of de Staat der Nederlanden te koop aan te bieden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten;
- c. geen publiekrechtelijke beperkingen bestaan, van welke aard ook.

Verklaringen van Koper

Artikel 5.

Koper verklaart:

- a. hij aanvaardt uitdrukkelijk de in dit koopcontract bedoelde lasten en beperkingen, alsmede die welke na onderzoek als bedoeld in artikel 2 sub g. voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar (hadden kunnen) zijn;
- b. een kopie te hebben ontvangen van het eigendomsbewijs van Verkoper;
- c. het Verkochte te gaan gebruiken voor plaatsing en instandhouding van het PoP-station.

Ontbindende voorwaarden

Artikel 6.

- 6.1 Deze Koop geschiedt onder de ontbindende voorwaarden, dat:
- a. na ondertekening van deze overeenkomst het door Koper bepaalde vraagbundelingspenetratiepercentage in het buitengebied, waar Verkoper deel van uitmaakt, niet is gehaald; en/of
 - b. na ondertekening van deze overeenkomst niet alle van overheidswege of anderszins noodzakelijke vergunningen voor het oprichten, hebben en onderhouden van het PoP-station worden verleend; en/of
 - c. na ondertekening van deze overeenkomst komt vast te staan dat ten aanzien van het PoP-station de Koper een optie voor een andere locatie kan verkrijgen, hetgeen ter uitsluitende beoordeling van Koper is; en/of
 - d. door omringende bebouwing, propagatie beïnvloedende factoren of door een wijziging in de planning, het Verkochte naar het inzicht van Koper geen toegevoegde waarde meer heeft voor het door Koper aan te leggen glasvezelnetwerk, hetgeen ter uitsluitende beoordeling van Koper is, en Koper schriftelijk een beroep doet op het in vervulling gaan van de betreffende ontbindende voorwaarde.
- 6.2 Indien een ontbindende voorwaarde wordt vervuld, werkt deze tussen Partijen terug naar het tijdstip van het aangaan van de Koop.
- 6.3 Partijen verlenen hun volle medewerking tot het tijdig verkrijgen en verlenen van bedoelde vergunning, toestemming en toezeggingen.
- 6.4 De tussen Verkoper en Koper eventueel overeengekomen ontbindende voorwaarden zullen na het ondertekenen van de Leveringsakte geen werking meer hebben.

Levering

Artikel 7.

- 7.1 Verkoper zal op eerste verzoek van Koper meewerken aan het passeren van de Leveringsakte. In de Leveringsakte zullen, voor zover Koper dit gelet op het beoogde gebruik van het Verkochte nodig en/of wenselijk acht, erfdienstbaarheden van weg en het duiden van de ligging van glasvezelkabels en koelleidingen gevestigd worden.
- 7.2 De Leveringsakte zal op een nader tussen Koper en Verkoper overeen te komen tijdstip worden verleden ten overstaan van de Notaris.
- 7.3 Partijen kiezen ter zake van de Koop en haar gevolgen, tot de Leveringsakte is ondertekend, woonplaats ten kantore van de Notaris, alwaar dit koopcontract blijft berusten.
- 7.4 Verkoper en Koper geven de Notaris hierbij opdracht om die werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Koop.

Kosten en belastingen

Artikel 8.

- 8.1 De notariële kosten ter zake van de Koop en de kosten wegens de levering en overdracht van het Verkochte, alsmede de over die kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van Koper.
- 8.2 Verkoper garandeert wat betreft het Verkochte te handelen als ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en garandeert dat de macht om als eigenaar te beschikken over het Verkochte ten tijde van de Feitelijke Ingebruikname overgaat op Koper indien het PoP-station wordt geplaatst voorafgaand aan de Leveringsdatum. Verkoper heeft de verplichting op zich genomen een perceel onbebouwde grond, feitelijk bestemd om te worden bebouwd met een of meer gebouwen, ter beschikking te stellen aan Koper, zodat het Verkochte ten tijde van de Feitelijke Ingebruikname kwalificeert als een bouwterrein, als bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968. Alsdan is ten tijde van de Feitelijke Ingebruikname sprake van de levering, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting 1968, van het Verkochte die van rechtswege belast is met omzetbelasting op grond van het bepaalde in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, ten eerste, van de Wet op de omzetbelasting 1968. Koper zal de verschuldigde omzetbelasting aan Verkoper voldoen ten tijde van de Feitelijke Ingebruikname conform een door Verkoper opgestelde factuur als bedoeld in de Wet op de Omzetbelasting 1968.
- 8.3 Indien het PoP-station wordt geplaatst voorafgaand aan de Leveringsdatum, is ten tijde van de Feitelijke Ingebruikname sprake van de verkrijging van de economische eigendom, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, Wet op belastingen van rechtsverkeer. Koper doet ten tijde van de Feitelijke Ingebruikname een uitdrukkelijk beroep op de vrijstelling overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter a van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
- 8.4 Waar in dit artikel wordt gesproken van "levering" wordt bedoeld de levering in de zin van artikel 3 lid 1 onder a van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Forum- en rechtskeuze

Artikel 9.

- 9.1 Voor de kennisneming van geschillen, die naar aanleiding van de Koop zijn of zullen ontstaan is het gerecht van de plaats waar het Verkochte is gelegen bij uitsluiting bevoegd.
- 9.2 Op de Koop is Nederlands recht van toepassing.
- 9.3 Op de in dit koopcontract gemelde termijnen is de Algemene termijnenwet van toepassing.

Ondertekend te, op

Verkoper:

De heer/mevrouw

Ondertekend te Schiedam, op

Koper:

5.1.2.e 5.1.2.e Rendo Buitenaf

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@deltafiber.nl>
Sent: Mon, 8 Nov 2021 19:57:17 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@deltafiber.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@deltafiber.nl>

Subject: aangepast concept covenant Staphorst kern

Attachments: Outlook-h5twquct.png, Outlook-v0v103ya.png, Outlook-zomsym5o.png, Outlook-lubnguho.png, Outlook-wcsofpaf.png, Outlook-ac5v5sxo.png, Outlook-edxy51dc.png, Outlook-2aoxxm5o.png, Outlook-3b3u3dvd.png, Outlook-u5kht1jm.png, Outlook-a1dkouhc.png, Outlook-rh54xkq1.png, Outlook-yhdc1lff.png, Outlook-0zjfp4z.png, Outlook-p04yqyzk.png, Outlook-i1hs4lch.png, Outlook-xoqrk0i.png, Outlook-20taycuu.png, Outlook-1wqsbjyg.png, Outlook-lqntvl52.png, Outlook-scjzdfz.png, Outlook-11l3gevk.png, Outlook-c3e4hgxc.png, Outlook-nej2vf0w.png, Outlook-gvcd2dt1.png, Outlook-ftivqikm.png, Outlook-z4rrs402.png, Outlook-w2fgxjxt.png, Outlook-g3kawe5j.png, Outlook-4bhql4y3.png, Outlook-b1spv3go.png, Outlook-z3vemy0z.png, Outlook-4v0gytkr.png, Outlook-sss5npmp.png, Outlook-o5prjcub.png, Outlook-l2dry3ng.png, Outlook-zirdwfde.png, Outlook-3ovj3k2c.png, Outlook-ugfiolkq.png, Outlook-ez1onubl.png, Outlook-oke3poyc.png, Outlook-hoahdkul.png, Outlook-e0vbzcyz.png, Outlook-z1m2gcub.png, Outlook-ih0kuquy.png, Outlook-pdl2e2rm.png, Outlook-afx5qk0r.png, Outlook-4qwho4l4.png, Outlook-guwpdyhw.png, Outlook-hpbj3vt1.png, Outlook-2th2243n.png, Outlook-zdfun3vv.png, 20211105 Annex D aanleggebied Staphorst kern.pdf, 20211105 Annex E Rendo Protocol Toezicht.pdf, 20211105 Annex G Communicatie tijdens Bouw.pdf, 20211105 concept SOK Staphorst Rendo Buitenaf versie 2.0.pdf, projectbegroting Staphorst met gewijzigde verlengde doorlooptijd.pdf, 20211105 Standaard Koopovereenkomst Rendo Buitenaf.docx

Hallo 5.1.2.e

Hierbij het nav jou opmerkingen aangepaste concept-covenant voor aanleg van glasvezel in de bebouwde kom van Staphorst en de daarbij behorende bijlagen.

Ik loop even door de wijzigingen heen:

Eerst opvallende wijziging is de tenaamstelling (lees partij met wie gemeente contract aangaat). Delta Fiber en Rendo hebben hun samenwerking neergelegd in een JV in vorm van 100% dochteronderneming van beide onder de naam Rendo Buitenaf. Deze BV heeft via de moederbedrijven de financiering, geeft de opdracht voor bouw en hierin komt eigendom van het netwerk. Beide bedrijven leveren aan de BV, Delta Fiber oa in vorm van inzet van haar expertise. Beide moederbedrijven zijn nauw betrokken, maar formeel gaat gemeente met Rendo Buitenaf het contract aan.

Alle bijlagen zijn nu compleet en toegevoegd.

Voor wat betreft de werking van dit covenant is aansluiting gezocht bij een mogelijk spoedig vervolg voor industrie. Bouw neemt al wel capaciteit mee in het netwerk. De aanleg en vraagbundeling vergen echter een ander tijdspad. Mijn voorstel is dat we wel de uitgangspunten qua bouw nu definiëren in dit covenant. Qua financiële uitgangspunten zou er mogelijk ander plaatje kunnen zijn (andere degeneratie vanwege grotere afstanden en meer toezicht.

De inleiding is tekstueel kloppend gemaakt met de positionering van Rendo Buitenaf.

Ligging: daar het ik jouw opmerkingen doorgevoerd.

Leges en toezicht; Hier is de aansluiting gezocht met Rouveen en IJhorst.

Idem Degeneratie.

In Annex I heb ik een en ander onderbouwd.

Vwb Toezicht is duidelijker geformuleerd hoe dat geregeld is, wie waarop toezicht houdt.. Aanwijzing door gemeente van toezichthouder en Rendo draagt daarvoor kosten. Ook op pag 8. bij beschrijving van start aanleg werkzaamheden is dat aangepast.

OP pg 11 bij verleggen stond een heel blok in geel, maar had geen beeld bij de reden waarom... Dat blok heb ik eruit gehaald.

Mijn voorstel is dat op deze stukken een ambtelijk akkoord komt en wij zorgen aan onze kant dat dat gebeurt, zoda na eventuele aanpassingen er een definitief exemplaar van gemaakt kan worden dat in jullie college kan worden vastgesteld. Daarna zorgen we dat de handtekeningen eronder komen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Team Convenanten



Overschieseweg 203, 3112 NB Schiedam

5.1.2.e | deltafibernetwerk.nl

DELTA Fiber Netwerk BV

KvK-nummer 67790119 • btw-nummer 5.1.2.e B01

Annex D

Afbakening aanleggebied bij samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

en

Rendo Buitenaf



Delta Fiber Netwerk B.V.
Overschieseweg 203
3112 NB Schiedam



Het aanleggebied betreft het op kaart in oranje weergegeven woongebied.

Daar waar zich in de periferie van het geplande aanleggebied adressen van woningen of bedrijven bevinden zullen deze mits bedrijfseconomisch rendabel en technisch mogelijk - in goed overleg met de Gemeente alsnog meegenomen worden in de aanleg.

De in grijs weergegeven gebieden zijn de industrieterreinen. Deze worden in de aanleg nog niet meegenomen, maar in het netwerkontwerp is rekening gehouden met capaciteit.

Staphorst

Overeengekomen Projectbegroting

Aantal adressen	5.1.2.f	potentieel aantal aansluitingen	
Projectomvang in m1	36.635	graaf lengte	
Graaf snelheid per week	4000	op basis van 4 ploegen	
Aantal weken	5.1.2.f	In overleg PM Bouw gaat dit van 5.1.2.f naar 5.1.2.f	
Werkdagen	5.1.2.f		
Uren Toezicht per dag	5.1.2.f		
Totaal aantal uren Toezicht Civiel	5.1.2.f	uren Toezicht aan gemeente te vergoeden (was 5.1.2.f uur bij 5.1.2.f wk en 5.1.2.f uur/dag)	
Interne uren gemeente (schouw, vergunning, overleg)	5.1.2.f		
Onvoorzien (10%)	5.1.2.f		
Totaal uren Coördinatie	5.1.2.f		
Uurtarief	5.1.2.f	Marktconform tarief	
Overeengekomen bedrag (Coördinatie, Leges en Toezicht :		5.1.2.f	
Bijdrage herstel conform tarief Rouveen/IJhorst			
Additionele bijdrage verlengde doorlooptijd			
Totaal te factureren aan gemeente		€ 64.064	

Betaling

Betalingsschema

Betaling van aan de gemeente verschuldigde bedragen ter zake van interne coordinatie en toezicht vindt plaats in drie termijnen. Deze door Gemeente in rekening te brengen kosten zijn op de volgende momenten opeisbaar:

50% bij het indienen van de aanvraag om instemming

25% wanneer de helft van het in aanvraag kenbaar gemaakte aantal ter realiseren aansluitingen is aangesloten en

25% nadat alle aansluitingen zijn gerealiseerd

De bijdrage aan herstel wordt achteraf berekend aan de hand van de daadwerkelijke hoeveelheid grond

Rendo Buitenaf is ertoe gehouden verschuldigde bedragen binnen 30 dagen te voldoen nadat een betalingsverzoek van de Gemeente heeft ontvangen

Rendo Buitenaf zal tijdig inkoop en of factureringsgegevens aanleveren aan de Gemeente

Uw brief van 24 maart 2020
Uw kenmerk 222868
Ons kenmerk UIT/20-085297
Zaaknummer Z33793
Afdeling Ontwikkeling & Beheer
Informant 5.1.2.e
Doorkiesnummer (5.1.2.e)
Bijlagen 1

DELTA Fiber Netwerk B.V.
Postbus 4003
3102 GA SCHIEDAM

Staphorst, 4 september 2020
Verzonden

04 SEP. 2020

Onderwerp Instemmingsbesluit aanleg glasvezel in de kern van Rouveen

Geachte meneer/mevrouw,

Aanvraag

Op 24 maart 2020 hebben wij (uw) MOOR-aanvraag met MOOR ID 222868 voor een instemming ontvangen. De MOOR-aanvraag is ingediend namens BAM Infra Telecom B.V. i.o. Glasvezel Buitenaf en betreft het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de kern van Rouveen.

Van toepassing

Voor deze werkzaamheden is het convenant "Aanleg glasvezel buitengebied" en "Addendum Aanleg glasvezel in de kernen", met de daarbij behorende bijlagen, tussen Rendo Buitenaf B.V. en gemeente Staphorst van toepassing.

Op het convenant is de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) van de gemeente Staphorst het uitgangspunt met inachtneming van de in dit convenant en de bijlagen tussen partijen overeengekomen uitzonderingen op de AVOI. Voor die uitzonderingen zijn de bepalingen uit het convenant van toepassing.

In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit het convenant en die van de AVOI hebben de bepalingen van de AVOI voorrang.

Nadere voorschriften

Het instemmingsbesluit wordt afgegeven, volgens MOOR aanvraag 222868 van 24 maart 2020, voor een tracé binnen het plangebied in Rouveen. De tracé tekeningen zijn aangeleverd via het digitale meldsysteem MOOR. De goedgekeurde tracé tekeningen zullen worden gewaarmerkt en hebben binnen MOOR de status "Definitief". De tekeningen zullen zijn voorzien van het logo en het zaaknummer van de gemeente Staphorst.

Voordat er met de werkzaamheden wordt gestart moet u of de uitvoerende partij een Werk (melding) aanmaken in MOOR. Dit kan via de goed gekeurde vergunning/instemming. Of als er een los Werk wordt aangemaakt dan moet het MOOR ID van de vergunning/instemming worden ingevuld zodat de vergunning/instemming en het Werk aan elkaar gerelateerd zijn.

Toezicht

De toezichthouder AVOI van de gemeente Staphorst is bevoegd om in het belang en bescherming van de openbare ruimte en het doelmatig en veilig gebruik ervan aanwijzingen te geven aan de uitvoerende partij van de instemmingshouder. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Eventuele wijzingen c.q. afwijkingen op het uitgegeven tracé dienen voortijdig te worden overlegd met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst.

Aanvullende bepalingen

Ten aanzien van de hulpdiensten dient er minimaal 3,5 meter verharde breedte aan doorgang worden gegarandeerd. Is dit niet haalbaar, dan dient de aannemer de hulpdiensten op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat de minimale bereikbaarheid tot alle adressen 40 meter bedraagt.

Het werkterrein dient zodanig ingericht te zijn, zodat fietsers en voetgangers het werkterrein veilig kunnen passeren.

Sleuven dienen 's nachts te zijn aangevuld. Is dit niet mogelijk, dan dient men zorg te dragen voor extra afzetting en verlichting van de betreffende locatie zodat de situatie veilig is voor de omgeving.

Vanaf maandag 14 september mag er gestart worden met de werkzaamheden.

Gestuurde boringen

De plaats van de opstelling van de voertuigen wordt in overleg met de toezichthouder bepaald. De opstelling mag geen of weinig hinder voor de weggebruiker opleveren.

Er mag geen asfalt of beton worden verwijderd voor het maken van het boorgat.

's avonds en 's nachts dienen alle werkgaten te zijn dichtgemaakt.

Overige verplichtingen

Buiten dit instemmingsbesluit om is het mogelijk dat er aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels van toepassing kunnen zijn op uw werkzaamheden. Mogelijk moeten deze aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels bij ons of bij andere bestuursorganen worden verkregen.

Voorbeelden van dergelijke verplichtingen en/of permissiestelsels zijn:

- een vergunning, zoals een omgevingsvergunning of een watervergunning;
- een onderzoek, op basis van bodem-, natuur- en ecologiewetgeving of in verband met niet gesprongen conventionele explosieven;
- een (betredings-)toestemming van overige grondeigenaren en gerechtigden en andere netbeheerders.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient het bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Staphorst. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mocht u dit wensen dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Tekening van het gewenste tracé;

De gewaarmerkte bijlage(n) hebben binnen MOOR de status "Definitief". De tekening(en)/het werkplan(nen) zullen zijn voorzien het logo en het zaaknummer van de gemeente Staphorst.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst, ^{5.1.2.e} bereikbaar op telefoonnummer (^{5.1.2.e}) of via ^{5.1.2.i} h@staphorst.nl.


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Staphorst,


^{5.1.2.e}

^{5.1.2.e}

^{5.1.2.e}

Vlekkenplan RVN-02
25-08-2020





RVN-02-EVP01-01

Legenda

Voedingsbuis

Klantkabel

Persing

Multiduct

Werkgebied

Gestuurde boring

Persing

Boogzinker

Asfalt

EVP

ONDERWERP:

CAIW

Popgebied RVN-02

Werktekening

Schaal: N.V.T.

Get: 21-08-2020

Gez: 21-08-2020

Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd

Auteursrechten voorbehouden.

Datum: 21-08-2020

Par: 21-08-2020

Pla: 21-08-2020

Door: 21-08-2020

PROJECTNR:

COP.00705.01.03

TEK-NR:

RVN-02-EVP01-01

Bestandsnaam:

Werktekening_RVN-02.dwg

Bestandsnaam:

Werktekening_RVN-02.dwg

ZWAMMERDAM

MOLENSTRAAT 60

TEL. 0172632121

FAX. 0172632122



BAM Infra Telecom bv



ONDERWERP	Schaal	N.V.T.	Datum:	PROJECTNR.
CAIW	Get	21-08-2008	21-08-2008	COP.00705.0103
FTHK op Van Overijssel	Gez	21-08-2008	Formaat:	TEK.NR.
Pogebied RVN-02	Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloft		A1	RVN-02-EVP02-01
Werktekening	Auteursrechten voorbehouden.			File: Werktekening_RVN-02



infra

BAM Infra Telecom bv

ZWAMERDAM

MOLENSTRAAT 60

TEL. (0)712632121 FAX. (0)712632122



RVN-02-EVP03-01


Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt

[illegible]

ONDERWERP :
CAIW
FtH Kop van Overijssel
Popgebied RVN-02
Werktekening

Schaal: N.V.T.	Datum: 21-08-2020	PROJECTNR: COP.00705.01.03
Get : 512	21-08-2020	TEK.NR:
Gez :	21-08-2020	RVN-02-EVP03-01
Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.	Formaat: A1	File: Werktekening_RVN-02



RVN-02-EVP05-01




Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt


Datum	Par	Net / Wijziging	ONDERWERP: CAIW F11H Kop van Overijssel Poggelied RVN-02 Werktekening	Schaal: N.V.T.	Datum:	PROJECTNR: COP 0705.01.03
				Get: 21-08-2020	Datum:	TEK.NR.: RVN-02-EVP05-01
				Gez: 21-08-2020	Formaat: A1	File: Werktekening_RVN-02
				Drenamen zonder schriftelijke vastemming niet goedgekeurd Auteursrechten voorbehouden.		
			 infra BAM Infra Telecom bv	ZWAMMERDAM MOLENSTRAAT 60 TEL (0172)632121 FAX (0172)632122		

RVN-02-EVP06-01



Legenda	
—	Voedingsbuis
—	Klantkabel
—	Persing
—	Multiduct
—	Werkgebied
⊠	EVP
—	Gestuurde boring
—	Persing
—	Boogzinker
—	Asfalt

Datum: 21-08-2020 Par: 21-08-2020 Nr: 21-08-2020 Werktekening: RVN-02-EVP06-01	ONDERWERP: CAIW F&H Kop van Overijssel Popgebied RVN-02 Werktekening		Schaal: N.V.T. Gez: 1:1000 Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd Auteursrechten voorbehouden.	Datum: 21-08-2020 Tek: 21-08-2020 Formaat: A1 File: Werktekening_RVN-02
	PROJEKTNR: COP.00705.01.03			
	TEKENR: RVN-02-EVP06-01			
	Bestandsnaam: Werktekening_RVN-02.dwg			
Zwammerdam Molenstraat 60 TEL: 0172632121 FAX: 0172632122				



RVN-02-EVP10-01

Legenda

Voedingsbuis

Klantkabel

Persing

Multiduct

Werkgebied

Gestuurde boring

Persing

Boogzinker

Asfalt

EVP

ONDERWERP :

CAIW

Gez.

FHH Kop van Overijssel

Gez.

Poggebied RVN-02

Formaat:

A1

Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd

Auteursrechten voorbehouden.

Schaal: N.V.T.

Gez.

Gez.

Datum:

21-08-2020

PROJECTNR.:

COP.00705.01.03

TEK.NR.:

RVN-02-EVP10-01

Bestandsnaam:

Werktekening_RVN-02

bam

infra


BAM Infra Telecom bv

ZWAMMERDAM

MOLENSTRAAT 60

TEL 0172632121

FAX 0172632122



Legenda

	Voedingsbuis		EVP
	Klantkabel		Gestuurde boring
	Multiduct		Persing
	Werkgebied		Boogzinker
			Asfalt



RVN-02-EVP12-01

Legenda

Voedingsbuis

Klantkabel

Multiduct

Werkgebied

EVP

Gestuurde boring

Persing

Boogzinker

Asfalt

ONDERWERP:

CAIW

FiTH Kop van Overijssel

Popgebied RVN-02

Werktekening

Schaal: N.V.T.

Get: 1:1000

Gez: 1

Datum: 21-08-2020

Datum: 21-08-2020

PROJECTNR: COP.00705.01.03

TEKNR: RVN-02-EVP12-01

File: Werktekening_RVN-02

 **bam**

infra

BAM Infra Telecom bv

ZWAMMERDAM

MOLENSTRAAT 60

TEL (0172)632121 FAX (0172)632122

Bestandsnaam: Werktekening_RVN-02-EVP12-01 Plot d.d. 24-9-2020 Doos: 185

RVN-02-EVP13-01

Legenda

Voedingsbuis

Klantkabel

Persing

Multiduct

Werkgebied

Gestuurde boring

Persing

Boogzinker

Asfalt

EVP

Datum

Par

Nr

Nr

Wijziging

ONDERWERP :

CAIW

FHH Kop van Overijssel

Popgebied RVN-02

Werktekening

Schaal: N.V.T.

Get:

Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd

Auteursrechten voorbehouden.

Datum

21-08-2020

21-08-2020

Formaat: A1

PROJECTNR:

COP.00705.01.03

TEK.NR.

RVN-02-EVP13-01

File: Werktekening_RVN-02

bam

infra

BAM Infra Telecom bv

ZWAMMERDAM

MOLENSTRAAT 60

TEL.0172632121

FAX. 0172632122



RVN-02-EVP14-01

Legenda

Voedingsbuis

Klantkabel

Multiduct

Werkgebied

Gestuurde boring

Persing

Boogzinker

Asfalt

Datum

Par

Nr

Wijziging

ONDERWERP:

CAIW

FiTH Kop van Overijssel

Popgebied RVN-02

Werktekening

Schaal: N.V.T.

Get

Grz

Overname zonder schriftelijke toestemming niet geoorloofd

Auteursrechten voorbehouden.

21-08-2020

21-08-2020

A1

PROJECTNR:

COP.00705.01.03

TEKNR:

RVN-02-EVP14-01

File: Werktekening_RVN-02

bam

infra

BAM Infra Telecom bv

ZWAMMERDAM

MOLENSTRAAT 60

TEL (0172)632121

FAX (0172)632122

Bestandsnaam: Werktekening_RVN-02.dwg Layout: RVN-02-EVP14-01 Plot d.d. 24-5-2020 Door: _____

KPN communicatie storingen

Halfweg;

- November 2023 eerste nutsoverleg reconstructie geen KPN aanwezig, nutsoverleg januari 2024 geen KPN aanwezig en nutsoverleg maart 2024 geen KPN aanwezig.
- Mei/juni 2024; reconstructie Halfweg, tijdens voorbereiding nuts geeft KPN (telefonsich/mail?) meerdere keren aan geen werkzaamheden hier te hoeven doen.
- Gevolg van bovenstaande punt, diverse storingen het gevolg:
- Meerdere keren opbreken storingen en situatie niet veilig achtergelaten. Contactleggen gaat moeilijk. Situatie worden niet netjes achtergelaten. Eigen mensen locatie telkens herstellen. Laatste melding 29-01-2025.

Moor meldingen:

1124744	19-11-2018	storing
1130784	27-11-2018	storing
2401646	06-02-2024	storing
2402948	07-02-2024	storing
2446357	29-03-2024	storing
2486962	23-05-2024	storing in periode reconstructie kruising
2638081	13-12-2024	storing
2665167	28-01-2025	storing

Gemeenteweg nr. 332B/338

Opening gemaakt in de berm beide zijdes van inrit, afzetting met een pion. Berm niet afgewerkt en geen melding gedaan.

Eerste waarneming 03-02-2025

10-02-2023 gaten weer dichtgemaakt niet afwerkt en pion staat er nog. Geen contact met afdeling.

18-02-2025- Geen contact met afdeling.

S03;

- KPN diverse keren uitgenodigd bij het nuts overleg eerste overleg dateert van januari 2023, 5 overleggen niet bijgewoond, tijdens nutsoverleg word hier ook veel hinder van ondervangen. Gevolg situatie hieronder.
- 04-02-2025 contact gelegd met KPN, betreft kabels in het oude nutstracé, contact gezocht met Chris van Groningen terug gestuurd naar het algemeen nr. (orderintakeplan) eerste stap ook niet verder, contact gehad met Nick Vriesen. Vervolgens weer contact gehad met Chris van Groningen en met orderintakeplan, zij hebben een order doorgezet naar hun huisaannemer.
- Mail ontvangen van KPN orderintake, en zal binnen 24 uur contact opgenomen worden, tot heden geen reactie 10-02-2025. Ticket aangemaakt in Fastlane#31502.
- 10-02-2025 gemaaild over stand van zaken.

Moor meldingen:

2305774 22-09-2023 nieuw tracé

07-02-2025 KPN heeft op locatie nieuwe kabel gelegd en aangeven dat overige kabels loos zijn. Geen melding gemaakt bij Gemeente, wel als Gemeente vraag gesteld geen gehoor. Zie punten hierboven. Aannemer heeft terugkoppeling gegeven dat KPN werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Klaas Kloosterweg;

Staphorst netverzwaring;

Enexis gaat starten met een versnellingsopgave netverzwaring in Staphorst. In 2025 vindt voorbereiding en participatie plaats. In 2026 staat de uitvoering gepland. Andere netbeheerders geven aan dat zij ook wellicht werkzaamheden gaan uitvoeren. KPN (Glaspoort) gaat in 2025 glasvezel aanleggen. Getracht moet worden om de werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren om zo de impact voor bewoners laag te houden.

30-04-2025; afspraak op gemeentehuis met Legal Infra, aanwezig 5.1.2.e en 5.1.2.e
5.1.2.e Legal Infra. 5.1.2.e gemeente Staphorst.

1-5-2025 **inkomend**; eerste mailverkeer met Legal naar aanleiding aanvragen MOOR en gesprek gemeentehuis 30-4-2025; zie mail 1-5-2025 5.1.2.e

6-5-2025 **uitgaand**; Akkoord over financieel aanbod Legal voor advies en ondersteuning.

6-5-2025 **inkomend**; Opdracht aangenomen voor advies en ondersteuning betreft instemmingsbesluiten en het gevolg hieruit. Zie mail 6-5-2025 5.1.2.e

7-5-2025 **uitgaand**; twee cases met raakvlakken KPN. Project Brug. Vd Walstraat en rotonde S0.

7-5-2025 **inkomend**; Brief 576816 verlengen beslistermijn tot 3-07-2025 5.1.2.e Legal

8-5-2025 brief verstuurd 576816

8-05-2025 **inkomend**; 4 stuks brieven betreft instemmingsbesluiten 571334, 581724, 583536 en 583538. 5.1.2.e Legal.

8-05-2025 **inkomend**; extra vragen gesteld betreft raakvlakken bovenstaande projecten

8-05-2025 **uitgaand**; reactie gegeven op de gestelde vragen

8-05-2025 **inkomend**; reacties verwerkt

9-5-2025; brieven verstuurd 583538, 583536, 581724 en 571334

12-05-2025 **inkomend**; Allinq 5.1.2.e reactie op instemmingsbesluit 571334

15-05-2025 **uitgaand**; vraag gesteld aan 5.1.2.e Legal

20-05-2025 **inkomend**; reactie verzoek aanvullende gegevens antwoorden op diverse mailing.
5.1.2.e Legal.

20-05-2025 **inkomend**; Aanvullende info gevraagd voor de twee projecten

21-05-2025 **inkomend**; Allinq betreft 581724 hierbij geven ze aan dat ze ment os in gesprek willen voor aanleg glasvezel.

21-05-2025 **uitgaand**; reactie geven op terugkoppeling en vraag gesteld over hoe en wat reageren op mail vanuit Allinq. 5.1.2.e Legal.

21-05-2025 **inkomend**; reacties opgevraagd overige bestemmingsbesluiten.

21-05-2025 **inkomend**; voorstel verwachte kosten casussen.

22-05-2025 **inkomend**; Allinq betreft reactie op verzoek aanvullende gegevens.

22-05-2025 **uitgaand**; reactie gegeven op akkoord OAP locatie betreft 571334

22-05-2025 **uitgaand**; reactie gegeven dat wij instemmingsbesluit na aanleveren geulplan verder behandelen.

22-05-2025 **inkomend**; reactie ontvangen dat zij het definitieve tracé gaan opstellen.

22-05-2025 **inkomend**; reactie betreft casusses akkoord voor behandeling.

22-05-2025 **inkomend**; reactie betreft opschorten bestemmingsbesluiten 581724, 583536 en 583538
5.1.2.e Legal.

27-05-2025 **inkomend**; Allinq Lunsing is per 1-06-2025 niet meer werkzaam bij Allinq. 5.1.2.e
neemt het over.

27-05-2025; **inkomend**; reactie vanuit Glaspoort 5.1.2.e betreft instemmingsbesluiten 571334 en 581724

28-05-2025 **uitgaand**; hoe om te gaan met opstellen reactie vanuit Allinq en KPN

2-06-2025; teams overleg betreft Project Brug. Vd Walstraat en rotonde S0 en afhandeling mailverkeer Glaspoort en Allinq.

03-06-2025; terugkoppeling ontvangen van 5.1.2.e KPN over project v/d Walstraat, hiermee gaf hij aan dat er geen kosten voor de gemeente aan verbonden zit. Zie instemmingsbesluit 588811.

03-06-2025; Reactie verstuurd op mail 5.1.2.e reactie ontvangen met de tekst, bedankt voor de mail.

02-06-2025; 5.1.2.e heeft mail ontvangen vanuit KPN zie onderwerp Update glasvezeluitrol.

Ontwerper

5.1.2.e

Directievoerder

5.1.2.e

Operationeel Planner

5.1.2.e

Telefooncentrale (Tfc)

Rouveen

Rvn / 522600

Straat en Huisnummer

Oude Rijksweg 5.1.2.e

Postcode en Plaats

7954GN Rouveen

Ruimte / Rij / Rek

Rvn/A-00-A2.007/2/1A

Verdeler

Rvn/GVKVD/2

Positie HE / ME

ME-1-5 en ME-7-11

PoP-Benaming en type

Sth

CP/AP 16000 Model 4.0

Straat en Huisnummer

Binnenweg

Postcode en Plaats

7951DE Staphorst

Ruimte / Rij / Rek

Sth/Ruimte/WND4/101V

Verdeler

Sth/ODF/101

Positie HE / ME

HE 1 (LEG1)

Opmerkingen

96 vezels afwerken op de ACE-lade (Rechts), die nieuw moet worden geplaatst.

Telefooncentrale (Tfc)

Staphorst

Sth / 522500

Straat en Huisnummer

Binnenweg

Postcode en Plaats

7951DE Staphorst

Ruimte / Rij / Rek

Sth/A-00-A8.007/3/1V

Verdeler

Sth-old/GVKVD/2

Positie HE / ME


ME-1-5 en ME-7-11

Notificatie

Bodem : Schoon / Basishygiëne

Notificatie

Lengtes volgens GEOS
Tfc Rvn => A = 6201m
Tfc Rvn => 5000 = 6095m
Las 5000 => Las 5 = 528m



LEGENDA			LENGTE HDPE				LENGTE GBT				LENGTE GVK				Datum:		Rev.:		Paraf:		Projectnaam:		Aanleg feeder Backhaul LEG1, Sth	
	Bestaande las	Lastype Lasnr. Lasnummer en Type	van - naar	Opname	As Built	van - naar	Opname	As Built	van - naar	Opname	As Built	30-07-2024	01	ARKL	Project nr	Opdrachtgever :	2417141807							
	Nieuwe las		118939	118940	31 m	5000	118939	50 m	3x10mm	5000	5001	72 m	10-04-2025	V1	MIBO	PoP-Benaming:	Sth							
	Te wijzigen las		118957	118958	24 m	118939	118940	31 m	4x12mm	5000	A	110 m				Straatnaam - Huisnummer:	Binnenweg							
	Bestaande kabel / buis	Buisgegevens BM BM = Bestaande Mantelbuis TL = Te leggen TP = Persing BB = Boomboring BZ = Boogzinker GB = Geestjunde Boring RB = Raketboring SB = Solo Boring	van - naar	Opname	As Built	van - naar	Opname	As Built	van - naar	Opname	As Built				Postcode - Plaats:	7951DE Staphorst								
	Bestaande buis inblazen		118939	118940	31 m	5000	118939	50 m	3x10mm	5000	5001	72 m				CGB - naam / nummer:	Rvn / 522600							
	Bestaande kabel / buis in combi uitvoeren		118957	118958	24 m	118939	118940	31 m	4x12mm	5000	A	110 m				Kabelnaam:	Rvn-Sth 8							
	Bestaande uitlassing Gvk	Te maken aansluiting	PERSEN / BOREN									Schaal: 1:500												
	Nieuwe / te wijzigen uitlassing Gvk		Totaal meters te persen:										Formaat: A2											
			Totaal meters te boren:										Blad nr.: 1 van 1											
			Totaal meters leggen m. buis:										Handtekening											
												5.1.2.e												

Onderwerp: Verzoek om aanvullende gegevens indieningsvereisten

Beste meneer/mevrouw,

Op 21 oktober 2025 heeft u een instemmingbesluit aangevraagd met MOOR-nummer 611096. Uw aanvraag voldoet niet aan onze indieningsvereisten en daarom sturen wij u deze brief. Wij hebben door het voorgaande niet de mogelijkheid om uw aanvraag in behandeling te nemen en te toetsen. U kunt onze indieningsvereisten vinden in Nadere regels AVOI gemeente Staphorst. Alleen wanneer uw aanvraag voldoet aan deze indieningsvereisten kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen en toetsen.

Welke gegevens?

We hebben de volgende gegevens nog van u nodig:

- De definitieve tracé (een low-level-design (LLD) tekening(en) volgens de indieningsvereisten zoals gesteld in de Nadere regels AVOI gemeente Staphorst onder artikel 2.2;
- Svp noordpijl toepassen;
- Svp maatvoering geplande tracé eenduidig en volledig aangeven ten opzichte van vaste punten in de omgeving toepassen;
- Svp aangeven aantal kabels en leidingen inclusief materiaalsoorten en diameters van leidingen;
- Svp aanleveren werkplannen (gestuurde) boring of persingen;
- Svp verkeersplannen toevoegen;
- *Onderzoeken medegebruik bestaande tracé.*

Indien u voornemens bent geen contact op te nemen voor het inplannen van een afspraak om het tracé te bespreken, verzoeken wij u de ontbrekende gegevens binnen tien werkdagen, uiterlijk 11 november 2025 aan te vullen in het WOW/MOOR portaal. Zorg ervoor dat alle gegevens kloppen, compleet en goed leesbaar zijn.

Hoe gaat het nu verder?

Zolang de gevraagde gegevens niet aangeleverd zijn, schorten wij de termijn van uw aanvraag op tot uiterlijk 11 november 2025. Indien er niet voldaan wordt aan ons verzoek binnen de door ons gestelde termijn uw aanvraag aan te vullen, kunnen wij uw aanvraag niet behandelen en stellen wij deze buiten behandeling. Om de gewenste werken alsnog te kunnen uitvoeren dient u een nieuwe, complete aanvraag volgens onze wet- en regelgeving in te dienen via het WOW/MOOR portaal.

Meer tijd nodig?

Heeft u meer tijd nodig om de gegevens in te leveren? Neem dan vóór 11 november 2025 contact op met ^{5.1.2.e} U kunt dan uitleggen waarom u meer tijd nodig heeft en eventueel afspreken wanneer u de gegevens inlevert.

Wat gebeurt er als u de gegevens niet inlevert?

Krijgen we geen gegevens van u of krijgen we die te laat? Of geeft u ons niet alle gegevens? Dan kunnen we uw aanvraag niet toetsen en stellen we daarom uw aanvraag buiten behandeling.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze aanvraag? Stuur dan een e-mail naar ^{5.1.2.e}@staphorst.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

[Hantekening]

[Naam],

[Functie en afdeling]

Bijlage: Nadere regels AVOI gemeente Staphorst

Juridisch kader:

- Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI gemeente Staphorst)
- Nadere regels AVOI gemeente Staphorst
- Algemene wet bestuursrecht met name artikel 4:5 en 4:15.

Onderwerp: Verzoek om aanvullende gegevens indieningsvereisten

Beste meneer/mevrouw,

Op 21 oktober 2025 heeft u een instemmingbesluit aangevraagd met MOOR-nummer 611101. Uw aanvraag voldoet niet aan onze indieningsvereisten en daarom sturen wij u deze brief. Wij hebben door het voorgaande niet de mogelijkheid om uw aanvraag in behandeling te nemen en te toetsen. U kunt onze indieningsvereisten vinden in Nadere regels AVOI gemeente Staphorst. Alleen wanneer uw aanvraag voldoet aan deze indieningsvereisten kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen en toetsen.

Welke gegevens?

We hebben de volgende gegevens nog van u nodig:

- De definitieve tracé (een low-level-design (LLD) tekening(en) volgens de indieningsvereisten zoals gesteld in de Nadere regels AVOI gemeente Staphorst onder artikel 2.2.
- 2.2 lid 2 a punt 2-4 ontbreken.
- 2.2 lid 2 b punt 1-3 ontbreken.
- 2.2 lid 2 c punt a-h ontbreken.

Indien u voornemens bent geen contact op te nemen voor het inplannen van een afspraak om het tracé te bespreken, verzoeken wij u de ontbrekende gegevens binnen tien werkdagen, uiterlijk 11 november 2025 aan te vullen in het WOW/MOOR portaal. Zorg ervoor dat alle gegevens kloppen, compleet en goed leesbaar zijn.

Hoe gaat het nu verder?

Zolang de gevraagde gegevens niet aangeleverd zijn, schorten wij de termijn van uw aanvraag op tot uiterlijk 11 november 2025. Indien er niet voldaan wordt aan ons verzoek binnen de door ons gestelde termijn uw aanvraag aan te vullen, kunnen wij uw aanvraag niet behandelen en stellen wij deze buiten behandeling. Om de gewenste werken alsnog te kunnen uitvoeren dient u een nieuwe, complete aanvraag volgens onze wet- en regelgeving in te dienen via het WOW/MOOR portaal.

Meer tijd nodig?

Heeft u meer tijd nodig om de gegevens in te leveren? Neem dan vóór 11 november 2025 contact op met ^{5.1.2.e} U kunt dan uitleggen waarom u meer tijd nodig heeft en eventueel afspreken wanneer u de gegevens inlevert.

Wat gebeurt er als u de gegevens niet inlevert?

Krijgen we geen gegevens van u of krijgen we die te laat? Of geeft u ons niet alle gegevens? Dan kunnen we uw aanvraag niet toetsen en stellen we daarom uw aanvraag buiten behandeling.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze aanvraag? Stuur dan een e-mail naar: ^{5.1.2.e} @staphorst.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

[Hantekening]

[Naam],

[Functie en afdeling]

Bijlage: Nadere regels AVOI gemeente Staphorst

Juridisch kader:

- Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI gemeente Staphorst)
- Nadere regels AVOI gemeente Staphorst
- Algemene wet bestuursrecht met name artikel 4:5 en 4:15.

Onderwerp: Verzoek om aanvullende gegevens indieningsvereisten

Beste meneer/mevrouw,

Op 21 oktober 2025 heeft u een instemmingbesluit aangevraagd met MOOR-nummer 611106. Uw aanvraag voldoet niet aan onze indieningsvereisten en daarom sturen wij u deze brief. Wij hebben door het voorgaande niet de mogelijkheid om uw aanvraag in behandeling te nemen en te toetsen. U kunt onze indieningsvereisten vinden in Nadere regels AVOI gemeente Staphorst. Alleen wanneer uw aanvraag voldoet aan deze indieningsvereisten kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen en toetsen.

Welke gegevens?

We hebben de volgende gegevens nog van u nodig:

- De definitieve tracé (een low-level-design (LLD) tekening(en) volgens de indieningsvereisten zoals gesteld in de Nadere regels AVOI gemeente Staphorst onder artikel 2.2.
- 2.2 lid 2 a punt 2-4 ontbreken.
- 2.2 lid 2 b punt 1-3 ontbreken.
- 2.2 lid 2 c punt a-h ontbreken.

Indien u voornemens bent geen contact op te nemen voor het inplannen van een afspraak om het tracé te bespreken, verzoeken wij u de ontbrekende gegevens binnen tien werkdagen, uiterlijk 11 november 2025 aan te vullen in het WOW/MOOR portaal. Zorg ervoor dat alle gegevens kloppen, compleet en goed leesbaar zijn.

Hoe gaat het nu verder?

Zolang de gevraagde gegevens niet aangeleverd zijn, schorten wij de termijn van uw aanvraag op tot uiterlijk 11 november 2025. Indien er niet voldaan wordt aan ons verzoek binnen de door ons gestelde termijn uw aanvraag aan te vullen, kunnen wij uw aanvraag niet behandelen en stellen wij deze buiten behandeling. Om de gewenste werken alsnog te kunnen uitvoeren dient u een nieuwe, complete aanvraag volgens onze wet- en regelgeving in te dienen via het WOW/MOOR portaal.

Meer tijd nodig?

Heeft u meer tijd nodig om de gegevens in te leveren? Neem dan vóór 11 november 2025 contact op met ^{5.1.2.e} U kunt dan uitleggen waarom u meer tijd nodig heeft en eventueel afspreken wanneer u de gegevens inlevert.

Wat gebeurt er als u de gegevens niet inlevert?

Krijgen we geen gegevens van u of krijgen we die te laat? Of geeft u ons niet alle gegevens? Dan kunnen we uw aanvraag niet toetsen en stellen we daarom uw aanvraag buiten behandeling.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze aanvraag? Stuur dan een e-mail naar: 5.1.2.es@staphorst.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

[Hantekening]

[Naam],

[Functie en afdeling]

Bijlage: Nadere regels AVOI gemeente Staphorst

Juridisch kader:

- Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI gemeente Staphorst)
- Nadere regels AVOI gemeente Staphorst
- Algemene wet bestuursrecht met name artikel 4:5 en 4:15.

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk D200980114
Zaaknummer Z/STH25/053927
Afdeling FL - Openbare ruimte
Informant 5.1.2.e 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
Bijlagen

Staphorst, 13 november 2025
Verzonden 13 november 2025

Onderwerp Verzoek om aanvullende gegevens MOOR 611096

Onderwerp: Verzoek om aanvullende gegevens

Beste meneer/mevrouw,

Op 21 oktober 2025 heeft u een instemmingbesluit aangevraagd met MOOR-nummer 611096. Op dit moment kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen en niet (voldoende) beoordelen omdat wij nadere gegevens van u nodig hebben en daarom sturen wij u deze brief. Alleen wanneer wij deze gegevens van u ontvangen, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen en inhoudelijk beoordelen.

Welke gegevens?

Primair missen we de resultaten van de onderzoeken van de mogelijkheden omtrent medegebruik van bestaande voorzieningen ten aanzien van het reeds in de grond aanwezige tracé conform artikel 3.1 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (hierna te noemen: AVOI gemeente Staphorst) en artikel 5.4 lid 3 onder d Telecommunicatiewet, de verslagen van de gesprekken die door betrokken partijen hierover gevoerd zijn, dienen te worden ingediend bij het college ter beoordeling van het aangevraagde tracé.

In lijn met de uitkomsten van het onderzoek dient de aanvraag te voldoen aan de indieningsvereisten zoals gesteld in de Nadere regels AVOI gemeente Staphorst (hierna te noemen nadere regels) onder artikel 2.2. De aanvraag die reeds is ingediend voldoet op de volgende punten niet:

- De definitieve tracé tekening(en), een low-level-design (LLD), waarop zijn toegevoegd:
 - De noordpijl;
 - De maatvoering geplande tracé eenduidig en volledig aangeven ten opzichte van vaste punten in de omgeving;
 - Het aantal kabels en leidingen inclusief materiaalsoorten en diameters van leidingen;
- De werkplannen (gestuurde) boring of persingen;
- Verkeersplannen toevoegen.

Wij verzoeken u de ontbrekende gegevens aan te vullen in het WOW/MOOR portaal. Zorg ervoor dat alle gegevens kloppen, compleet en goed leesbaar zijn.

Hoe gaat het nu verder?

Zolang de gevraagde gegevens niet aangeleverd zijn, zijn wij genoodzaakt de termijn op te schorten totdat de gegevens zijn aangeleverd. Zolang niet voldaan wordt aan ons verzoek om uw aanvraag aan te vullen, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen en behandelen.

Geldende regelgeving

In de gemeente Staphorst is de AVOI-gemeente Staphorst van toepassing voor het aanleggen, in standhouden en opruimen van kabels en leidingen in of op openbare gronden. In voorgaande verordening (artikel 2.2 lid 2) en de Nadere regels behorende bij de verordening (artikel 2.2) staat dat een aanvraag specifieke gegevens moet bevatten. Voor een spoedige afhandeling van uw aanvraag is het van belang dat u de nieuwe aanvragen voorziet van de genoemde vereisten zoals in de verordening is aangegeven.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze aanvraag? Stuur dan een e-mail naar: 5.1.2.e@staphorst.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

5.1.2.e

Juridisch kader:

- Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI-gemeente Staphorst)
- Nadere regels AVOI-gemeente Staphorst
- Algemene wet bestuursrecht met name artikel 4:5 en 4:15.

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk D200980114
Zaaknummer Z/STH25/053927
Afdeling FL - Openbare ruimte
Informant 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
Bijlagen

Staphorst, 13 november 2025

Verzonden 13 november 2025

Onderwerp Verzoek om aanvullende gegevens MOOR 611101

Onderwerp: Verzoek om aanvullende gegevens

Beste meneer/mevrouw,

Op 21 oktober 2025 heeft u een instemmingbesluit aangevraagd met MOOR-nummer 611101. Op dit moment kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen en niet (voldoende) beoordelen omdat wij nadere gegevens van u nodig hebben en daarom sturen wij u deze brief. Alleen wanneer wij deze gegevens van u ontvangen, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen en inhoudelijk beoordelen.

Welke gegevens?

Primair missen we de resultaten van de onderzoeken van de mogelijkheden omtrent medegebruik van bestaande voorzieningen ten aanzien van het reeds in de grond aanwezige tracé conform artikel 3.1 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (hierna te noemen: AVOI gemeente Staphorst) en artikel 5.4 lid 3 onder d Telecommunicatiewet, de verslagen van de gesprekken die door betrokken partijen hierover gevoerd zijn, dienen te worden ingediend bij het college ter beoordeling van het aangevraagde tracé.

In lijn met de uitkomsten van het onderzoek dient de aanvraag te voldoen aan de indieningsvereisten zoals gesteld in de Nadere regels AVOI gemeente Staphorst (hierna te noemen nadere regels) onder artikel 2.2. De aanvraag die reeds is ingediend voldoet op de volgende punten niet:

- De definitieve tracé tekening(en), een low-level-design (LLD), waarop zijn toegevoegd:
 - De noordpijl;
 - De maatvoering geplande tracé eenduidig en volledig aangeven ten opzichte van vaste punten in de omgeving;
 - Het aantal kabels en leidingen inclusief materiaalsoorten en diameters van leidingen;
- De werkplannen (gestuurde) boring of persingen;
- Verkeersplannen toevoegen.

Wij verzoeken u de ontbrekende gegevens aan te vullen in het WOW/MOOR portaal. Zorg ervoor dat alle gegevens kloppen, compleet en goed leesbaar zijn.

Hoe gaat het nu verder?

Zolang de gevraagde gegevens niet aangeleverd zijn, zijn wij genoodzaakt de termijn op te schorten totdat de gegevens zijn aangeleverd. Zolang niet voldaan wordt aan ons verzoek om uw aanvraag aan te vullen, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen en behandelen.

Geldende regelgeving

In de gemeente Staphorst is de AVOI-gemeente Staphorst van toepassing voor het aanleggen, in standhouden en opruimen van kabels en leidingen in of op openbare gronden. In voorgaande verordening (artikel 2.2 lid 2) en de Nadere regels behorende bij de verordening (artikel 2.2) staat dat een aanvraag specifieke gegevens moet bevatten. Voor een spoedige afhandeling van uw aanvraag is het van belang dat u de nieuwe aanvragen voorziet van de genoemde vereisten zoals in de verordening is aangegeven.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze aanvraag? Stuur dan een e-mail naar: 5.1.2.e@staphorst.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

5.1.2.e

Juridisch kader:

- Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI-gemeente Staphorst)
- Nadere regels AVOI-gemeente Staphorst
- Algemene wet bestuursrecht met name artikel 4:5 en 4:15.

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk D200980114
Zaaknummer Z/STH25/053927
Afdeling FL - Openbare ruimte
Informant 5.1.2.e 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
Bijlagen

Staphorst, 13 november 2025
Verzonden 13 november 2025

Onderwerp Verzoek om aanvullende gegevens MOOR 611106

Onderwerp: Verzoek om aanvullende gegevens

Beste meneer/mevrouw,

Op 21 oktober 2025 heeft u een instemmingbesluit aangevraagd met MOOR-nummer 611106. Op dit moment kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen en niet (voldoende) beoordelen omdat wij nadere gegevens van u nodig hebben en daarom sturen wij u deze brief. Alleen wanneer wij deze gegevens van u ontvangen, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen en inhoudelijk beoordelen.

Welke gegevens?

Primair missen we de resultaten van de onderzoeken van de mogelijkheden omtrent medegebruik van bestaande voorzieningen ten aanzien van het reeds in de grond aanwezige tracé conform artikel 3.1 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (hierna te noemen: AVOI gemeente Staphorst) en artikel 5.4 lid 3 onder d Telecommunicatiewet, de verslagen van de gesprekken die door betrokken partijen hierover gevoerd zijn, dienen te worden ingediend bij het college ter beoordeling van het aangevraagde tracé.

In lijn met de uitkomsten van het onderzoek dient de aanvraag te voldoen aan de indieningsvereisten zoals gesteld in de Nadere regels AVOI gemeente Staphorst (hierna te noemen nadere regels) onder artikel 2.2. De aanvraag die reeds is ingediend voldoet op de volgende punten niet:

- De definitieve tracé tekening(en), een low-level-design (LLD), waarop zijn toegevoegd:
 - De noordpijl;
 - De maatvoering geplande tracé eenduidig en volledig aangeven ten opzichte van vaste punten in de omgeving;
 - Het aantal kabels en leidingen inclusief materiaalsoorten en diameters van leidingen;
- De werkplannen (gestuurde) boring of persingen;
- Verkeersplannen toevoegen.

Wij verzoeken u de ontbrekende gegevens aan te vullen in het WOW/MOOR portaal. Zorg ervoor dat alle gegevens kloppen, compleet en goed leesbaar zijn.

Hoe gaat het nu verder?

Zolang de gevraagde gegevens niet aangeleverd zijn, zijn wij genoodzaakt de termijn op te schorten totdat de gegevens zijn aangeleverd. Zolang niet voldaan wordt aan ons verzoek om uw aanvraag aan te vullen, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen en behandelen.

Geldende regelgeving

In de gemeente Staphorst is de AVOI-gemeente Staphorst van toepassing voor het aanleggen, in standhouden en opruimen van kabels en leidingen in of op openbare gronden. In voorgaande verordening (artikel 2.2 lid 2) en de Nadere regels behorende bij de verordening (artikel 2.2) staat dat een aanvraag specifieke gegevens moet bevatten. Voor een spoedige afhandeling van uw aanvraag is het van belang dat u de nieuwe aanvragen voorziet van de genoemde vereisten zoals in de verordening is aangegeven.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze aanvraag? Stuur dan een e-mail naar: 5.1.2.e@staphorst.nl.


Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

5.1.2.e

5.1.2.e

Juridisch kader:

- Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI-gemeente Staphorst)
- Nadere regels AVOI-gemeente Staphorst
- Algemene wet bestuursrecht met name artikel 4:5 en 4:15.




1
2
3

Bladindeling

Legenda

- Hoofdgeul
- Klant aansluiting
- Raket
- Gestuurd boren

Opdrachtgever: DeltaFiber	Schaal: 1:1000	Opgeleid: BAM	Paraaf: Datum: 02-02-2022
Project: DG786 Staphorst	Gecontroleerd: BAM	Paraaf: Datum:	
Omschrijving: POP Staphorst	Formaat: A0	Wijgegeven: Datum:	
	Tekeningnummer: DG786 Staphorst 1 van 3	Paraaf: Datum:	
BAM Infra Telecom Vrijheid 1000 Postbus 1000 1820 DB Alkmaar T: 0223 241000 E: info@baminfra.nl W: www.baminfra.nl	Gegevens: Datum:	Paraaf: Datum:	
Status: Geultekening	Version: A	Datum: 09-02-2022	




1
2
3

Bladindeling

Legenda

- Hoofdgeul
- Klant aansluiting
- Raket
- Gestuurd boren

Opdrachtgever: DeltaFiber			
Project: DG786 Staphorst			
Omschrijving: POP Staphorst			
		Schaal: 1:1000	Paraf: Datum: 02-02-2022
BAM Infra Telecom Verkeersweg 40 Postbus 1000 7870 AA Staphorst T: 0571 611111 E: info@baminfra.nl W: www.baminfra.nl		Formaat: A0 Tekeningnummer: DG786 Staphorst 2 van 3 Versie: A	Wijgegeven: Paraf: Datum:
Statu: Geultekening		Datum: 09-02-2022	




1
2
3

Bladindeling

Legenda

- Hoofdgeul
- Klant aansluiting
- Raket
- Gestuurd boren

Opdrachtgever: DeltaFiber	Schaal: 1:1000	Opgeleid: BAM	Paraaf: Datum: 02-02-2022
Project: DG786 Staphorst	Gecontroleerd: BAM	Paraaf: Datum:	
Omschrijving: POP Staphorst	Formaat: A0	Wijgegeven: Datum:	
	© copyright		
BAM Infra Telecom Verkeers- en Telecommunicatietechniek Postbus 10000 3720 BA Zierikzee Telefoon: 06-44444444 E-mail: info@bam-infra.nl	DG786 Staphorst 3 van 3		
Statu: Geulentekening	Version: A	Datum: 09-02-2022	



Onderwerp: PTH-01 Pop Locatie		Discipline: Telecom		Tek. nummer: _____	
Mr JB Kanlaan t.h.v. nr 512a		Cet: 512a		Ges: _____	
Opdrachtgever: Reggefiber		van gelder telecom b.v.		Datum: 07-11-2018	
CIF Communication Infrastructure		XYZ Miergen Wijk, Huizestraat 1-4 7051 SE Groot- 0522-490006 xyzmiedingen@ymiergen.nl		Aantal bladen: _____	
		Landmeeskundig bureau		Formaat: _____	

203714.4, 513142.3


203712.3, 513140.6


203716.7, 513139.2

203714.5, 513137.6

HDPV

HH


Onderwerp: RVN-01 Pop Locatie		Discipline: Telecom		Tek. nummer: _____	
T.h.v. Holtrustweg 22		Cet: 5.1.2 e		Ges: _____	
Opdrachtgever: Reggefiber		van gelder telecom b.v.		Datum: 07-11-2018	
CIF Communication Infrastructure		 XYZ Mergen Wijk, Huisvesting 1-4 7051 SE Groot- 0522-490006 xyzmergen@xyzmergen.nl		Aantal bladen: _____	
				Formaat: _____	




Heerenweg

PoP8


Schotsweg













PoP7



PoP7

Schapendijk



PoP4

128A

128

130A

124

126

141-141A

130

Vlakkenweg

Oude Rijksweg

Middernwolderweg

PoP4



PoP4



PoP3





PoP4



Heerenweg


PoP8



PoP4

PoP4





VAN GELDER TELECOM B.V.
2e Industrieweg 1 8051CM Hatten Tel (038) 444 8060
Postbus 15 8050AA Hatten Fax (038) 444 8061

VLOERPLAN

FtH Kop van Overijssel

PROJECT	F70029	POP.NR.	POP-03
SCHAAL	1:500	GETEKEND	5.1.2.e
BLAD	1 VAN 1	DATUM	13-02-2018
FORMAAT	A	PARAAF	


POP locatie voor POP-03 aan deHoltrustweg te Rouveen

CIF Buitenaf II B.V. & Rendo N.V.

WIJZIGINGEN:

A			
B			
C			
D			

P-POP-03-01



VAN GELDER TELECOM B.V.
2e Industrieweg 1 8051CM Hattum Tel (038) 444 8060
Postbus 15 8050AA Hattum Fax (038) 444 8061

VLOERPLAN

Ftth Kop van Overijssel

PROJECT	F70029	POP.NR.	POP-04
SCHAAL	1:500	GETEKEND	5.1.2.e
BLAD	1 VAN 1	DATUM	13-02-2018
FORMAAT	A	PARAAF	


POP locatie voor POP-04 aan de Oude Rijksweg 4 te Staphorst

CIF Buitenaf II B.V. & Rendo N.V.

WIJZIGINGEN:

A			
B			
C			
D			

P-POP-04-01



VAN GELDER TELECOM B.V.
2e Industrieweg 1 8051CM Hattem Tel (038) 444 8060
Postbus 15 8050AA Hattem Fax (038) 444 8061

VLOERPLAN

FttH Kop van Overijssel

PROJECT	F70029	POPNR.	POP-07
SCHAAL	1:500	GETEKEND	5.1.2.e
BLAD	1 VAN 1	DATUM	13-02-2018
FORMAAT	A	PARAAF	


POP locatie voor POP-07 aan de Mr J.B. Karlaan te Punthorst

CIF Buitenaf II B.V. & Rendo N.V.

WIJZIGINGEN:

A			
B			
C			
D			

P-POP-07-01



VAN GELDER TELECOM B.V.
2e Industrieweg 1 8051CM Hattem Tel (038) 444 8060
Postbus 15 8050AA Hattem Fax (038) 444 8061

VLOERPLAN			
FttH Kop van Overijssel			
PROJECT	F70029	POPNR.	POP-08
SCHAAL	1:500	GETEKEND	M. de Quack
BLAD	1 VAN 1	DATUM	13-02-2018
FORMAAT	A	PARAAF	

POP locatie voor POP-08 aan de Heerenweg te IJhorst

CIF Buitenaf II B.V. & Rendo N.V.

WIJZIGINGEN:			
A			
B			
C			
D			

P-POP-08-01

Beste collega,

Rendo / CAIW en Van Gelder gaan de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied (voor Staphorst ook de Oude Rijksweg en de Gemeenteweg) verzorgen.

Daarvoor willen ze snel mogelijk een instemmingbesluit gaan aanvragen. Voordat zij dat kunnen doen is het belangrijk om de locatie van een aantal POP-kasten (verdeelstations) te bepalen. Natuurlijk in overleg met de gemeente.

Hebben jullie nog op- of aanmerkingen over de locatie van de POP-kasten verneem ik dat graag.

Groeten,

5.1.2.e

Samenvatting

Vergunning Id 576816
Kenmerk (weg)beheerder
Vergunninghouder Enexis Netbeheer B.V.
KvK nummer 17131139
Status Goedkeuring aangevraagd



Wegbeheerder

Gemeente Staphorst

Adres Binnenweg 26
7951 DE Staphorst
E-mail 5.1.2.e @staphorst.nl
Telefoon 5.1.2.e

Aanvrager

Siers Leiding-Montage Projekten, Oldenzaal, B.V. i.o. Enexis Netbeheer B.V. | Zwolle (SA)

Adres Schuttersveldstraat 22
7575 BR Oldenzaal
E-mail 5.1.2.f @siersgroep.nl
Telefoon 0541-572200
Kenmerk netbeheerder 1002850199

Aangevraagd door

Gecreëerd door 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e @siersgroep.nl

Kantoor tel. 5.1.2.e
Mobiele Tel. 5.1.2.e

Debiteur


Enexis Netbeheer B.V.

Adres Postbus 6
8000 AA Zwolle
KvK nummer 17131139

Digitale factuur 5.1.2.f @enexis.nl
Telefoon -

Vergunning locatie

Adres Binnenweg 5.1.2.e,
7951DE, Staphorst



Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode 14-3-2025 tot 13-3-2026

Type werk Groot Geprogrammeerd Werk

Type aanvraag Vergunning

Functie van locatie Groenstrook, Weg

Opdrachtgever Enexis Netbeheer B.V. (-; 5.1.2.f @Aanvrager.nl; Magistratenlaan 116, 5223 MB, 's-Hertogenbosch)

Vergunninghouder Enexis Netbeheer B.V. (5.1.2.e); info@enexis.nl; Magistratenlaan 116, 5223 MB, 's-Hertogenbosch)

KvK nummer: 17131139

BTW: NL8202.81.517.B.01

Debiteur Enexis Netbeheer B.V. (-; 5.1.2.f @enexis.nl; Postbus 6, 8000 AA, Zwolle)

KvK nummer: 17131139

Cluster ID (aanvraagnummer) 1002850199

Opdracht ID (Disciplinenummer) ENX-1009783772

Doel van de activiteiten

Voorziene verkeersmaatregelen waar nodig zullen we bebording plaatsen

Kabels en leidingen Materiaal:

Kabel - Koper

Anders:

Doel:

Beschrijving werkzaamheden en tracé Werkzaamheden:

Omvang werkzaamheden:

1	Totaal aantal boringen
0	Totaal aantal persingen
0,00	Totale oppervlakte werkzaamheden (m2)
19,00	Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)

Overige opmerkingen elektra aansluiting voor CAI kast

Extra informatie wegbeheerder

Type werkzaamheden? Het aanleggen van kabels of leidingen

Voorlopige leges berekening

Leges 2025 (variabel)	Leges AVOI 2025 per meter	per m	€ 5.1.2.f
	Toegepaste lengte: 19,00 m		
	0-25 m 0,00 per m € 5.1.2.f		
Leges 2025	Leges AVOI 2025		€ 5.1.2.f
	€ 5.1.2.f		
Totaal			€ 658,00
Berekening op basis van de door de wegbeheerder standaard ingestelde leges onderdelen, zonder rekening te houden met eventuele extra kosten.			

Ingevuld door wegbeheerder

Datum ingediend 14-3-2025 08:32

Intern commentaar

Commentaar voor aanvrager

Werken

Er zijn geen werken voor deze aanvraag.

Commentaar

Commentaar	Status	Datum	Gebruiker	Organisatie
Aanvraag te laat ingediend.	Concept	14-3-2025 08:32	5.1.2.e	Siers Leiding-Montage Projekten, Oldenzaal, B.V. i.o. Enexis Netbeheer B.V. Zwolle (SA)
Waarschuwing beheergebied: Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open. Als u	Concept	14-3-2025 08:32	Systeem (automatisch)	

bezwaar wilt maken, kunt u een bezwaarschrift – voorzien van uw naam en adres, datum en de gronden van uw bezwaar – indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Staphorst.

Bijlagen

Bestandsnaam	Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
LS%20werktekening%20Binnenweg%205%20%2C%207951DE%20STAPHORST.pdf	werktekening	5.1.2.e	Siers Leiding-Montage Projekten, Oldenzaal, B.V. i.o. Enexis Netbeheer B.V. Zwolle (SA)	14-3-2025 08:25		Concept

 - Bijlage is door (weg)beheerder aangeduid als Definitief.

Export details

Nummer export
Leges geëxporteerd

Historie

Datum	Status	Gebruiker
14-3-2025 08:32	Goedkeuring aangevraagd	5.1.2.e
14-3-2025 08:32	Concept	5.1.2.e

Projecten

Er zijn op dit moment geen projecten met deze aanvraag geassocieerd.

Contact gehad omtrent instemmingsbesluit 581724

Diverse vragen gesteld aan de aanvrager, Netwerk Exploitiemaatschappij B.V. | Allinq Fiber to the Home BV.

- Ze hebben de opdracht ontvangen van Glaspoort om deze instemmingsbesluit zsm in te dienen, ook al zijn we in gesprek met de gemeente.
- Datum welke ze hieraan gekoppeld hebben is per benadering.
- Wat we op de tekeningen zijn zijn is het voedingstracé + kasten.
- Ze gaan van de POP naar OAP station, dan werken ze per station de aansluitingen af.
- Indien er zaken concreet worden zullen ze een specifiekere tekeningen delen en een planning.

Juridisch onderzoeken, kunnen we hem tegenhouden. Ook in aan de hand van de afspraken welke zijn gemaakt. Betreft gesprek. Legal infra informeren benaderen. Alles vertragen. Zo lang mogelijk.

Hoger platform.

Medegebruik bestaande glasvezelinfra.

Afspraken komt men niet na.

Scherp zijn op de lopende doorlooptijden.

We zullen rekening moeten houden met de Telecommunicatiewet, deze beschermt sterk de telecomnetwerken partijen, om te weigeren zullen we concrete en zwaarwegende redenen nodig zijn. We kunnen voornamelijk alleen voorwaarden stellen ipv volledig verbieden.

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@grondg.nl>
Sent: Fri, 22 Nov 2024 15:49:47 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: FW: Telecommunicatiewet Artikel 5.2 lid 8 – Opruimplicht

Ter info, hier hadden we het laatst over 5.1.2.e heb het even nagevraagd bij KPN (5.1.2.e).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Stichting GROND'G / www.grondg.nl / Den Hulst 102, 7711 GS Nieuwleusen
Telefoon 5.1.2.e / E-mail 5.1.2.e@grondg.nl



Sluit je aan.

Van: 5.1.2.e@kpn.com <5.1.2.e@kpn.com>
Verzonden: vrijdag 22 november 2024 08:56
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@grondg.nl>
Onderwerp: RE: Telecommunicatiewet Artikel 5.2 lid 8 – Opruimplicht

Goedemorgen 5.1.2.e

Misschien nog een kleine nuancering over het 'actieve beleid':

'Dat neemt niet weg dat het (actieve) beleid van KPN ook hier gewoon van toepassing is. Indien de gemeente een grootschalig project gaat uitvoeren zal KPN al reeds zelf onderzoeken wat niet meer in gebruik is en wat verwijderd kan worden.'

KPN onderneemt actie wanneer zij zelf daadwerkelijk werk heeft bij de reconconstructie/het project.

Wanneer KPN geen werk heeft, ruimt zij niets op. Ook al zouden de kabels bloot komen te liggen.

Artikel 5.2 lid 9 van de telecommunicatiewet luidt:

“De aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk is verplicht om aangelegde kabels die gedurende een aaneengesloten periode van tien jaar geen deel uitmaken van een openbaar elektronisch communicatienetwerk op te ruimen wanneer degene op wie de gedoogplicht rust de aanbieder daartoe een redelijk verzoek doet. De gedoogplicht vervalt op het moment dat een verzoek als bedoeld in de eerste volzin is gedaan.”

In het Amendement van het lid van de Berg die ertoe heeft geleid dat het woord redelijk is toegevoegd aan het verzoek is onder andere de volgende toelichting opgenomen:

“Uit het oogpunt van kosten en maatschappelijke overlast is het bovendien wenselijk verwijderingswerkzaamheden uit te voeren op een moment dat reeds andere graafwerkzaamheden plaatsvinden. Dit voorkomt dat de grond meermaals open moet. Een redelijk verzoek houdt rekening met genoemde aspecten door mee te wegen of opruimwerkzaamheden gelijktijdig met andere graafwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd of anderszins geen onnodige graafoverlast oplevert. Een verzoek tot opruiming van ongebruikte kabels is in beginsel niet redelijk indien het infrastructuur betreft die technisch geschikt is voor breedband of voor het aansluiten van gebruikers op een openbaar elektronisch netwerk.”

In de Memorie van Antwoord is opgenomen:

Het betreft een niet-limitatieve opsomming. Bij het bepalen of het verzoek redelijk is dient ook rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van concrete plannen van de aanbieders om te investeren of bij te bouwen in het netwerk. Ook dient rekening te worden gehouden met belangen zoals openbare orde, veiligheid, het voorkomen of beperken van overlast en de bereikbaarheid van gronden of gebouwen. Bij de vraag of er sprake is van een redelijk verzoek tot opruimen, ga ik ervan uit dat alle betrokkenen daarbij redelijkheid betrachten, dus zowel de grondeigenaren als de aanbieders. De aanbieders hebben aangegeven te werken aan een uniforme werkwijze voor het opruimen van kabels die niet meer geschikt of nodig zijn in de toekomst. Ik vertrouw er dan ook op dat de telecom aanbieders vervolgens met de gedoogplichtige partijen goed in staat zijn om afspraken te maken over de invulling van de redelijkheid van het verzoek in de praktijk, die ook recht doen aan de belangen en rechten van grondeigenaren.

Samenvattend

Uit de wet volgt dat er een redelijk verzoek gedaan kan worden door een gedoogplichtige voor infrastructuur die een aaneengesloten periode van 10 jaar geen onderdeel zijn van een openbaar telecommunicatienetwerk. Het verzoek kan dan zien op infrastructuur die niet meer geschikt is voor het leveren van breedband.

Omdat het begrip redelijk niet-limitatief is hebben marktpartijen afgesproken hier afspraken over te maken wat ook is toegezegd door de staat-secretaris. De afspraken zijn vastgelegd in het (UVOT) Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels.

In het UVOT is het adagium opgenomen “niet liggen zonder reden en niet verwijderen zonder reden”. Het doel is dat partijen kostenbesparend werken door de grond met ongebruikte kabels te beperken en er toegezien wordt om efficiënt gebruik van de grond.

De aanbieder zal hiertoe actief beleid voeren voor het verwijderen van (ongebruikte) kabels en de gedoogplichtige zal streven naar het doen van een redelijk verzoek waarbij onnodige graafoverlast dient te worden voorkomen.

In artikel 3 is op dat indien de gedoogplichtige en/of een derde (2.3) voornemens een activiteit uit te voeren in een plangebied een verzoek tot informatie kan doen wat uiteindelijk moet leiden tot een verzoek tot verwijdering. Hoe het verloop verder is van het verzoek volgt verder uit het UVOT.

Het is altijd de bedoeling geweest om verwijdering van de ongebruikte kabels te doen op het moment dat de grond open gaat voor projecten waarbij kabels al vrij of vrijwel vrij komen te liggen of indien er ruimte gemaakt zal moeten worden voor b.v. een warmte leiding maar ook dan zal er sprake zijn van grootschalige werkzaamheden.

Het actieve beleid van KPN ziet ook volledig op het verwijderen van de haar niet meer in gebruik zijnde kabels in een dergelijke situatie zich voordoet en werkt daar ook volledig aan mee.

Het verwijderen mag niet leiden onnodige graafoverlast en kosten efficiënt dient te geschieden.

Verzoek van de gemeente:

Als de gemeente verzoekt bij de aanleg van het FttH netwerk tevens de buiten gebruik zijnde koper kabels te verwijderen waarbij de gemeente er vanuit gaat dat 80 tot 95% van de gemeente van glas zal worden voorzien. Is het verzoek van de gemeente op grond van de wet en het UVOT niet redelijk.

Op het moment dat het FttH netwerk wordt aangelegd zijn de huidige koper kabels nog in gebruik, we kunnen de bewoners niet dwingen om een aansluiting te nemen en er zijn ook andere diensten leveranciers die over het koper netwerk van KPN leveren. Het (direct) uitschakelen van het koper netwerk is om die reden dan ook niet mogelijk.

Het uitgangspunt bij de aanleg van een glasvezelnetwerken is dat graafoverlast tot een minimum beperkt moet worden. Een van de uitgangspunten is dat de straat open gaat een dezelfde dag weer hersteld is in de oude staat. Mocht er al sprake zijn van een buiten gebruik zijnde kabel dan zal het verwijderen van die ene kabel tot een onevenredige overlast en kosten verhoging leiden die niet efficiënt is en waarbij de gemeente ook niet geholpen met de aangehaalde beperkte ruimte in de ondergrond.

Dat neemt niet weg dat het (actieve) beleid van KPN ook hier gewoon van toepassing is. Indien de gemeente een grootschalig project gaat uitvoeren zal KPN al reeds zelf onderzoeken wat niet meer in gebruik is en wat verwijderd kan worden.

Groet,

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@grondg.nl>

Verzonden: vrijdag 22 november 2024 08:38

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@kpn.com>

Onderwerp: Telecommunicatiewet Artikel 5.2 lid 8 – Opruimplicht

Goedemorgen 5.1.2.e

Zoals je weet krijg ik regelmatig vragen over het opruimen van telecomkabels, onder andere van KPN, klopt onderstaande onderzoek van mijzelf?

Mocht er door een partij naar gevraagd worden dan kan ik ze hiernaar verwijzen namelijk, dit is nog redelijk in redelijke Jip en Janneke taal voor iedereen uit te leggen.

1. Telecommunicatiewet Artikel 5.2 lid 8 – Opruimplicht

Artikel 5.2 lid 8 van de Telecommunicatiewet geeft de mogelijkheid aan gemeenten om telecombedrijven te verplichten ongebruikte kabels en leidingen te verwijderen. Dit artikel bevat bepalingen over het beheer van openbare gronden waar telecominfrastructuur zich bevindt. Gemeenten kunnen op basis van deze wetgeving actie ondernemen als infrastructuur niet langer in gebruik is of als deze verouderd is en schadelijk kan zijn voor het milieu of de veiligheid.

Het proces verloopt doorgaans als volgt:

- **Gemeentelijk besluit:** Een gemeente kan besluiten om telecominfrastructuur die niet meer in gebruik is op te ruimen. Dit gebeurt meestal door middel van een aanpassing van de vergunning die aan het telecombedrijf is verleend voor de aanleg van de infrastructuur.
- **Oproepen tot verwijdering:** De gemeente kan een formeel verzoek of besluit sturen naar het telecombedrijf, zoals KPN, waarin wordt vermeld dat bepaalde kabels of buizen buiten gebruik zijn en verwijderd moeten worden.
- **Termijnen:** In dit besluit kan een termijn worden vastgesteld waarbinnen het telecombedrijf de kabels of leidingen moet verwijderen. Als het bedrijf niet tijdig actie onderneemt, kan de gemeente verdere stappen ondernemen, zoals een last onder dwangsom of het inschakelen van een derde partij voor de verwijdering, waarbij de kosten kunnen worden verhaald op het telecombedrijf.

2. Kostenverdeling volgens de Telecommunicatiewet

Een belangrijk aspect van de opruimplicht zijn de kosten die verbonden zijn aan het verwijderen van ongebruikte infrastructuur. De Telecommunicatiewet regelt de verdeling van de kosten tussen gemeenten en telecombedrijven, met het uitgangspunt dat de kosten in principe voor rekening van de telecombedrijven zijn.

De belangrijkste punten met betrekking tot de kosten zijn:

- **Kosten bij de telecombedrijven:** Wanneer telecombedrijven zoals KPN worden verplicht om ongebruikte kabels en leidingen te verwijderen, zijn zij in principe verantwoordelijk voor de kosten van deze verwijdering. Dit omvat zowel de operationele kosten van het verwijderen van de infrastructuur als de eventuele herstelkosten van de openbare grond.
- **Precariobelasting:** Gemeenten kunnen ook precariobelasting heffen voor de aanwezigheid van kabels en leidingen in hun grond, ongeacht of deze actief in gebruik zijn of niet. Dit is een middel voor gemeenten om telecombedrijven aan te moedigen om ongebruikte infrastructuur op te ruimen. De hoogte van deze belasting verschilt per gemeente en kan oplopen tot 5 euro per meter per jaar.
- **Kostenbesparing voor telecombedrijven:** In sommige gevallen kan het goedkoper zijn voor telecombedrijven om ongebruikte infrastructuur te laten liggen en precariobelasting te betalen, in plaats van de hoge kosten van verwijdering. Dit is waarom bedrijven zoals KPN soms proberen vast te houden aan oude netwerken, zelfs als ze niet meer actief worden gebruikt.

3. Hoe kan een gemeente een telecombedrijf opdracht geven?

Het proces waarmee een gemeente een telecombedrijf zoals KPN kan verplichten om ongebruikte kabels of buizen te verwijderen, verloopt via een aantal stappen:

- **Onderzoek en vaststelling:** De gemeente zal eerst moeten vaststellen dat bepaalde kabels of leidingen inactief zijn. Dit kan door middel van eigen onderzoek of in samenwerking met het telecombedrijf.
- **Formele aanpassing van de vergunning:** Wanneer de infrastructuur als inactief wordt geclassificeerd, kan de gemeente de vergunning die oorspronkelijk aan het telecombedrijf is verleend, wijzigen of intrekken. Hierbij wordt vaak een termijn gesteld waarbinnen het bedrijf actie moet ondernemen.
- **Verplichting tot verwijdering:** Na de wijziging of intrekking van de vergunning kan de gemeente het telecombedrijf formeel verplichten om de ongebruikte infrastructuur te verwijderen.
- **Handhaving:** Als het telecombedrijf de infrastructuur niet tijdig verwijdert, kan de gemeente overgaan tot handhavingsmaatregelen, zoals het opleggen van een dwangsom. In sommige gevallen kan de gemeente een derde partij inschakelen om de verwijdering uit te voeren, waarna de kosten worden verhaald op het telecombedrijf.

4. Rechtsmiddelen en verweer

Telecombedrijven kunnen vaak juridisch verweer voeren tegen gemeentelijke besluiten. Dit kan door bezwaar te maken tegen de aanpassing van de vergunning of tegen de opruimingsverplichting zelf. Dit kan leiden tot juridische procedures waarbij een rechter uiteindelijk beslist over de verplichting tot verwijdering en de kostenverdeling.

Samenvatting:

- Gemeenten kunnen KPN verplichten ongebruikte kabels en buizen te verwijderen via de Telecommunicatiewet, met name op basis van Artikel 5.2 lid 8.
- De kosten van verwijdering zijn voor rekening van KPN, maar precariobelasting kan door de gemeente worden opgelegd zolang de kabels blijven liggen.
- Het proces verloopt via wijziging van de vergunning en kan leiden tot handhavingsmaatregelen als KPN niet voldoet aan de verplichting.
- Telecombedrijven kunnen juridisch verweer voeren tegen deze besluiten, maar in principe zijn zij verplicht om de kosten te dragen.

Met vriendelijke groet,

Stichting GROND'G / www.grondg.nl / Den Hulst 102, 7711 GS Nieuwleusen
Telefoon 5.1.2.e / E-mail 5.1.2.e [@grondg.nl](mailto:5.1.2.e@grondg.nl)



Sluit je aan.

From: "Legal Infra | 5.1.2.e" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Mon, 15 Apr 2024 16:53:04 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>; "Legal Infra | 5.1.2.e" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: RE: Aanleg FttH Gemeente Staphorst - KPN
Attachments: Uvot+12.3.2020+(webversie) (1).pdf

Beste 5.1.2.e

Excuses voor de late reactie. Ik ben zelf ooit betrokken geweest bij het tot stand komen van het UVOT (voor zover je die nog niet hebt heb ik hem bijgevoegd). Ik was hier de penvoerder voor het GPKL, RWSD en ProRail. Wat er klopt aan het verhaal is dat er geen actieve opruimplicht bestaat. De wet spreekt van een *redelijk verzoek* tot verwijderen. Wat dat precies inhoudt wordt door de wetgever niet benoemt en hebben de aanbieders en gedoogplichten grotendeels in het genoemde UVOT opgenomen.

Wat je leest is dat er een balans moet zijn tussen het belang van de gemeente en die van de aanbieder. Er is een procedure opgenomen in het UVOT die leidt tot een afgewogen besluit van de gedoogplichtige om een kabel wel of niet te laten verwijderen. Wat ik hieronder in de mail van KPN geel heb gearceerd is een standpunt van KPN en niet het uitgangspunt van de gedoogplichtigen geweest. Feit is dat de gemeente een verzoek kan doen om informatie over het al dan niet gebruiken van de kabels, de informatie van de aanbieder beoordeelt en ermee besluit of er wel of niet een verzoek tot verwijderen wordt gedaan. Aanbieders stellen dat een redelijk verzoek alleen redelijk is als de grond waar de kabel ligt opengaat, terwijl de gedoogplichtigen dit vanuit het perspectief van ruimtelijk gebruik en zo min mogelijk hinder bekijken. Dit betekent dat je wat mij betreft ook een verzoek kunt sturen als blijkt de kabels geen doel meer dienen of 10 jaar of langer ongebruikt zijn en je als gemeente de grond nodig hebt voor andere zaken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e @legal-infra.nl

5.1.2.e

5.1.2.e

www.legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



beleid | organisatie | opleiding | bemiddeling

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan.

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij

onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Ons Privacystatement kunt u vinden op onze website.

VACATURE JURIST RO/OMGEVINGSRECHT

SOLLICITEER NU 



LEGALINFRA

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: woensdag 13 maart 2024 11:59
Aan: Info <informatie@legal-infra.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: Aanleg FttH Gemeente Staphorst - KPN

Geachte heer/mevrouw,

KPN/ Glaspoort heeft zich bij de gemeente Staphorst gemeld om een glasvezelnetwerk in de kernen aan te leggen.

Dit om het "oude" koper netwerk te vervangen.

Eigenlijk staan we hier niet op te wachten want Deltafiber heeft de laatste 3 jaar alles al voorzien van glasvezel. Dus er ligt al een netwerk.

Nu heb ik een aantal vragen waarbij ik graag jullie advies wil hebben:

- We hebben KPN gewezen op medegebruik van het Deltafiber netwerk. KPN geeft aan dat ze geen gebruik van mogen maken omdat de ze verplicht zijn om de woningen met een koper aansluiting te voorzien van een nieuwe glasvezel aansluiting. Klopt dit wat KPN aan geeft?
- KPN wil het oude" koper netwerk laten liggen. Voor een goede ordening in de ondergrond voeren wij het beleid dat oude kabels of leidingen die niet meer in gebruik zijn verwijderd moeten worden. Dit om te voorkomen dat het wees leidingen worden waar de gemeente voor verantwoordelijke is. We treffen regelmatig oude KPN kabels aan waarvan KPN zelfs niet weet dat ze er liggen. Dit willen we voor de toekomst voorkomen, zeker nu er ook een energie transitie gaande is waarbij de ruimte in de ondergrond zeer beperkt blijkt. We begrijpen dat eerst het nieuwe glasvezel netwerk moet draaien voordat het oud netwerk er uit kan en dat er dan 2 keer gegraven moeten worden. KPN komt met onderstaande reactie:

Wettelijk kader = reactief opruimen bij een redelijk verzoek

Uit de wet volgt dat er een redelijk verzoek tot opruimen gedaan kan worden door een gedoogplichtige voor infrastructuur die een aaneengesloten periode van 10 jaar geen onderdeel zijn van een openbaar telecommunicatienetwerk. (Dus wanneer een kabel 10 jaar lang achtereenvolgens niet in gebruik is). Wettelijk gezien bestaat er dus geen actieve opruimplicht, maar een reactieve opruimplicht.

Het begrip 'redelijk' is echter niet limitatief benoemd in de wet(sgeschiedenis). Marktpartijen hebben afgesproken hierover afspraken over te maken (wat ook is toegezegd door de staat-secretaris). De afspraken zijn vastgelegd in het UVOT (Uitvoeringafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels). In het UVOT is het adagium opgenomen "niet liggen zonder reden en niet verwijderen zonder reden".

Het doel is dat partijen kostenbesparend werken door de grond met ongebruikte kabels te beperken en er toegezien word om efficiënt gebruik van de grond. Het is altijd de bedoeling van het UVOT geweest om verwijdering van de ongebruikte kabels pas te doen op het moment dat de grond open gaat voor projecten waarbij kabels al vrij of vrijwel vrij komen te liggen of indien er ruimte gemaakt zal moeten worden voor b.v. een warmte leiding maar ook dan zal er sprake zijn van grootschalige werkzaamheden. Het verwijderen mag niet leiden onnodige graafoverlast en kosten efficiënt dient te geschieden.

Kortom:

Wettelijk gezien bestaat er dus geen actieve opruimplicht, maar een reactieve opruimplicht. KPN acteert altijd op een dergelijk redelijk verzoek. Dan wordt er gekeken wat er kan worden opgeruimd en wat nog bruikbaar is. Daarnaast kijken we bij (grootschalige) reconstructies ook uit ons zelf (dus actief) wat gemakkelijk kan worden opgeruimd/ingedikt.

Klopt dit wat KPN aangeeft en wat kunnen wij doen om er voor te zorgen dat de kabels wel verwijderd worden zodat de gemeente later niet allerlei weesleidingen toegewezen krijgt? Wat KPN aangeeft vinden wij wel heel vrijblijvend.

Graag uw reactie.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon:

(5.1.2.e)

Postadres:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst

Bezoekadres:

Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst

Informatie:

www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 6 Jan 2025 10:54:42 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Lijst/ kaart Monumentale panden.
Attachments: 1_lijst gemeentelijke monumenten 28 feb.2013.doc

Hoi 5.1.2.e

Hierbij een overzicht van de gemeentelijke monumenten.

Op <https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister?f%5B0%5D=gemeente%3AStaphorst> vind je een actueel overzicht van alle rijksmonumenten in de gemeente Staphorst.

Wanneer je een monument aanklikt en vervolgens op het kaartje, krijg je een kaart met een totaaloverzicht van alle rijksmonumenten.

Als je nog vragen hebt, laat het me dan even weten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

(5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: woensdag 11 december 2024 13:10
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: Lijst/ kaart Monumentale panden.

Goedemiddag 5.1.2.e

Heb jij misschien ook een lijst of een kaart met daarop monumentale panden?
Ik krijg deze vraag van KPN/Glaspoort ivm aanleggen glasvezelnetwerk.

Dan kunnen ze hier rekening mee houden.

Graag jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

(5.1.2.e

From: "5.1.2.e [redacted]@kpn.com" <5.1.2.e [redacted]@kpn.com>
Sent: Wed, 6 Nov 2024 06:41:53 +0100
To: "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@staphorst.nl>
Subject: RE: Voorstel OAP-locaties Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst
Attachments: OAP locations.pptx

5.1.2.e [redacted]

Dank voor je snelle reactie. De planning van Allinq weet nu welk type/kleur kast er gewenst is.

In het komend overleg, 27 november, gaan we verder in op de locaties.

Het mooie van de PowerPoint is dat Allinq per locatie 3 opties heeft ingevuld.

Vanuit de gemeente worden deze locaties herkend en weet men vaak al welke locaties handig en minder handig zijn.

Ik zie je in elk geval de 27^e als er nog iets voorafgaand aan deze ontmoeting aan de hand is laat het aub weten.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e [redacted]

5.1.2.e [redacted]

5.1.2.e [redacted]

FAN Overlay FttH Noord
Amersfoort
Vrijdags afwezig.

Van: 5.1.2.e [redacted] <5.1.2.e [redacted]@staphorst.nl>
Verzonden: dinsdag 5 november 2024 15:46

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@kpn.com>

Onderwerp: RE: Voorstel OAP-locaties Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst

5.1.2.e

Voor de kleur mogen jullie donker grijs RAL 9016 aanhouden.

Locaties kan ik nog geen antwoord opgeven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon: (5.1.2.e)
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e @kpn.com <5.1.2.e@kpn.com>

Verzonden: dinsdag 5 november 2024 13:23

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: FW: Voorstel OAP-locaties Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst

Hi 5.1.2.e

Hierbij de vraag vanuit Allinq om de kleurafstemming. In de presentatie staan de locaties en opties.

Normaliter stemmen we dit op een ander moment af. Als de kleurkeuze nu al bekend zou zijn dan maken we dat al duidelijk aan onze partners van Allinq en Glaspoot.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

FAN Overlay FttH Noord
Amersfoort

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@allinq.nl>

Verzonden: dinsdag 5 november 2024 13:09

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@kpn.com>

Onderwerp: Voorstel OAP-locaties Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst

Goedemiddag 5.1.2.e

Zoals zojuist besproken, hierbij het overzicht van de mogelijke kast-locaties die wij willen voorstellen. Hier staan ook de kleuren in die mogelijk zijn.

De locatie van OAP5 is dus al afgestemd met de gemeente. Alleen de kleur moet nog worden bepaald.

Met vriendelijke groet,

Allinq

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e@allinq.nl

5.1.2.e



Fahrenheitstraat 27-29

Postbus 166

3840 AD Harderwijk

5.1.2.e

info@allinq.nl

www.allinq.com

Disclaimer

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.

Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden en de Algemene Inkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder het nummer van onze Kamer van Koophandel inschrijving, en zijn tevens beschikbaar op www.allinq.nl. De genoemde voorwaarden worden u bovendien op uw verzoek direct kosteloos toegezonden.

Glasvezel voor Staphorst

De wereld van morgen
vandaag al in huis

glaspoort

Glasvezel voor iedereen

Veel (groot) stedelijke gebieden zijn inmiddels aangesloten op glasvezel. De aanleg in kleinere gemeenten, landelijke gebieden en op bedrijventerreinen laat vaak nog op zich wachten. Glaspoort vindt dat iedereen recht heeft op glasvezel en richt zich de komende jaren juist op deze gebieden door 1 miljoen huishoudens en bedrijven aan te sluiten.

De wereld van morgen vandaag al in huis

De wereld wordt steeds digitaler. Werken en vergaderen vanuit huis, data delen met je klant in Australië terwijl je kinderen online de nieuwste virtual reality game spelen.

Veilig, betrouwbaar en snel internet is vandaag de dag onmisbaar. Met een aansluiting op basis van glasvezel haal je de snelste en meest duurzame internet toegang bij jou in huis. De poort naar de toekomst staat open!

100% Nederlands

Pensioenfonds ABP en telecomprovider KPN zijn de drijvende krachten achter Glaspoort. 100% Nederlandse bedrijven die met dit initiatief een duurzame bijdrage willen leveren aan de digitalisering van Nederland.

“Het wordt tijd voor glas, water en licht.”

5.1.2.e

5.1.2.e





Wat zijn de maatschappelijke voordelen van het Glaspoort glasvezelnetwerk voor uw gemeente?

- 1. Duurzaam:** het moderne glasvezel netwerk van Glaspoort verbruikt aantoonbaar minder stroom dan bestaande koper- of traditioneel gebouwde glasvezelnetwerken
- 2. Ruimte:** door een efficiënte netwerk architectuur heeft Glaspoort minder straatmeubilair en ruimtebeslag nodig en kan het bouwproces worden verkort
- 3. Supersnel:** ons netwerk biedt up- & download snelheden tot 1 Gbit/s, maar is straks ook klaar voor de toekomst met snelheden tot 10 Gbit/s
- 4. Kosteloos:** voor de aanleg van de glasvezel-kabel worden geen kosten berekend
- 5. Voor iedereen:** Glaspoort doet niet aan vraagbundeling, we sluiten iedereen aan
- 6. Open netwerk:** alle aanbieders van internet- en telecomdiensten kunnen gebruik maken van ons netwerk

A man and a woman are sitting at a wooden table, looking at a laptop screen. The man is leaning over the woman, pointing at the screen. They are both smiling and appear to be engaged in a collaborative work or study session. The room is bright, with large windows in the background showing greenery outside. On the table, there is a white cup and a green bowl containing some food.

Glaspoort opent de
deur naar glasvezel
voor iedereen

De voorbereiding

Glaspoort heeft de volgende projecten in uw gemeente in onderzoek (of in voorbereiding):

- IJhorst
- Punthorst
- Rouveen
- Bedrijventerrein De Baarge
- Bedrijventerrein Oosterparallelweg

Voor een goede voorbereiding en een efficiënte uitrol van het nieuwe Glaspoort glasvezelnetwerk starten wij graag een samenwerking met Staphorst en leggen we de afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Hoe komen Staphorst en Glaspoort tot de samenwerkings-overeenkomst?

1. Gezamenlijk afspraken maken over:

- Leges- en degeneratiekosten
- Planning werkzaamheden in het kader van de gemeentelijke coördinatietaak
- Graafrechten en graafdieptes
- Vergunningen voor o.a. de communicatie bouwborden
- Herstelwerkzaamheden
- Overeenkomen en verwerven van de nog niet in de overeenkomst aangewezen POP locaties

2. Omschrijving van het glasvezelaanleggebied (projectdemarcatie)

- Verwachte aantal aansluitbare adressen

3. Vastleggen van afspraken in een samenwerkingsovereenkomst

De uitvoering

Hoe gaan we te werk en wat zijn de vervolgstappen?

Na het tekenen van de samenwerkings-overeenkomst stemmen we graag vroegtijdig de planning met uw gemeente af.

1. Indienen van instemmingsaanvragen betreft gemeentelijke toestemming voor o.a. graafwerkzaamheden en bodemverontreinigingsonderzoeken.
2. Bewoners en/of ondernemers geven ons toestemming via een brief en de website om de glasvezelkabel vanaf de straat bij de woning of het bedrijfspand naar binnen te brengen.
3. Start bouw en graafwerkzaamheden in de gemeente. Onze aannemer legt de glasvezel kabels aan in de straat tot aan de gevel van de woning of het bedrijfspand. Bij voorkeur maken we voor de aanleg op het erf van de bewoner en/of ondernemer gebruik van een ondergrondse boring zodat tuin en/of straatwerk intact blijft.
4. Bewoners en/of ondernemers maken een afspraak met de monteur. Als onze aannemer klaar is met graven, komt de monteur op afspraak het glasvezelaansluitpunt in de woning of het bedrijfspand monteren.



“De snelwegen van de toekomst bouwen wij met glasvezel.”

5.1.2.e

5.1.2.e

5. Klaar voor gebruik! Als alle werkzaamheden klaar zijn kunnen de bewoners en/of ondernemers gebruik gaan maken van het nieuwe netwerk. Hiervoor hebben ze een glasvezelabonnement nodig. Deze kan worden afgesloten bij één van de aangesloten providers.



Onderstaande providers leveren diensten over het netwerk van Glaspoort

Kijk voor een actueel overzicht van de beschikbare serviceproviders op www.glaspoort.nl/providers



Met een glasvezelaansluiting
van Glaspoort is ook

Staphorst
klaar voor de toekomst!

Glasvezel voor iedereen

Postadres:

Glaspoort
Spaces - The Outlook
Evert van de Beekstraat 354
118 CZ Schiphol

glaspoort

glaspoort.nl

From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Wed, 15 Oct 2025 16:51:51 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: Aandachtspunt artikel 5.14 Tw voor intern

Goedemiddag 5.1.2.e

Tijdens het schrijven van het collegebesluit stuitte wij op artikel artikel 5.14 van de Telecommunicatiewet waar wij jullie expliciet op willen wijzen aangezien de gemeente aandeelhouder is van Rendo/Deltafiber. De gemeente heeft door haar aandeelhouderschap belang of zeggenschap in de onderneming.

5.2.1

Ik vernam van 5.1.2.e dat KPN dit al eerder aangevoerd heeft in een gesprek, maar dat jij (5.1.2.e) aangegeven hebt dat je aanwezig was met een andere 'pet'. Ze zijn dus zeer waarschijnlijk bekend met het voorgaande artikel.

Voor de volledigheid heb ik het artikel hieronder toegevoegd.

Artikel 5.14 (Telecommunicatiewet)

1 Indien een gemeente openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten aanbiedt, of een **belang of zeggenschap heeft in een onderneming** die dit doet, **zijn de personen die besluiten voorbereiden als bedoeld in [artikel 5.4, eerste lid, onder b](#), daarbij niet betrokken**.

2 Het voornemen om direct of indirect betrokken te zijn bij het aanbieden van openbare elektronische communicatienetwerken of openbare elektronische communicatiediensten wordt bekend gemaakt. [Artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht](#) is van toepassing. Bij de bekendmaking van het voornemen wordt de redengeving ervan vermeld. Tevens wordt bekendgemaakt waar en wanneer nadere informatie over het voornemen van de te nemen beslissing kan worden verkregen.

3 Bij de toepassing van [artikel 5.4, tweede lid](#), **bevoordelen burgemeester en wethouders geen ondernemingen** die openbare elektronische communicatienetwerken aanbieden **waarin de gemeente direct of indirect bij betrokken is**.

4 Een gemeente die **direct of indirect betrokken** is bij het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk bevordert open en non-discriminatoire toegang tot dit netwerk.

Mochten er vragen zijn laat het dan even weten.



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e

Telefoon: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT- OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Mon, 21 Jul 2025 17:25:39 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: Antwoord op ingebrekestelling
Attachments: D Brief reactie ingebrekestelling.docx

Goedemiddag 5.1.2.e

Bijgaand ons antwoord op de ingebrekestelling van Glaspoot (5.1.2.e).

S.v.p. deze brief per post versturen **en** per mail aan 5.1.2.e (adresgegevens ed. staan in het Word-bestand)

Hoe nu verder? Zorg voor een tijdige afhandeling van beide instemmingsaanvragen want je kunt op je klompen aanvoelen dat als de termijn is verstreken, zij opnieuw in de lucht komen met een ingebrekestelling en zij na 14 dagen een dwangsom zullen verbeuren volgens de wettelijke bepalingen (namelijk: het niet tijdig beslissen van een bestuursorgaan 4:17 Awb).

Mocht je een reactie vernemen van Glaspoot, zou je het ons dat willen laten weten zodat we met jullie mee kunnen denken?

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



LEER ALLES OVER TOEZICHTHOUDEN

OPLEIDING TOEZICHTHOUDER K&L



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN!



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: woensdag 16 juli 2025 15:48
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: FW: Instemmingen Glaspoort

Goedemiddag 5.1.2.e

Vandaag hebben wij het verslag ontvangen tussen Deltafiber en Glaspoort enkele uurtjes later volgt onderstaande mail.

Ondertussen heeft de Wethouder ook een uitnodiging de deur uitgedaan om na de vakantie bouwvak Noord een vervolg overleg te plannen.

Hoe kunnen we omgaan met onderstaande mail?

Ivm privéredenen ben ik deze week niet bereikbaar meer na 17.00 vandaag. Vanaf volgende week werk ik nog 4 dagen en dan heb ik ook 4 weken vakantie.

Naar aanleiding van jouw laatste mail, heb ik nog geprobeerd telefonisch contact te zoeken met Allinq alleen krijg ik ze niet te pakken.

Als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>
Verzonden: woensdag 16 juli 2025 15:17
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: Instemmingen Glaspoort

Geachte 5.1.2.e

Gister heeft 5.1.2.e het verslag ontvangen van het overleg tussen Rendo en Glaspoort over de mogelijkheden tot samenwerking zodat diensten over één netwerk geleverd kunnen worden in de gemeente Staphorst. Partijen onderzoeken de komende periode of een andere vorm van samenwerking mogelijk is maar dit mag niet leiden tot verdere vertraging wat Glaspoort betreft. Glaspoort wil dan ook graag de gevraagde instemmingen voor de aanleg van glasvezel ontvangen.

Op 27 mei heeft de gemeente een mail ontvangen van onze aannemer Allinq met het verzoek om de instemmingen te verlenen. Echter tot op heden is er nog geen enkele instemming ontvangen. Wellicht heeft dat ook te maken met het feit dat de gemeente wilde dat er eerst een overleg tussen Rendo en Glaspoort zou plaatsvinden. Glaspoort heeft hieraan meegewerkt en gaat ervan uit dat de gemeente nu zal meewerken aan het verlenen van de gevraagde instemmingen.

Op 11 februari 2025 en 10 april 2025 heeft Allinq namens Glaspoort instemmingen aangevraagd met kenmerk 571334, 581724, 583536 en 583538 om graafwerkzaamheden uit te voeren in de gemeente Staphorst.

In artikel 5.4 lid 2 van de Telecommunicatiewet staat dat de gemeente binnen 8 weken na een melding een besluit dient te nemen. Deze wettelijke termijn van 8 weken is inmiddels ruimschoots verstreken.

De instemmingen met kenmerk 583536 en 583538 kunnen door de gemeente al geruime tijd worden verleend.

Voor de instemmingen met kenmerk 571334 en 581724 dient overleg plaats te vinden tussen de gemeente en de aannemer zodat de OAP locaties vastgesteld kunnen worden als gevolg waarvan het definitieve tracé kan worden vastgesteld en aan de instemmingsaanvraag kan worden toegevoegd. Echter de gemeente is ondanks veelvuldig verzoek tot op heden niet bereid om dit overleg te laten plaatsvinden.

Voor de instemmingsaanvragen met kenmerk 571334 en 581724 verzoekt en voor zover nodig sommeert Glaspoort om uiterlijk medio september 2025 een overleg te laten plaatsvinden tussen de gemeente en de aannemer bij gebreke waarvan de aanvragen aangevuld zullen worden op basis van de voorgestelde locaties van de OAP's. Deze instemmingen zullen dan verleend dienen te worden aangezien ook de termijn voor het verlenen van deze instemmingen inmiddels ruimschoots is verstreken.

Glaspoort stelt de gemeente bij deze in gebreke en sommeert de gemeente zo nodig per ommegaande de gevraagde instemmingen met de kenmerken 583536 en 583538 te verlenen. Indien Glaspoort de instemmingen van de gemeente niet binnen twee weken na heden heeft ontvangen, overweegt Glaspoort tegen het uitblijven daarvan rechtsmiddelen aan te wenden.

Ik ga ervan uit dat het zo ver niet hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e [@glaspoort.nl](mailto:glaspoort@glaspoort.nl)

Glaspoort B.V.

Diana Unit 4.2

Herikerbergweg 292-342

1101 CT Amsterdam



The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

[Invoegen bovenkop brief Staphorst]

Onderwerp: Reactie ingebrekestelling instemmingen 583536 en 583638

Geachte 5.1.2.e

Op 23 april 2025 hebben wij van Allinq Networks B.v. twee instemmingsaanvragen (MOOR-nummer 583536 en 583538) namens Glaspoort B.V. ontvangen. Op 12 mei 2025 hebben wij Allinq inzake beide aanvragen bericht dat er niet voldaan was aan de indieningsvereisten (welke te vinden zijn in de nadere regels behorende bij de AVOI van de gemeente Staphorst) waardoor wij de aanvraag niet in behandeling konden nemen.

Beide aanvragen zijn aangeleverd met High Level Design (HLD) tekeningen die onvoldoende informatie bevatten om een instemmingsaanvraag te kunnen toetsen. Daarom hebben wij Allinq (voor beide aanvragen) een brief aanvullende gegevens gestuurd op 12 mei 2025, daardoor is de behandeltermijn van de aanvragen opgeschort.

Op 20 juni 2025 (overigens ruim na het verstrijken van de termijn voor aanvulling van de door de gemeente gevraagde gegevens) zijn de Low Level Design (hierna: LLD) tekeningen via MOOR toegevoegd als bijlagen aan de aanvragen.

In uw brief van 16 juni 2025 verwijst u naar het ruimschoots overschrijden van de termijn voor deze aanvragen en sommeert u de gemeente per omgaande de aanvragen te verlenen. Door de opschortende werking van de brief aanvullende gegevens is echter de behandeltermijn stilgezet. Dit betekent dat de termijn op 20 juni 2025 weer is gaan lopen en de gemeente tot uiterlijk 27 juli 2025 de tijd heeft op uw aanvragen te reageren.

Hoewel de termijn voor het indienen van de gevraagde informatie was verstreken, heeft de gemeente besloten, na ontvangst LLD tekeningen, de aanvraag toch verder in behandeling te nemen. Zodoende hoeft Glaspoort geen nieuwe aanvraag in te dienen, wat tijdbesparend werkt voor Glaspoort. De gemeente hecht grote waarde aan een goede verhouding.

Uw aanvraag wordt afgehandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Wij hebben, op grond van artikel 2.3 lid 3 AVOI gemeente Staphorst, besloten de termijn waarop een beslissing moet worden genomen op uw instemmingsaanvraag, eenmalig te verlengen met maximaal acht weken. Dit houdt in dat wij nu uiterlijk **14 september 2025** een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze verlenging vindt plaats vanwege een capaciteitsprobleem (bouwwakvakantie) binnen de afdeling vergunningverlening van de gemeente en daarmee wordt de besluitvorming

Commented [5.1.2.e]: LET OP: brief versturen via mail en (brieven)post.

Let op datum en met datum onderin de brief zie opmerking over termijnen!!

Brief per post richten aan Glaspoort
Glaspoort B.V.

T.a.v. 5.1.2.e
Diana Unit 4.2
Herikerbergweg 292-342
1101 CT Amsterdam

Commented [5.1.2.e]: 5.1.2.e dit is bij verzending op 21-07-2025.

Anders aanpassen in onderstaand!!

Verzending:
22-07 = 15 september
23-07 = 16 september
24-07 = 17 september
25-07 = 18 september

vertraagd.

Wij hopen u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u voor vragen contact op te nemen met **XXX**

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

[Handtekening]

[Naam],

[Functie en afdeling]

Commented ^{5.1.2.e}: ^{5.1.2.e} **opletten**: het moet iemand zijn die aanwezig is tijdens jouw vakantieperiode! Desnoods speelt diegene de reactie naar ons door voor advies.

Commented ^{5.1.2.e}: Invullen en ondertekenen met een handtekening van het college/gemandateerde (zoals vorige brieven ook)

From: 5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Wed, 10 Sep 2025 12:29:38 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: Beschikkingen KPN industrieterreinen
Attachments: D beschikking De Baarge.docx, D beschikking Oosterparallelweg 45.docx

5.1.2.e

Zoals zostraks besproken, de twee beschikkingen. Kijk nog even naar de opmerking bij de ondertekening.

S.v.p. deze zoals voorgaande brieven, uploaden als PDF in MOOR, bijbehorende bijlagen die van toepassing zijn op definitief zetten (middels groene vinkje) en vergeet het vinkje niet aan te zetten bij het omzetten naar aanvraag goedgekeurd dat anderen een melding krijgen m.b.t. een geüpload bestand.

Ik zal zorgen dat je informatie ontvangt omtrent de actualiteiten van trafo's.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



EINDELIJK ALLES ROND KABELS EN LEIDINGEN OP EEN RIJTJE

TRAINING WET- EN REGELGEVING



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Uw brief van		
Uw kenmerk		Glaspoort B.V
Ons kenmerk		Herikerbergweg 292
Zaaknummer	Z/STH25/053686	1101 CT Amsterdam
Afdeling	Fysieke Leefomgeving	
Informant	5.1.2.e	
Doorkiesnummer	(5.1.2.e)	
Bijlagen		
Staphorst, Verzonden		
Onderwerp	Instemmingbesluit telecomkabelwerkzaamheden Oosterparallelweg 	

Geachte meneer/mevrouw,

Aanvraag

Op 23 april 2025 hebben wij MOOR-aanvraag met MOOR ID 583538 voor een instemmingsbesluit ontvangen. De MOOR-aanvraag is ingediend door Allinq Networks B.V. namens Glaspoort B.V. en betreft het aanleggen, in stand houden en/of verwijderen van een of meer kabels of leidingen ter plaatse van bedrijventerrein De Bullingerslag. De aanvraag is ingediend op grond van artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet juncto artikel 2.1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI). In deze brief leest u wat wij hebben besloten.

Besluit

Wij hebben besloten om in te stemmen met uw aanvraag Aan het instemmingsbesluit zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om het besluit zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan het besluit verbonden voorschriften naleven. Let op, wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van het instemmingsbesluit voordat deze onherroepelijk is.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst en de Algemene wet bestuursrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet. De inhoudelijke overwegingen en de voorschriften zijn opgenomen in dit schrijven.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (bekendmaking geschiedt door de status in MOOR om te zetten naar "aanvraag goedgekeurd").

Specifieke voorschriften

De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met de dit instemmingsbesluit, de AVOI en de bijbehorende Nadere regels gemeente Staphorst.

Daarnaast gelden de navolgende voorschriften:

Lokale voorschriften

1. Verplicht uitvoeringsoverleg vooraf aan de start van de werkzaamheden.
2. Afstemming type sleufzettechniek tijdens uitvoeringsoverleg.
3. Boortekeningen voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring aanleveren bij het college.
4. Werken nabij bomen middels een boomboring.
5. Verkeersmaatregelen uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aanleveren bij het college.
6. Voedingskabel (2v)Sth-ABC-B04-S02 laten lopen langs Hoefsmid perceelzijde nr. ^{5.12a} Terughalen en na tangent punt haaks oversteken richting perceel nr. ^{5.12a}
7. Tracé welke doorsteek maakt van de Houtdraaier ^{5.12a} naar Klompenmaker ^{5.12a} vervallen en aan de klompenmaker nr ^{5.12a} naar ^{5.12a} verder leggen. Bestaande tracé loopt door wadi en een gravel pad.
8. Sth-ABC-ODP004(36x) graag plaatsen naast trafostation Enexis Houtdraaier, zodat kasten gerangschikt op het bedrijventerrein staan.
9. Sth-ABC-ODP104(36x) graag strak tegen erfgrans plaatsen.

Uitvoeringsvoorschriften

10. MOOR-melding
Voor aanvang van de werkzaamheden dient een Werkmelding te worden aangemaakt in MOOR. Indien dit gebeurt via een los Werk, moet het MOOR-ID van de bijbehorende vergunning/instemming worden ingevuld zodat beide aan elkaar gekoppeld zijn.
11. Werkdagen en werktijden
Werkzaamheden zijn toegestaan op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 07:00 en 21:00 uur.
12. Veiligheid en communicatie
 - Veiligheidsinstructies dienen aanwezig te zijn en afgestemd op het taalbegrip van de uitvoerende medewerkers.
 - Tijdens de werkzaamheden moet er altijd iemand aanwezig zijn die de Nederlandse taal spreekt, leest en adequaat kan handelen bij incidenten.
13. Technische en wettelijke richtlijnen
 - Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de richtlijnen van WILBON en CROW 500.
 - Verkeersmaatregelen moeten worden geplaatst conform CROW 96b.
14. Boombeheer
 - In de nabijheid van bomen is het Handboek Bomen 2022 van toepassing.
 - De bomenposter "Werken bij bomen" dient te worden gebruikt als visuele leidraad.
 - Boomwortels mogen niet worden beschadigd; ter hoogte van bomen dient handmatig te worden gegraven.
15. Verwijderen van verlaten leidingen
Alle verlaten leidingdelen dienen volledig uit de grond te worden verwijderd.
16. Bereikbaarheid en communicatie

- Werkzaamheden moeten worden afgestemd met omliggende bedrijven en bewoners.
 - Woningen binnen en rondom het werkgebied moeten gedurende de uitvoeringsperiode veilig te voet bereikbaar blijven.
 - Bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven.
17. Verhardingen en tracé
- Rijbaanverhardingen mogen niet worden opengebroke; kruisingen dienen te worden gerealiseerd via persing of boring.
 - De minimale diepte voor het aanbrengen van kabels bedraagt 60 cm.
 - De maximale lengte van het dagelijks te realiseren tracé bedraagt 100 meter, en dient aan het einde van de dag gesloten te worden.
18. Graafdiepte minimaal 60 cm in openbare ruimte (conform NEN 7171-1).
19. Maximaal 100 meter open sleuf tegelijk in woonwijken.
20. Sleuf binnen één werkdag gesloten of volgens afspraak met gemeente.
21. Herstel straatwerk in oorspronkelijke staat (zelfde materiaal en legverband) en laatste 20 cm schoonzand in nuttracé.
22. Herstel bermen egaal en voorzien van graszoden of inzaaiing. Vrij van puin en overige materialen.
23. KLIC-melding minimaal 3 werkdagen voor aanvang werkzaamheden.
24. Controle op vergunningen via omgevingsloket Staphorst.
25. Toepassing van CROW 500 richtlijnen voor zorgvuldig grondroeren.
26. Voor- en naschouw bij gebruik van grasbetontegels of andere verharding.
27. Documentatie van uitgevoerde werkzaamheden en herstel.
28. Boring en persingen kruisen rijbaan haaks uitvoeren
29. Wekelijks voortgang gesprek met notulen op Gemeentehuis.
30. Nederlandssprekende voorman
31. Max 2 ploegen.
32. Verkeersplannen
33. Boortekeningen

Overige verplichtingen

Buiten dit instemmingsbesluit om is het mogelijk dat er aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels van toepassing kunnen zijn op uw werkzaamheden. Mogelijk moeten deze aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels bij ons of bij andere bestuursorganen worden verkregen.

Voorbeelden van dergelijke verplichtingen en/of permissiestelsels zijn:

- een vergunning, zoals een omgevingsvergunning of een watervergunning;
- een onderzoek, op basis van bodem-, natuur- en ecologiewetgeving of in verband met niet gesprongen conventionele explosieven;
- een (betredings-)toestemming van overige grondeigenaren en gerechtigden en andere netbeheerders.

Toezicht

De toezichthouder AVOI van de gemeente Staphorst is bevoegd aanwijzingen te geven aan de uitvoerende partij van de instemmingshouder. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Eventuele wijzingen c.q. afwijkingen op het uitgegeven tracé dienen voortijdig te worden overlegd met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk en gemotiveerd een bezwaarschrift indienen. U dient het bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mocht u dit wensen dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Leges

Op grond van de Legesverordening 2025 worden leges voor het verlenen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 van de AVOI in rekening gebracht.

De legeskosten voor deze aanvraag bedragen:

€ 6950,00

De legeskosten zijn als volgt opgebouwd:

- Vaste legeskosten (aanvraagbehandeling): € 658,00
- Variabele legeskosten per meter ($3146,00 \text{ m}^1 \text{ á } € 2,00 \text{ p/m}^1$): € 20,00

De factuur voor de leges wordt separaat naar u / de indiener van de aanvraag verstuurd.

Overige kosten

Voor het herstel en onderhoud hanteren wij de Richtlijn tarieven (graaf-)werkzaamheden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De wijze waarop de richtlijn wordt gehanteerd kunt u nalezen in hoofdstuk 5 van de Nadere regels. In datzelfde hoofdstuk is tevens opgenomen op welke manier wij omgaan met schade aan bomen en andere eigendommen van de gemeente.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Tekening(en) van het gewenste tracé;
- [Optioneel] Afschrift van de machtiging (volmacht);
- [Optioneel] Gebiedsinformatie vanuit een oriëntatieverzoek of graafmelding;
- [Optioneel] Verslag(en) van overleg en afstemming met de gemeente;
- [Optioneel] Verslag(en) van overleg met andere netbeheerders;
- [Optioneel] Werkplan of een onderdeel hiervan (bijvoorbeeld een verkeersplan);

De gewaarmerkte bijlage(n) hebben binnen MOOR de status "Definitief". De tekening(en)/het werkplan(nen) zullen zijn voorzien het logo en het zaaknummer van de gemeente Staphorst.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst, [5.1.2.e](mailto:5.1.2.e@staphorst.nl) bereikbaar op telefoonnummer [5.1.2.e](tel:5.1.2.e) of via 5.1.2.e@staphorst.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Staphorst,

namens dezen,

5.1.2.e

5.1.2.e

Commented [5.1.2.e]: 5.1.2.e alleen jouw naam als je gemandateerd bent om beschikkingen af te geven. Anders het afdelingshoofd.

Commented [5.1.2.e]: En laten ondertekenen

Uw brief van	
Uw kenmerk	Glaspoort B.V
Ons kenmerk	Herikerbergweg 292
Zaaknummer	1101 CT Amsterdam
Afdeling	Z/STH25/053688
Informant	Fysieke Leefomgeving
Doorkiesnummer	5.1.2.e
Bijlagen	(5.1.2.e)
Staphorst, Verzonden	
Onderwerp	Instemmingbesluit telecomkabelwerkzaamheden Industrieweg 512a

Geachte meneer/mevrouw,

Aanvraag

Op 23 april 2025 hebben wij MOOR-aanvraag met MOOR ID 583536 voor een instemmingsbesluit ontvangen. De MOOR-aanvraag is ingediend door Allinq Networks B.V. namens Glaspoort B.V. en betreft het aanleggen, in stand houden en/of verwijderen van een of meer kabels of leidingen ter plaatse van bedrijventerrein De Baarge. De aanvraag is ingediend op grond van artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet juncto artikel 2.1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI). In deze brief leest u wat wij hebben besloten.

Besluit

Wij hebben besloten om in te stemmen met uw aanvraag. Aan het instemmingsbesluit zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om het besluit zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan het besluit verbonden voorschriften naleven. Let op, wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van het instemmingsbesluit voordat deze onherroepelijk is.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst en de Algemene wet bestuursrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet. De inhoudelijke overwegingen en de voorschriften zijn opgenomen in dit schrijven.

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (bekendmaking geschiedt door de status in MOOR om te zetten naar "aanvraag goedgekeurd").

Specifieke voorschriften

De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met dit instemmingsbesluit de AVOI en de bijbehorende Nadere regels gemeente Staphorst.

Daarnaast gelden de volgende voorschriften:

Lokale voorschriften

1. Verplicht uitvoeringsoverleg vooraf aan de start van de werkzaamheden.
2. Afstemming type sleuflozetechniek tijdens uitvoeringsoverleg.
3. Boortekeningen voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring aanleveren bij het college.
4. Werken nabij bomen middels een boomboring.
5. Verkeersmaatregelen uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aanleveren bij het college.
6. Aanleveren proefsleuven langs het tracé i.v.m. juiste ligging en diepte.
7. Sth-ABC-ODP102 (34x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. H Zwerusstraat.
8. Sth-ABC-ODP002 (34x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. HG Fledderusstraat.
9. Sth-ABC-ODP001 (31x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. JC van Andelweg.
10. Sth-ABC-ODP101 (36x) Niet in bocht plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. Burg Nawijnstraat.
11. Sth-ABC-ODP003 (23x) Niet in inrit bedrijfspand plaatsen i.v.m. ondergrondse ordening. Industrierweg nr. 58.
12. Sth-ABC-ODP103 (28x) Niet voor woning, graag op scheiding perceelgrens. Industrierweg nr. .
13. Vergunningen omtrent de GB004, dit betreft een spoorboring. Ter hoogte van H Zwerusstraat, inclusief opstellingstekening. In en uittrede tekening. Verkeersmaatregelen t.b.v. boring.
14. Boortekening GB038 en GB039 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.
15. Boortekening GB010 en GB017 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.
16. Boortekening GB003 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.

Uitvoeringsvoorschriften

17. MOOR-melding
Voor aanvang van de werkzaamheden dient een Werkmelding te worden aangemaakt in MOOR. Indien dit gebeurt via een los Werk, moet het MOOR-ID van de bijbehorende vergunning/instemming worden ingevuld zodat beide aan elkaar gekoppeld zijn.
18. Werkdagen en werktijden
Werkzaamheden zijn toegestaan op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 07:00 en 21:00 uur.
19. Veiligheid en communicatie
 - Veiligheidsinstructies dienen aanwezig te zijn en afgestemd op het taalbegrip van de uitvoerende medewerkers.
 - Tijdens de werkzaamheden moet er altijd iemand aanwezig zijn die de Nederlandse taal spreekt, leest en adequaat kan handelen bij incidenten.
20. Technische en wettelijke richtlijnen

- Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de richtlijnen van W/BON en CROW 500.
 - Verkeersmaatregelen moeten worden geplaatst conform CROW 96b.
21. Boombeheer
- In de nabijheid van bomen is het Handboek Bomen 2022 van toepassing.
 - De bomenposter "Werken bij bomen" dient te worden gebruikt als visuele leidraad.
 - Boomwortels mogen niet worden beschadigd; ter hoogte van bomen dient handmatig te worden gegraven.
22. Verwijderen van verlaten leidingen
Alle verlaten leidingdelen dienen volledig uit de grond te worden verwijderd.
23. Bereikbaarheid en communicatie
- Werkzaamheden moeten worden afgestemd met omliggende bedrijven en bewoners.
 - Woningen binnen en rondom het werkgebied moeten gedurende de uitvoeringsperiode veilig te voet bereikbaar blijven.
 - Bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven.
24. Verhardingen en tracé
- Rijbaanverhardingen mogen niet worden opengebroken; kruisingen dienen te worden gerealiseerd via persing of boring.
 - De minimale diepte voor het aanbrengen van kabels bedraagt 60 cm.
 - De maximale lengte van het dagelijks te realiseren tracé bedraagt 100 meter, en dient aan het einde van de dag gesloten te worden.
25. Graafdiepte minimaal 60 cm in openbare ruimte (conform NEN 7171-1).
26. Maximaal 100 meter open sleuf tegelijk in woonwijken.
27. Sleuf binnen één werkdag gesloten of volgens afspraak met gemeente.
28. Herstel straatwerk in oorspronkelijke staat (zelfde materiaal en legverband) en laatste 20 cm schoonzand in nutstracé.
29. Herstel bermen egaal en voorzien van graszoden of inzaaiing. Vrij van puin en overige materialen.
30. KLIC-melding minimaal 3 werkdagen voor aanvang werkzaamheden.
31. Controle op vergunningen via omgevingsloket Staphorst.
32. Toepassing van CROW 500 richtlijnen voor zorgvuldig grondroeren.
33. Voor- en naschouw bij gebruik van grasbetontegels of andere verharding.
34. Documentatie van uitgevoerde werkzaamheden en herstel.
35. Boring en persingen kruisen rijbaan haaks uitvoeren
36. Wekelijks voortgang gesprek met notulen op Gemeentehuis.
37. Nederlandssprekende voorman
38. Max 2 ploegen.
39. Verkeersplannen
40. Boortekeningen

Overige verplichtingen

Buiten dit instemmingsbesluit om is het mogelijk dat er aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels van toepassing kunnen zijn op uw werkzaamheden. Mogelijk moeten deze aanvullende verplichtingen en/of permissiestelsels bij ons of bij andere bestuursorganen worden verkregen.

Voorbeelden van dergelijke verplichtingen en/of permissiestelsels zijn:

- een vergunning, zoals een omgevingsvergunning of een watervergunning;
- een onderzoek, op basis van bodem-, natuur- en ecologiewetgeving of in verband met niet gesprongen conventionele explosieven;
- een (betredings-)toestemming van overige grondeigenaren en gerechtigden en andere netbeheerders.

Toezicht

De toezichthouder AVOI van de gemeente Staphorst is bevoegd aanwijzingen te geven aan de uitvoerende partij van de instemmingshouder. Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Eventuele wijzingen c.q. afwijkingen op het uitgegeven tracé dienen voortijdig te worden overlegd met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze brief schriftelijk en gemotiveerd een bezwaarschrift indienen. U dient het bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Mocht u dit wensen dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Leges

Op grond van de Legesverordening 2025 worden leges voor het verlenen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 van de AVOI in rekening gebracht.

De legeskosten voor deze aanvraag bedragen: **€ 15.320,00**

De legeskosten zijn als volgt opgebouwd:

- | | |
|--|----------|
| • Vaste legeskosten (aanvraagbehandeling): | € 658,00 |
| • Variabele legeskosten per meter (7660.00 m ¹ á € 2,00 p/m ¹): | € 20,00 |

De factuur voor de leges wordt separaat naar u / de indiener van de aanvraag verstuurd.

Overige kosten

Voor het herstel en onderhoud hanteren wij de Richtlijn tarieven (graaf-)werkzaamheden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De wijze waarop de richtlijn wordt gehanteerd kunt u nalezen in hoofdstuk 5 van de Nadere regels. In datzelfde hoofdstuk is tevens opgenomen op welke manier wij omgaan met schade aan bomen en andere eigendommen van de gemeente.

Gewaarmerkte bijlage(n):

- Tekening(en) van het gewenste tracé;
- [Optioneel] Afschrift van de machtiging (volmacht);
- [Optioneel] Gebiedsinformatie vanuit een oriëntatieverzoek of graafmelding;
- [Optioneel] Verslag(en) van overleg en afstemming met de gemeente;

- [Optioneel] Verslag(en) van overleg met andere netbeheerders;
- [Optioneel] Werkplan of een onderdeel hiervan (bijvoorbeeld een verkeersplan);

De gewaarmerkte bijlage(n) hebben binnen MOOR de status "Definitief". De tekening(en)/het werkplan(nen) zullen zijn voorzien het logo en het zaaknummer van de gemeente Staphorst.'

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator ondergrondse infrastructuur van de gemeente Staphorst, 5.1.2.e bereikbaar op telefoonnummer (5.1.2.e) of 5.1.2.e [@staphorst.nl](mailto:5.1.2.e@staphorst.nl).

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Staphorst,
namens dezen,

5.1.2.e
5.1.2.e

Commented [5.1.2.e : 5.1.2.e] alleen jouw naam als je gemandateerd bent om beschikkingen af te geven. Anders het afdelingshoofd.

Commented [5.1.2.e]: En laten ondertekenen.

From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Mon, 21 Jul 2025 17:25:45 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: Brieven verlenging beslistermijn 583536 583538
Attachments: Brief verlenging 583538.docx, Brief verlening 583536.docx

Goedemiddag 5.1.2.e

Bijgaand de twee verlengingsbrieven voor 583536 en 583538.

Let op: de datum die gegeven gaat worden in de verlengingsbrief moet ook aangepast worden in de brief naar 5.1.2.e met de ingebrekestelling! Goed opletten dus!

Met betrekking tot jouw verzoek om te kijken naar de mogelijkheden voor het stilleggen van de aanvraag in verband met de op handen zijnde besprekingen omtrent het al dan niet medegebruik het volgende:

- Deze aanvragen hebben geen betrekking op de aanvragen in gebied waar Rendo/Delta Fiber haar netwerkkabels reeds in de grond heeft aangelegd en waar medegebruik tot een optie zou kunnen behoren.
- Juridisch gezien is er vanuit de Telecommunicatiewet geen mogelijkheid om de aanvraag stil te leggen dan wel te weigeren om voorgaande reden (afdwingen medegebruik bij andere aanleg).
- De Telecommunicatiewet schrijft een gedoogplicht voor. Instemmingsbesluiten moeten binnen 8 weken verleend worden met een eenmalige verlengingsmogelijkheid. Daarnaast schrijft jullie eigen verordening dit ook voor onder artikel 2.3 lid 3.
- Zoals vanmiddag besproken kan het een en ander wellicht op strategisch niveau tijdens de gesprekken opnieuw besproken worden. Let op, dit is geen juridische afdwingbaarheid.

Bovenstaand betekent dan ook dat na het verlopen van de termijn (op 14 september 2025) er geen juridische grondslagen meer zijn om het instemmingsbesluit uit te stellen dan wel niet af te geven.

Mochten er vragen zijn

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



OPLEIDING TOEZICHTHOUDER K&L



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN! 

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: maandag 21 juli 2025 11:49

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>; 5.1.2.e | Legal Infra 5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Glaspoort

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

Instemmingsbesluit 583536 heeft men 20-06 aanvullende tekening toegevoegd aan MOOR. Betreft de Baarge, deze werktekening ziet er wel aardig gedilateerd uit.

Instemmingsbesluit 583538 heeft men 20-06 aanvullende tekening toegevoegd aan MOOR. Betreft de Bullingerslag, deze werktekening ziet er ook aardig gedilateerd uit.

De brieven zijn 12-05-2025 gedeeld met Allinq en KPN. Deze heb ik ook bij alle aanvragen in MOOR toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl

gemeente
Staphorst



Onderwerp: Verlengen beslistermijn

Geachte heer, mevrouw,

Op 23 mei 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen met MOOR-ID 583536 voor een instemmingsbesluit op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (hierna AVOI gemeente Staphorst) voor het uitvoeren van werkzaamheden ter hoogte van de Industrieweg 30a te Staphorst.

Verlengen beslistermijn

Uw aanvraag wordt afgehandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure.

Wij hebben op grond van artikel 2.3 lid 3 AVOI gemeente Staphorst besloten de termijn waarop een beslissing moet worden genomen op uw aanvraag om een instemmingsbesluit, eenmalig te verlengen met maximaal acht weken. Dit houdt in dat wij nu **uiterlijk 14 september 2025** een beslissing op uw aanvraag nemen.

Deze verlenging is vanwege een capaciteitsprobleem binnen de afdeling vergunningverlening van de gemeente en daarmee wordt de besluitvorming vertraagd.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze begint de dag na de bekendmaking van het besluit. Ontvangt de gemeente uw bezwaarschrift te laat? Dan wordt uw bezwaar niet behandeld, tenzij daar gegronde (verschoonbare) redenen voor zijn.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk indienen en u richt uw bezwaarschrift uw aan het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Gemeente Staphorst
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 2
7950 AA Staphorst

In de brief moet het volgende staan:

- uw naam en adres

Commented [5.1.2.e]: Briefkop richten aan Glaspoort B.V. (de instemmingshouder). Brief versturen aan via mail/ het eigen systeem (JOIN) én uploaden in MOOR (PDF versie).

Glaspoort B.V.
Herikerbergweg 292
1101 CT Amsterdam

Commented [5.1.2.e]: 5.1.2.e dit is bij verzending op 21-07-2025.

Anders aanpassen in onderstaand!!

Verzending:
22-07 = 15 september
23-07 = 16 september
24-07 = 17 september
25-07 = 18 september

- de datum van uw bezwaar
- tegen welk besluit u bezwaar maakt
- de redenen (gronden) waarom u het niet eens bent met het besluit
- uw handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

[HANDTEKENING]

[NAAM],

[FUNCTIE + AFDELING]

Datum: 21-07-2025

Kopie aan:

Allinq Networks B.V.

T.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

Fahrenheitstraat 27

3840 AD Harderwijk

DIGITAAL VERSTUURD

Commented [5.1.2.e]: Ik heb de tekst gebaseerd op de tekst die gegeven is op de site van de gemeente omtrent bezwaar. Zie [Juridische zaken - Beroep en Bezwaar](#) | [Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst](#). Even laten checken of wellicht hebben jullie een standaard stuk voor bezwaar, dan deze s.v.p. invoegen.

Commented [5.1.2.e]: Invullen en ondertekenen met een handtekening en datum invoeren.

Commented [5.1.2.e]: Deze brief (PDF) in MOOR plaatsen voor aanvrager, dat is het afschrift van de kopie aan hen. Eventueel ook versturen naar de door hen opgegeven e-mail van aanvrager.

Commented [5.1.2.e]: Let op, nieuwe contactpersonen opgenomen van Allinq.

Onderwerp: Verlengen beslistermijn

Geachte heer, mevrouw,

Op 23 mei 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen met MOOR-ID 583538 voor een instemmingsbesluit op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst (hierna AVOI gemeente Staphorst) voor het uitvoeren van werkzaamheden ter hoogte van de Oosterparallelweg 45 te Staphorst.

Verlengen beslistermijn

Uw aanvraag wordt afgehandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure.

Wij hebben op grond van artikel 2.3 lid 3 AVOI gemeente Staphorst besloten de termijn waarop een beslissing moet worden genomen op uw aanvraag om een instemmingsbesluit, eenmalig te verlengen met maximaal acht weken. Dit houdt in dat wij nu uiterlijk **uiterlijk 14 september 2025** een beslissing op uw aanvraag nemen.

Deze verlenging is vanwege een capaciteitsprobleem binnen de afdeling vergunningverlening van de gemeente en daarmee wordt de besluitvorming vertraagd.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze begint de dag na de bekendmaking van het besluit. Ontvangt de gemeente uw bezwaarschrift te laat? Dan wordt uw bezwaar niet behandeld, tenzij daar gegronde (verschoonbare) redenen voor zijn.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk indienen en u richt uw bezwaarschrift uw aan het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Gemeente Staphorst
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 2
7950 AA Staphorst

Commented 5.1.2.e : Briefkop richten aan Glaspoort B.V. (de instemmingshouder). Brief versturen aan via mail/ het eigen systeem (JOIN) én uploaden in MOOR (PDF versie).

Glaspoort B.V.
Herikerbergweg 292
1101 CT Amsterdam

Commented 5.1.2.e : 5.1.2.e dit is bij verzending op 21-07-2025. Anders aanpassen in onderstaand!!

Verzending:
22-07 = 15 september
23-07 = 16 september
24-07 = 17 september
25-07 = 18 september

In de brief moet het volgende staan:

- uw naam en adres
- de datum van uw bezwaar
- tegen welk besluit u bezwaar maakt
- de redenen (gronden) waarom u het niet eens bent met het besluit
- uw handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

[HANDTEKENING]

[NAAM],

[FUNCTIE + AFDELING]

Datum: 21-07-2025

Kopie aan:

Allinq Networks B.V.

T.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

Fahrenheitstraat 27

3840 AD Harderwijk

DIGITAAL VERSTUURD

Commented 5.1.2.e : Ik heb de tekst gebaseerd op de tekst die gegeven is op de site van de gemeente omtrent bezwaar. Zie [Juridische zaken - Beroep en Bezwaar | Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst](#). Even laten checken of wellicht hebben jullie een standaard stuk voor bezwaar, dan deze s.v.p. invoegen.

Commented 5.1.2.e Invullen en ondertekenen met een handtekening en datum invoeren.

Commented [5.1.2.e]: Deze brief (PDF) in MOOR plaatsen voor aanvrager, dat is het afschrift van de kopie aan hen. Eventueel ook versturen naar de door hen opgegeven e-mail van aanvrager.

Commented [5.1.2.e]: Let op, nieuwe contactpersonen opgenomen van Allinq.

From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Wed, 15 Oct 2025 16:49:41 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: Collegebesluit
Attachments: 2025-092 Collegebesluit voorkomen dubbel telecommunucatie-netwerk.docx

Goedemiddag 5.1.2.e

Bijgaand het collegebesluit.

5.2.1

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan vernemen wij ze graag.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT- OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Afdeling:	Behandelend ambtenaar: 5.1.2.e	Telefoonnummer: (5.1.2.e	Paraaf manager:	Registratienummer: ADV200977083
Afdeling: FL - Openbare ruimte	Behandelend ambtenaar: 5.1.2.e	Telefoonnummer:		Zaaknummer: Z/STH25/056155
Datum: 15-10-2025	Portefeuillehouder:	Paraaf jur. consulent: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	Paraaf fin. consulent: Klik hier als u tekst wilt invoeren.	Aantal bijlagen:
Onderwerp: Voorkoming aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op of in openbare gronden. Te behandelen in college B&W: Klik hier als u een datum wilt invoeren. Beslissing college B&W: Hier niets invullen.				
Advies: Voorkoming aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op of in openbare gronden. Bijlage(n): Som hier de bijlagen op. Anders "GEEN" invullen				
Besluit openbaar		Nee		

Inleiding

In 2018 en 2020 heeft de gemeente Staphorst, in samenwerking met Delta Fiber en RENDO BV, een open glasvezelnetwerk uitgerold in zowel het buitengebied als de kernen. Hiermee is beoogd om alle inwoners en bedrijven binnen de gemeentegrenzen toegang te geven tot snel en toekomstbestendig internet via glasvezel.

Recent heeft Glaspoort – een joint venture van KPN en pensioenfonds ABP – aangegeven voornemens te zijn ook in de gemeente Staphorst een glasvezelnetwerk aan te leggen. Hun plannen richten zich echter uitsluitend op de kernen Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst. Het buitengebied, met een oppervlakte van circa 120 km², wordt nadrukkelijk uitgesloten.

De strategie van Glaspoort is gericht op het versneld aanleggen van een open glasvezelnetwerk in Nederland, met een focus op kleinere dorpen, buitengebieden en bedrijventerreinen – juist de gebieden waar commerciële uitrol doorgaans minder aantrekkelijk is. Glaspoort beheert een open netwerk, wat betekent dat meerdere providers hun diensten via dit netwerk kunnen aanbieden.

Hoewel Glaspoort stelt nauw samen te werken met gemeenten om de uitrol soepel te laten verlopen. Het is belangrijk dat de gemeente Staphorst zorgvuldig afweegt of de aanleg van een (nieuw) netwerk daadwerkelijk noodzakelijk is. Hieraan wordt getwijfeld omdat het gebruik van voorzieningen, de primaire mogelijkheid betreft. Tot op heden heeft Glaspoort weinig bereidheid getoond om hier onderzoek naar te doen. Vanuit de gemeente worden overleggen en andere communicatie als stroef en weinig constructief ervaren.

De aanpak van Glaspoort lijkt daarmee niet in lijn met haar eigen strategie, waarin juist het aansluiten van buitengebieden en kleinere kernen centraal staat. De maatschappelijke belangen die KPN via Glaspoort zegt te dienen, worden door de gemeente op dit moment niet als zodanig herkend of bevestigd.

De Telecommunicatiewet (hierna: Tw) bevat een gedoogplicht voor de aanleg van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. De gedoogplicht in hoofdstuk 5 van de Tw heeft als uitgangspunt dat de gedoogplichtige zo veel mogelijk ongehinderd gebruik kan blijven maken van zijn grond op de manier dat hij wil, ook wanneer er telecommunicatiekabels in zijn grond zijn of worden gelegd. Het is van belang dat de gedoogplichtige zijn of haar grond kan gebruiken zoals de bestemming van die grond aangeeft.

Argumenten

1. Zo min mogelijk belemmeringen in het gebruik

Telecomaanbieders mogen hun netwerk aanleggen (gedoogplicht artikel 5.2 lid 1 Tw) maar er staat wel strikte regelgeving, voor het aanleggen, tegenover. De wet regelt namelijk niet alleen het recht van de gedoogplicht voor een telecompartij, maar ook het recht om belemmeringen voor een grondeigenaar te beperken (artikel 5.2 lid 7 onder b Tw). De aanbieder dient zo min mogelijk verandering in de uiterlijke gedaante en zo min mogelijk belemmering in het gebruik ervan teweegbrengen.

2. Medegebruik

Een van de manieren om bovenstaande belemmeringen te voorkomen is om te sturen op medegebruik. Medegebruik van voorzieningen moet door de (telecom)partij die voornemens is een net aan te leggen worden onderzocht en daar moet een zij in redelijkheid aan voldoen/het onderzoeken. Afwijken van medegebruik kan vanwege bepaalde redenen die staan vermeld in de Tw en de belangrijkste én meest voor de hand liggende voor een telecomaanbieder is door te stellen dat medegebruik niet mogelijk is om door technische en economische onmogelijkheden.

Kortom:

de wet stelt dat de aanbieder medegebruik moet onderzoeken en dulden tenzij het onmogelijk blijkt. De combinatie van de technische en economische onmogelijkheid en dat de (telecom)partij er in redelijkheid (artikel 5.2 lid 7 onder b Tw) alles aan dient te doen om zo min mogelijk belemmeringen te laten plaatsvinden, maakt het tot een sterk argument.

Toelichting

Kantttekeningen (Legal infra invullen)

In de basis heeft een aanbieder van een openbaar elektrisch telecommunicatiemiddel het recht, als hij dat wenst, een openbaar elektronisch communicatienetwerk aan te leggen. Als een aanvraag voldoet aan alle aspecten van medegebruik, kan de gemeente de aanvraag niet weigeren.

Wellicht leent medegebruik zich niet op elke locatie en voor elke voorziening. Dit betekent dat bepaalde locaties/delen door Glaspoort alsnog voorzien kunnen gaan worden van een tweede netwerk en de grond open gaat voor de werkzaamheden.

Risico's

De aanleg van een tweede (dubbel) telecommunicatienetwerk in een gebied waar recent al glasvezel is aangelegd, brengt aanzienlijke risico's met zich mee. De ondergrondse ruimte (nutstracés) is in veel gevallen al intensief benut door diverse netbeheerders, waardoor er nauwelijks nog ruimte beschikbaar is voor nieuwe infrastructuur. Dit vergroot de kans op schade aan bestaande kabels en leidingen tijdens graafwerkzaamheden.

Daarnaast leidt een tweede netwerk tot extra overlast voor inwoners, zoals verkeershinder, geluid en verstoring van de openbare ruimte. Door de beperkte ruimte is het bovendien technisch vaak niet mogelijk om het nieuwe netwerk op de vereiste diepte aan te leggen, wat kan resulteren in wanorde in de ondergrond en een verhoogde beheerslast voor de gemeente. Deze situatie is onwenselijk vanuit het oogpunt van veiligheid, duurzaamheid en efficiënt beheer van de openbare ruimte.

Het kan zijn dat Glaspoort aantoont dat medegebruik niet mogelijk is. Hierdoor heeft zij het recht om een eigen net aan te leggen.

Vermeld de mogelijke financiële en juridische risico's. Of n.v.t. vermelden

Financiën (subsidies, belastingen)

n.v.t.

Vermeld de opbouw van het (benodigde) bedrag + de begrotingspost. Of n.v.t. vermelden

Uitvoering

n.v.t.

Vermeld uitsluitend de informatie die voor het college/raad belangrijk is. Of n.v.t. vermelden

Communicatie

n.v.t.

Vermeld hoe de communicatie van het (voorgenomen) besluit plaatsvindt. Maak zo nodig een persbericht. Of n.v.t. vermelden

Raad

n.v.t.

Vermeld de betrokkenheid van de raad. of n.v.t. vermelden

From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Thu, 29 Jan 2026 09:44:53 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: FW: Brief betreft sturen op medegebruik 2 in 1.
Attachments: MOOR 611106 (2).pdf, MOOR 611101 (1).pdf, MOOR 611096 (4).pdf

Goedemorgen 5.1.2.e

Onderstaand kan verstuurd worden naar Glaspoort (5.1.2.e) per mail.
Let even op, stuur de brieven in deze bijlage ook mee.

Beste 5.1.2.e

Bedankt voor uw e-mail van 9 januari 2026. Met deze e-mail ga ik in op uw verzoek. U geeft aan dat u wilt dat de gemeente de drie door u genoemde instemmingsaanvragen in behandeling neemt en deze binnen de wettelijke termijn verleent.

Om instemmingsaanvragen in behandeling te kunnen nemen, moet een aanvraag voldoen aan de gestelde standaardgegevens (indieningsvereisten). Op 13 november 2025 heeft de gemeente Staphorst drie brieven verzonden aan BAM/Glaspoort, zowel per e-mail en als het systeem MOOR, over ontbrekende indieningsvereisten bij drie betreffende instemmingsaanvragen (MOOR-nummer 611096, 611106 en 611101). In deze brieven is aangegeven dat de aanvragen niet voldoen aan de indieningsvereisten zoals genoemd in artikel 2.2 van de Nadere regels AVOI gemeente Staphorst.

Wij ontvangen de ontbrekende gegevens omtrent de indieningsvereisten graag zo spoedig mogelijk zodat we de aanvragen in behandeling kunnen nemen. Zolang de gevraagde gegevens niet aangeleverd zijn blijven de aanvragen opgeschort en kunnen wij deze niet in behandeling nemen en correct behandelen.

Voor de volledigheid hebben wij de brieven van 13 november 2025 toegevoegd. Hierin staan de ontbrekende gegevens per aanvraag gespecificeerd vermeld.

Als er vragen zijn verneem ik ze graag.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

Juridisch adviseur ondergrondse infrastructuur

Mobiel: 5.1.2.e | Telefoon: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Adres: Ambachtsweg 8a, 3953 BZ Maarsbergen



HOUD GRIP MET DE DYNAMO-NKL



LEGALINFRA

BEKIJK DE DYNAMO-NKL HIER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: maandag 26 januari 2026 13:06

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Brief betreft sturen op medegebruik 2 in 1.

Goedemiddag 5.1.2.e

Dat kan ik. Hierbij de brieven.

Verder blijft het aardig stil tussen de deal Glaspoort en RENDO. Afgelopen week diverse keren contact gehad met RENDO. Tot op heden krijgen zij geen reactie. Vandaag zal ik ook nog een update ontvangen, maar deze heb ik nog niet gekregen.

Verder heb ik wel een afspraak met Glaspoort betreft de aanleg van glasvezel op de twee industrieterreinen.

Ben je van mij nog meer zaken benodigd? Wij hebben het een keer overgehad over aantonen gebruik, volgens mij hebben wij aangeven dat Glaspoort deze info aan ons zou gaan verstrekken ipv dat ik deze info op ga halen bij RENDO toch?

Verneem graag jou reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon: (5.1.2.e)
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl

Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: maandag 26 januari 2026 12:30

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: RE: Brief betreft sturen op medegebruik 2 in 1.

Goedemorgen 5.1.2.e

Kan jij mij de 3 brieven die jij verzonden hebt/in MOOR hebt geüpload in de KPN aanvragen van november?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Adres: Ambachtsweg 8a, 3953 BZ Maarsbergen



DE NADEELCOMPENSATIEREGELING DIE WÉL TOEREIKEND IS

HOUD GRIP MET DE DYNAMO-NKL



LEGALINFRA

BEKIJK DE DYNAMO-NKL HIER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e | Legal Infra

Verzonden: woensdag 12 november 2025 15:34

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: RE: Brief betreft sturen op medegebruik 2 in 1.

Goedemiddag 5.1.2.e

Bijgaand de vernieuwde versie. Er zijn juridisch gezien aanzienlijke tekstuele aanpassingen gedaan die (bijna op het

woord) doordacht zijn. Ik adviseer je om deze brief te kopiëren waarna je de gegevens die aanvraaggericht zijn aanpast per andere aanvraag. Op deze manier heb je in totaal drie dezelfde inhoudelijke brieven voor alle drie aanvragen die momenteel lopen vanuit KPN en de medegebruik kwestie.

Mocht je er niet uitkomen, verneem ik het graag van je.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: dinsdag 4 november 2025 10:57
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: Brief betreft sturen op medegebruik 2 in 1.

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik heb zojuist de brieven doorgenomen. Wij hebben destijds per mail en niet per brief de instemmingsbesluit opgeschort voor onbepaalde tijd betreft medegebruik.

De brieven welke ik wel heb zijn;

- Brief aanv gev gev indieningsvereist deze heb ik ook gedeeld met jou recent.
- Brief verlengen beslistermijn
- Brief verlenging
- Brief in gebrekestelling naar 5.1.2.e
- en twee mail beschikking.

Vanuit welke brief mag ik verder gaan?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 14 Oct 2025 13:45:17 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: FW: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Hoi 5.1.2.e

Ik ben er 'as we speak' mee bezig. Morgen heb ik met 5.1.2.e een afspraak staan om de laatste puntjes te bespreken.

Mocht ik ergens tegenaanlopen kom ik uiteraard in de lucht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: dinsdag 14 oktober 2025 12:54
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: RE: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemiddag 5.1.2.e

Bedankt voor de terugkoppeling, ik zal het met mijn collega delen. Hoe gaat het met het collegebesluit?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Verzonden: dinsdag 14 oktober 2025 11:29
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: RE: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemorgen 5.1.2.e

Mijn collega en ik zijn bezig met de handleidingtelecom voor jullie. Wij vermoeden dat eind van de maand (zeg met zo'n twee weken) een concept kunnen leveren. Indien jullie daar opmerkingen op hebben dan verwerken wij dat daarna nog en vervolgens leveren wij het definitief.

Het is een vrij omvangrijk document om op te stellen en we hebben dit niet in een aantal uren/dagen af. Hopelijk past bovenstaand ook in jullie planning, zo niet, kom even in de lucht bij mij.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: maandag 13 oktober 2025 07:23

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik ga akkoord met de uren, als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag. Vanmorgen ben ik telefonisch niet bereikbaar.

Verder heb ik nog een vraag, hoe staat het met de handreiking betreft de Muldersweg met Ziggo? Hebben jullie deze ook al gereed?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: vrijdag 10 oktober 2025 09:21

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: RE: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemorgen 5.1.2.e

Dank je wel voor je mail en het concept besluit. Helder. Wij gaan ons best doen om te zorgen dat jij dit tijdig van ons retour ontvangt.

Ik heb alleen nog niet de uren voor de werkzaamheden (voorbereiding en gesprek met wethouder, onderzoek, het bestuderen van jurisprudentie en uitschrijven collegebesluit op inhoud) met je kortgesloten. Ik heb het een en ander wat al is geweest hierin meegerekend zoals je kan zien, maar vermoedelijk hebben wij hier 24 uur in totaal voor nodig. Kan jij mij hier akkoord op geven?

Mochten er dingen zijn dan kom ik in de lucht.

Fijn weekend alvast gewenst.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: donderdag 9 oktober 2025 15:45

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemiddag 5.1.2.e

Zoals telefonisch besproken vanmiddag, hierbij het concept besluit, de wens is dat ik het besluit voor aanstaande donderdag 16-10-2025 voor 12.00 op route heb gezet. Dit mag ik doen zonder PFO, alleen wethouder en coördinator willen de voortijd nog wel even inlezen.

Als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag. Ik zal dan hiervoor tijd vrijmaken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 30 Sep 2025 09:34:39 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: FW: Glaspoort Staphorst

Zeker, ik zal daar een ureninschatting voor maken en je die toesturen. Als ik nog vragen heb daarover kom ik in de lucht.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: dinsdag 30 september 2025 09:33
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: RE: Glaspoort Staphorst

Goedemorgen 5.1.2.e

Bedankt, verneem graag jullie reactie.

Heb je ook naar de mail van 23-09-2025 gekeken; Betreft offerte verleggen infra tbv project "gebiedsontwikkeling Muldersweg" te Staphorst?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Verzonden: dinsdag 30 september 2025 09:28
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: RE: Glaspoort Staphorst

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik heb het globaal doorgenomen wat je stuurde (ook de mail met redenen van KPN), en ik wil hiervoor intern even in overleg met een collega. Ik kom er bij je op terug.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: dinsdag 30 september 2025 07:50

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Glaspoot Staphorst

Goedemorgen 5.1.2.e

De reden van afmelding is niet helemaal duidelijk. Zij zien geen aanleiding om een vervolgggesprek op bestuurlijk niveau te plannen, volgens hen zijn er na het vervolgggesprek geen nieuwe ontwikkelingen geweest en geen nader contact. Uiteraard blijven zij beschikbaar voor een vervolgoverleg met RendoFiber.

Ik heb recent ook een consultant van KPN gesproken zij gaan de laatste instemminsbesluit annuleren. En willen een nieuwe instemmingsbesluit indienen. Hiervoor wil men eerst in gesprek. Dit was een hele duidelijke mail, zie bijlage.

5.2.1

Is het mogelijk dat een collegebesluit juridisch ook standhoudt?

Als er nog onduidelijkheden zijn kunnen we eventueel telefonisch verder bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl

Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Verzonden: maandag 29 september 2025 17:25
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e @staphorst.nl>
CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: RE: Glaspoort Staphorst

Ho: 5.1.2.e

5.1.2.e een aantal vragen. Wat is de reden waarom KPN niet aan tafel wil komen?

Wat betreft het nemen van een besluit op de instemmingsaanvraag, wat bedoel je met dubbelnetwerk? Bedoel je hiermee het besluit om KPN geen instemming te geven/de afwijzing van het instemmingsbesluit? Of bedoel je het in de zin van dubbel, beiden op één net en dan een instemming verlenen en samen met Rendo het net deelt?

Verneem het graag.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e @legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT-OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: maandag 29 september 2025 11:48

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Glaspoort Staphorst

Urgentie: Hoog

Goedemorgen 5.1.2.e

Vanmorgen heb ik een PFO gehad met de wethouder, naar aanleiding van diverse mailtjes vanuit KPN/Glaspoort. Hierbij gaf KPN aan dat men zich afmelden voor het vervolg bestuurlijk afspraak (Wethouder KPN en Delta Rendo).

Hij blijft bij zijn standpunt, en heeft KPN alsnog uitgenodigd op de gereserveerde dates. Voor een vervolg gesprek.

Nu wil de wethouder een collega besluit maken betreft het aanleggen van dubbelnetwerk. Houd dit juridisch ook stand of is dit onmogelijk?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Wed, 12 Nov 2025 14:30:32 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: FW: KPN en raakvlakken nieuwe projecten Staphorst.
Attachments: Vraag verleggen KPN Achthoevenweg - Hoogeweg.docx, Vraag verleggen KPN Muldersweg.docx

Goedemiddag 5.1.2.e

In de bijlage beide casussen. Kan je even laten weten of deze nog verdere uitwerking voor jullie nodig hebben (indien deze zaken nog spelen) of dat het gesprek destijds voldoende was?

Dank.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT- OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: donderdag 22 mei 2025 08:33

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: KPN en raakvlakken nieuwe projecten Staphorst.

Goedemorgen 5.1.2.e

Wij zijn akkoord met onderstaand. Afhankelijk van de uitkomst weten we ook voor de toekomst stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: woensdag 21 mei 2025 12:21

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: KPN en raakvlakken nieuwe projecten Staphorst.

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik heb inmiddels beide (verleg) casussen bekeken en we verwachten voor de eerste casus (Achthoevenweg – Hoogeweg) 4 uur nodig te hebben en voor de tweede casus (Muldersweg) 6 uur met een uurtarief van 5.1.2.f Als je mij akkoord kan geven op voorgaand pak ik deze twee casussen verder voor je op.

Ik mail je zo over de Muldersweg aangezien ik nog extra informatie van je nodig heb.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



LEER EN VERBIND IN ONDERGRONDSE INFRA

DAG VAN DE VERBINDING 2025



LEGALINFRA

LEES MEER EN MELD JE AAN 

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: woensdag 7 mei 2025 16:41

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: KPN en raakvlakken nieuwe projecten Staphorst.

Goedemiddag 5.1.2.e

In de bijlage nog twee cases waarbij wij er met KPN ook nog niet helemaal uitkomen.

Zouden jullie ook voor deze twee zaken ons van advies willen voorzien.

In de voorbereiding tijdens de nuts overleggen gaan de andere Netbeheerders wel mee met het verleggen, waarbij ze mee kunnen in de combi.

Alleen is KPN de enige Netbeheerder welke dit niet kosteloos wil uitvoeren en geeft aan dat voor deze werkzaamheden de kosten volledig voor de gemeente zijn.

Als er nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl




Vraag verleggen KPN Muldersweg

De gemeente gaat hier de omgeving opnieuw inrichten. Dit in verband met ontwikkelingen in dit gebied. De huidige Muldersweg ligt op particuliere grond dus moeten hier kabels en leidingen weg. De Muldersweg loopt straks weer rechtdoor net als het vroeger was. Hier is ook het nieuwe nutstracé ingetekend.


Voor deze ontwikkeling moeten nutsbedrijven kabels en leidingen verleggen en de gemeente moet 2 rioolstelsels verleggen. In het kader van goede ordening ondergrondse infra structuur willen we alles in het nieuwe nutstracé laten leggen zodat er voldoende ruimte is voor de riool stelsels en dat er voor toekomstige bouwplannen geen problemen zijn. KPN wil de kabels die aan de oost zijde van het tracé liggen niet verplaatsen. Dit willen ze wel als de gemeente dit betaald.

Volgens mij is dit niet conform AVOI. Deze kabels liggen er al veel langer dan 15 jaar dus moet KPN ze kosteloos verleggen. Daarbij geldt voor telecom: Leggen om niet, verleggen om niet. Onderstaand de situatie.


Vraag: Kan de gemeente KPN dit verplichten te verleggen waarbij de kosten voor KPN zijn of moet de gemeente bijdragen aan deze kosten?



Figuur 1: Roze is nieuw nutstracé zoals aangegeven naar nutsbedrijven



Figuur 2: Situatie met KLIC



Figuur 3 Situatie KPN

Vraag KPN verleggen kabels ivm aanleg rotonde Achthoevenweg-Hoogeweg.

In verband met het aanleggen van een rotonde moeten er kabels en leidingen verlegt worden.

Alle nutsbedrijven willen meewerken behalve KPN.

Er zijn 3 knelpunten. Dit zijn A-B en C in figuur 1. KON vindt dat deze kabels kunnen blijven liggen en dat de gemeente het ontwerp moet aanpassen.

Knelpunt A: Het plan is om hier een boom te planten en een wadi aan te leggen.

Knelpunt B: De kabel komt onder de asfalt constructie, dit is niet wenselijk op 1 van de drukste wegen in Staphorst.

Knelpunt C: Inrichten groenstrook en planten boom.

De gemeente wil deze KPN kabels graag in 1 nutstracé. De gele arcering zou een nutstracé kunnen worden. In principe komt het nieuwe nuts tracé onder het nieuwe fietspad.(rode tegels) echter om met de leiding beheerders met te denken zijn de andere gele lijnen ook een alternatief. Zoals je kan zien heeft KPN al een aardige spaghetti aangelegd en in het kader van een goede ondergrondse ordening willen we dit graag in 1 tracé hebben.

KPN wil dit niet doen, want het is lastig. Bij verleggen vinden ze dat de gemeente de kosten moet betalen. Volgens mij is dit niet conform AVOI. Deze kabels liggen er al veel langer dan 15 jaar dus moet KPN ze kosteloos verleggen. Daarbij geldt voor telecom: Leggen om niet, verleggen om niet. Onderstaand de situatie.

Vraag: Kan de gemeente KPN dit verplichten te verleggen waarbij de kosten voor KPN zijn of moet de gemeente bijdragen aan deze kosten?



Figuur 1 nieuw ontwerp met knelpunten.



Figuur 2: KLIC met KPN

From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Wed, 12 Nov 2025 15:22:06 +0100
To: 5.1.2.e "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: FW: Reactie op mail KPN/Glaspoort
Attachments: 2025-104 Ambtelijke reactie STPH.docx

Goedemiddag 5.1.2.e

Bijgaand (het ambtelijk schrijven) de reactie voor de wethouder om te reageren op de mail (16 oktober 2025) van KPN.

Mochten er vragen zijn verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT-OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: maandag 27 oktober 2025 08:57

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Reactie op mail KPN/Glaspoort

Goedemorgen 5.1.2.e

De wethouder wil graag reageren op de mail van KPN/Glaspoort zie reactie; (Ook graag een ambtelijke reactie voorbereiden en geven op de mail van directie Glaspoort die aan mij is gericht, in overleg met Legal Infra. Daar moet naar voren komen dat een collegebesluit is aangekondigd in het overleg die we komende dinsdag nemen).

Verder ga ik vandaag beginnen met de brieven naar aanleiding van de ingediende instemmingsbesluiten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Geachte 5.1.2.e

Met deze e-mail reageer ik op uw mail van 16 oktober 2025.

De gemeente Staphorst heeft niet de intentie om aanvragen omtrent openbare elektronische communicatienetwerken (instemmingsaanvragen) te weigeren of niet te verlenen. De gemeente houdt zich ten aanzien van het verlenen van een instemmingsbesluit aan de Telecommunicatiewet. Tegenover het graafrecht van KPN of staat een plicht tot het zo min mogelijk belemmeren van de grondeigenaar. Een belangrijk aspect hierbij is dat de gemeente mag verwachten dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande voorzieningen. Ter informatie, in het kader hiervan, heeft het college een besluit genomen dat dit belang voor elke aanbieder die zich meldt bij de gemeente verduidelijkt.

Inmiddels hebben wij drie instemmingsaanvragen ontvangen en voordat we een besluit kunnen nemen omtrent de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de uitvoering van de werkzaamheden, zullen (onderzoek)gegevens aangeleverd moeten worden omtrent de mogelijkheid tot medegebruik. Deze gegevens zijn nodig voor een correcte beoordeling/toetsing van de voorgenomen werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 21 Oct 2025 16:16:41 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: FW: Scan van HP Color Laserjet MFP E78523
Attachments: Document_251021_161215.pdf

Nogmaals

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl
Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT- OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

-----Oorspronkelijk bericht-----


Van: 5.1.2.e | Legal Infra
Verzonden: dinsdag 21 oktober 2025 16:13
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: FW: Scan van HP Color Laserjet MFP E78523

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Legal Infra | Mailer Service <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Verzonden: dinsdag 21 oktober 2025 16:12
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: Scan van HP Color Laserjet MFP E78523

Deze scan is afkomstig van de HP Color Laserjet MFP E78523 scanner.

PROCES VERGUNNINGVERLENING



TRAINING
VERGUNNINGVERLENING

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Thu, 2 Oct 2025 16:39:21 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: Gesprek wethouder maandag 6 oktober

Goedemiddag 5.1.2.e

Ik heb zonet 5.1.2.e gesproken m.b.t. het overleg omtrent de casus van KPN en hij geeft aan dat hij (evenals ik) maandag digitaal aan te kunnen schuiven. Ik had gehoopt dat het fysiek zou kunnen, maar dat is helaas niet mogelijk. Ik heb dan ook het agendaverzoek waarin een Teamslink zit aan hem doorgestuurd.

From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 4 Nov 2025 12:28:18 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: Handreiking telecom verleggingen
Attachments: 2025-088C Handreiking verleggen telecom Staphorst.pdf

Goedemiddag 5.1.2.e

Bijgaand tref je het concept van de Handreiking telecom verleggingen.

Mocht je vragen hebben stel ze gerust.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT- OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e | Legal Infra

Verzonden: dinsdag 14 oktober 2025 11:29

Aan: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: RE: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemorgen 5.1.2.e

Mijn collega en ik zijn bezig met de handleiding telecom voor jullie. Wij vermoeden dat eind van de maand (zeg met zo'n twee weken) een concept kunnen leveren. Indien jullie daar opmerkingen op hebben dan verwerken wij dat daarna nog en vervolgens leveren wij het definitief.

Het is een vrij omvangrijk document om op te stellen en we hebben dit niet in een aantal uren/dagen af. Hopelijk past bovenstaand ook in jullie planning, zo niet, kom even in de lucht bij mij.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: maandag 13 oktober 2025 07:23

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik ga akkoord met de uren, als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag. Vanmorgen ben ik telefonisch niet bereikbaar.

Verder heb ik nog een vraag, hoe staat het met de handreiking betreft de Muldersweg met Ziggo? Hebben jullie deze ook al gereed?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: vrijdag 10 oktober 2025 09:21

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: RE: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemorgen 5.1.2.e

Dank je wel voor je mail en het concept besluit. Helder. Wij gaan ons best doen om te zorgen dat jij dit tijdig van ons retour ontvangt.

Ik heb alleen nog niet de uren voor de werkzaamheden (voorbereiding en gesprek met wethouder,

onderzoek, het bestuderen van jurisprudentie en uitschrijven collegebesluit op inhoud) met je kortgesloten. Ik heb het een en ander wat al is geweest hierin meegerekend zoals je kan zien, maar vermoedelijk hebben wij hier 24 uur in totaal voor nodig. Kan jij mij hier akkoord op geven?

Mochten er dingen zijn dan kom ik in de lucht.

Fijn weekend alvast gewenst.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: donderdag 9 oktober 2025 15:45

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemiddag 5.1.2.e

Zoals telefonisch besproken vanmiddag, hierbij het concept besluit, de wens is dat ik het besluit voor aanstaande donderdag 16-10-2025 voor 12.00 op route heb gezet. Dit mag ik doen zonder PFO, alleen wethouder en coördinator willen de voortijd nog wel even inlezen.

Als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag. Ik zal dan hiervoor tijd vrijmaken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Praktijkhandreiking Verleggingen Telecom Gemeente Staphorst

Behorend bij schematisch beslismodel

Opdrachtgever: 5.1.2.e
Auteur(s): 5.1.2.e LLB | 5.1.2.e LLB
Versie: 0.1
Status: Concept
Kenmerk: 2025-088
Plaats, datum: Amersfoortseweg 5.1.2.e Maarn, 3 november 2025



Handtekeningen register

Opsteller van rapportage	5.1.2.e	
Naam: 5.1.2.e 5.1.2.e	Handtekening:	Datum: 3 november 2025
Kwaliteitsmanager	5.1.2.e	
Naam: 5.1.2.e	Handtekening:	Datum: 3 november 2025

Versiebeheer

Versie	Datum	Aanpassing	Pagina

Disclaimer

Niets uit dit advies mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal Infra.

Dit advies is opgesteld op basis van de specifieke aan dit advies ten grondslag liggende feiten en omstandigheden. Het overnemen van (een) gedeelte(n) uit dit advies in andere werken e.d. geschiedt geheel voor eigen risico van degene(n) voor wie dit advies is bestemd. Legal Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
1.1.	Doel en gebruik	4
1.2.	Leeswijzer	4
1.3.	Telecommunicatiewet	4
2.	Spelregels	6
2.1.	Peilmoment = verzoek	6
2.2.	Check per perceel	6
2.3.	Conflictgebied	6
2.4.	Openbaar elektronisch communicatiemiddel	7
3.	Ondersteuning hoofdschema (5.8 lid 1 Tw: verlegproces)	9
3.1.	Door of vanwege	9
3.2.	Gedoogplicht	10
3.2.1.	Openbare/niet openbare grond	10
3.2.2.	Rechthebbende	12
3.2.2.1.	Eigendom	12
3.2.2.2.	Afgeleide rechten	13
3.2.3.	Beheerder	14
3.3.	Oprichten van gebouwen	14
3.3.1.	Oprichten van gebouwen	14
3.3.2.	Uitvoeren van werken	14
3.4.	Noodzaak	15
3.5.	Kosten aanpassen plan van gedoogplichtige	16
4.	Projectontwikkeling (5.8 lid 2 Tw)	17
4.1.	Contractuele verplichting	17
4.2.	Bouwrijp ten behoeve van een ander	17
4.3.	Ten behoeve van oprichting van gebouwen	18
4.4.	Voldoende bepaalbaar	18
5.	Alle let op's op een rij	19
6.	Toepassing verlegcasus Muldersweg/Muldersvastgoed – Ziggo	22
	Bijlage stroomschema verleggingen telecom	23



1. Inleiding

Verleggen van telecomkabels is complex en levert veel discussie op. Kleine foutjes en misvattingen kunnen snel leiden tot hoge kosten voor de gemeenten. Dit is op zich niet gek, want de wet- en regelgeving lijkt heel simpel in elkaar te zitten (leggen om niet, verleggen om niet) maar is in de praktijk verraderlijk. De grond is nog niet overgedragen, het contract is nog niet getekend of er is onvoldoende noodzaak, allemaal voorbeelden die zich in de praktijk vaak voordoen en die uiteindelijk kunnen leiden tot de verplichting voor de gemeente om mee te betalen aan de verleggingen van de telecomkabels.

1.1. Doel en gebruik

Gemeente Staphorst heeft Legal Infra om advies gevraagd over de positie van de gemeente bij verleggingen van telecomkabels. Het doel van deze handreiking is om de gemeente te ondersteunen bij het voorbereiden van projecten waarbij telecomkabels in het projectgebied liggen. De handreiking is gebaseerd op een stroomschema. Dit stroomschema is bedoeld als hoofddocument; deze handreiking kan worden gebruikt voor onderbouwing en als naslagwerk. Het schema is opgenomen als bijlage en daarnaast los beschikbaar, digitaal en geplastificeerd.

Het stroomschema bevat niet alle voorkomende gevallen en kan niet gezien worden als een limitatieve opsomming van praktijksituaties. In geval van twijfel adviseren wij te allen tijde contact op te nemen met ons om de specifieke casus te doorlopen. Een twijfelgeval dat verkeerd uitpakt kost de gemeente namelijk snel veel geld.

1.2. Leeswijzer

In deze handreiking staan in hoofdstuk twee een paar spelregels benoemd. Deze spelregels zijn altijd belangrijk om na te lopen voordat überhaupt de overige stappen uit het schema worden doorlopen. In hoofdstuk drie en vier worden de vereisten van artikel 5.8 Telecommunicatiewet stapsgewijs uitgelegd. In hoofdstuk 5 zijn alle 'let op's' op een rij gezet waarna tot slot in hoofdstuk 6 de verlegging (Muldersweg/Muldersvastoed-Ziggo) is uitgewerkt.

1.3. Telecommunicatiewet

De Telecommunicatiewet (Tw) regelt het spanningsveld dat er is tussen enerzijds de maatschappelijke wens om de informatie infrastructuur op niveau te hebben en te houden, en anderzijds het recht van een gedoogplichtige op het ongestoorde gebruik van zijn eigendom.



Het spanningsveld wordt geregeld door de hoofdregel: 'liggen om niet, verleggen om niet'. Hiermee wordt bedoeld dat als een aanbieder van telecomkabels zijn kabels ten dienste van het publiek in de grond van een ander legt, er van hem verwacht wordt dat wanneer de eigenaar van de grond hem met een goede reden vraagt om te verleggen, hij aan dit verzoek gehoor moet geven mits die redenen vallen onder hetgeen de Telecomwet voorschrijft.

Hoofdstuk 5 van de Tw geeft de 'spelregels' voor het aanleggen, gedogen en eventueel verleggen van telecomkabels ten behoeve van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk. In artikel 5.2 Tw is de gedoogplicht geregeld voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk.

De gedoogplicht houdt in dat de rechthebbende of beheerder van openbare gronden moeten gedogen dat kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op deze gronden worden aangelegd, in stand gehouden of worden opgeruimd. Zoals eerder aangegeven in dit advies mag de aanbieder 'om niet liggen' dat betekent zonder daarvoor te hoeven betalen. De gedoogplicht maakt een grove inbreuk op het recht van de beheerder of eigenaar van het stuk grond waar de telecomkabel in gelegen is.

Daar tegenover staat artikel 5.8 Tw. Dit artikel geeft de gemeente handvatten om als gedoogplichtige, de aanbieder te verzoeken om op eigen kosten maatregelen te nemen ten aanzien van de kabels voor zover deze noodzakelijk zijn voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken.



2. Spelregels

Voor de beoordeling van de casus zijn er een aantal punten belangrijk om te weten:

- Peilmoment;
- Check per perceel;
- Conflictgebied;
- Openbaar elektronisch communicatiemiddel

2.1. Peilmoment = verzoek

Het peilmoment is van belang omdat de gemeente de kosten voor de verlegging voor eigen rekening moet nemen als op het peilmoment ook maar één 'nee' op een aantal belangrijke criteria wordt gegeven. Het peilmoment is het moment van het verzoek tot het nemen van een maatregel, dit is door de Hoge Raad benadrukt in jurisprudentie.¹ Dit betekent dat totdat het officiële verzoek is gedaan, de gemeente nog een aantal zaken kan regelen om aan alle criteria te kunnen voldoen.

2.2. Check per perceel

Er wordt per perceel aan de criteria uit artikel 5.8 Tw getoetst om van het 'verleggen om niet' gebruik te kunnen maken. Dit houdt in dat indien het gaat om een aanpassing van de openbare weg, er meerdere percelen betrokken kunnen zijn. Als een perceel niet voldoet aan de criteria brengt dat met zich mee dat de initiatiefnemer, in dit geval de gemeente, opdraait voor de kosten van de aanpassing die de telecomaanbieder aan zijn net moet doen.

2.3. Conflictgebied

Het bepalen of aan alle criteria wordt voldaan is het van belang om te weten hoe de gebieden bepaald worden waar dit het geval moet zijn. Bij een te groot gebied is er natuurlijk veel kans dat er aan één van de criteria niet wordt voldaan, waardoor een deel van de kosten dan voor de gemeente komen. De vraag is dus: wat is het 'knipstuk'². In de schema's hierna wordt dit aangegeven met de rode kruizen.

Bij telecomkabels ziet het knipstuk er anders uit dan bij andere kabels en leidingen. Dat lijkt vreemd, maar er zit logica achter. Bij **niet-telecomkabels** wordt gekeken naar de aanpassing die nodig is aan een kabel of leiding, vanwege een conflict met de plannen van de gemeente:


¹ Hoge Raad 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT6685

² Knipstuk is een term die bij kabels en leidingen wordt gebruikt om het deel van de kabel (op tekening vaak het rode deel) aan te geven waarover de rechtsposities worden bepaald.



Let op: niet-telecom!

Bij telecomkabels wordt niet gekeken naar de aanpassing die nodig is aan de kabel, maar naar het conflict (plan van de gemeente) dat er is met de telecomkabel. Dit is een kleiner gebied. De reden hiervan is dat de gedoogplichtige de kabel nooit heeft kunnen weigeren. Als er naar de aanpassing in het schema gekeken wordt dan zou de gemeente voor kosten kunnen komen te staan terwijl de aanleg niet geweigerd kon worden. Dat past niet bij het systeem van 'liggen om niet, verleggen om niet'. Er dient bij telecomkabels dus gekeken te worden naar precies het conflictgebied tussen het plan en de kabel:



Bij telecomkabels moet de gemeente in het gebied waar de telecomkabel tussen de kruisjes ligt voldoen aan alle criteria.

2.4. Openbaar elektronisch communicatiemiddel

Alleen kabels ten behoeve van openbaar elektronische communicatienetwerken vallen onder de gedoogplicht van de Tw. Als het geen openbare kabel is die aangepast moet worden dan valt de kabel niet onder de gedoogplicht en zal het aangelegd moeten worden op grond van een vergunning.

Onder een openbaar elektronisch communicatienetwerk wordt verstaan (volgens de Telecommunicatiewet) 'een elektronische communicatiedienst die beschikbaar is voor het publiek'. Waar er moet verstaan moet worden onder 'beschikbaar voor het publiek' staat in de Surfnet³ uitspraak namelijk:

³ ECLI:NL:CBB:2012:BX0230, voorheen LJN BX0230, College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 08/170 AWB 09/700



"het aanbieden van de dienst aan een niet afgebakende kring van potentiële afnemers. Een ieder moet in de mogelijkheid worden gesteld om gebruik te maken van de dienst."

Vaak zal het in gesprekken met de standaard telecombedrijven zoals KPN en VodafoneZiggo gaan om openbare kabels. Maar dit is niet altijd het geval. Voorbeelden van situaties die hier niet onder vallen zijn bijvoorbeeld kabels die KPN beheert, maar die een point-to-point verbinding vormen tussen twee panden van een bedrijf. Een ander voorbeeld is een telecomkabel waarmee een brug wordt bediend.



3. Ondersteuning hoofdschema (5.8 lid 1 Tw: verlegproces)

In dit hoofdstuk gaan we het schema, dat onlosmakelijk verbonden is met deze handreiking, stapsgewijs doorlopen. Wanneer aan het criterium wordt voldaan en wat dit betekent wordt in de volgende paragrafen per stap uitgelegd.

3.1. Door of vanwege

Dit is de belangrijkste eerste stap. Vastgesteld moet worden wie als 'veroorzaker/initiatiefnemer' gezien moet worden. Dat is namelijk ook degene die het verzoek tot het nemen van maatregelen dient te sturen.

Wanneer is er sprake van werkzaamheden door of vanwege? De wet en de parlementaire stukken zijn er niet heel duidelijk over:

*'op grond van het eerste lid kan de gedoogplichtige om maatregelen vragen indien deze zelf een gebouw opricht of een werk uitvoert in of op zijn grond dan wel dit door iemand anders laat doen vanwege de gedoogplichtige zelf. Als kan worden aangenomen dat de gedoogplichtige heeft ingestemd met de uitvoering van een werk door een derde en dit tevens ten behoeve van de gedoogplichtige geschiedt, betekent dit dat het werk vanwege hem wordt uitgevoerd'*⁴

In de rechtspraak is dit criterium vaker langsgekomen en zijn er wat belangrijke handvatten gekomen. Werkzaamheden gebeuren 'door of vanwege' als de verzoeker:

- **Opdrachtgever**⁵ is
- **Zeggenschap** heeft over de uitvoering
- **Uiteindelijk rechthebbende**⁶ wordt
- **Direct verband**⁷ zijn tussen het werk en de noodzaak tot aanpassen

Voorbeelden die geen 'door of vanwege' opleveren:

- Een geluidscherm voor een snelweg die op gemeentegrond wordt geplaatst; Opdrachtgever is hier Rijkswaterstaat, terwijl de grond eigendom en/of beheergebied is van de gemeente. Het is hier Rijkswaterstaat die moet verzoeken.
- Het verleggen van de telecomkabel vanwege leidingen die in dezelfde strook komen te liggen omdat ze ergens anders in de weg liggen voor een gemeentelijk project. Hier zitten de kosten voor de aanpassing van de telecomkabel in de verlegkosten van de leidingbeheerders en zijn het de leidingbeheerders die verzoeken.

⁴ Kamerstuk II 2004/05, 29834 nr. 3.

⁵ Hoge Raad 3 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR0264.

⁶ Hoge Raad 4 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT6837.

⁷ Gemeente Best – Essent Kabelcom (OPTA, 20 januari 2004, OPTA/IBT/2004/200144/G.17.03).



Let op:

- Het enkel akkoord zijn met de werkzaamheden op gronden betekent niet dat de werkzaamheden 'door of vanwege' diegene plaatsvinden. Er moet een duidelijke rol in financiën of zeggenschap zijn om aan 'door of vanwege' te kunnen voldoen.

Door een wetwijziging is het mogelijk om een gebruiksrecht te vestigen op gronden, waardoor iemand die werkzaamheden op andermans gronden moet uitvoeren gedoogplichtige kan worden en de gedoogplicht en 'werkzaamheden door of vanwege' bij elkaar komen (zie hierna).

3.2. Gedoogplicht

In artikel 5.2 Tw staat precies omschreven wanneer de gemeente gedoogplichtige is. Omdat het hoofdzakelijk gaat om aanpassingen in de openbare grond is het eerste lid het belangrijkste. Daar staat:

"De **rechthebbende** op of de **beheerder** van **openbare gronden** is verplicht te gedogen dat ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk kabels in en op deze gronden worden aangelegd, in standgehouden of opgeruimd."

Er zijn dus drie onderdelen van belang:

1. Openbare gronden
2. De rechthebbende van openbare gronden
3. De beheerder van openbare gronden

Hierna wordt eerst vastgesteld wat onder openbare gronden wordt verstaan en daarna wat onder rechthebbende en beheerder valt.

3.2.1. Openbare/niet openbare grond

Artikel 1.1 van de wet geeft de volgende definitie:

- a. openbare wegen met inbegrip van de daartoe behorende stoepen, glooiingen, bermen, sloten, bruggen, viaducten, tunnels, duikers, beschoeiingen en andere werken;
- b. wateren met daartoe behorende bruggen, plantsoenen, pleinen en andere plaatsen, die voor eenieder toegankelijk zijn.

Openbare wegen worden beheerst door de Wegenwet. Het eerste artikel van deze wet breidt het begrip 'openbare wegen' uit met de volgende definitie:



voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, dreven, molenwegen, kerkwegen en andere verkeersbanen voor beperkt gebruik.

Artikel 4 van de Wegenwet geeft een definitie van openbaarheid:

- wanneer deze gedurende dertig achtereenvolgende jaren (na 1902) voor een ieder toegankelijk is geweest;
- wanneer deze gedurende tien achtereenvolgende jaren (na 1902) voor een ieder toegankelijk is geweest en tevens is onderhouden door Rijk/Provincie/Gemeente/Waterschap;
- Wanneer de rechthebbende aan de weg de bestemming van openbare weg heeft gegeven.

Een ander praktisch artikel om invulling te geven aan de vraag of een weg openbaar is of niet is artikel 49 Wegenwet:

‘een weg, welke op den legger voorkomt, wordt aangemerkt als te zijn openbaar onder geen andere dan de uit den legger blijkende beperking in het gebruik, tenzij bewezen mocht worden dat na de vaststelling van den legger of na de wijziging, waarbij de weg op den legger is gebracht, de weg heeft opgehouden openbaar te zijn.’

Staat een weg in de wegenlegger opgenomen, dan is deze weg in principe openbaar. Voor water(weg)en geldt geen wettelijk regime.

Wat moet worden verstaan onder niet-openbare gronden?

Dit zijn alle gronden die *niet voor een ieder toegankelijk zijn*.

Voorbeelden van **openbare** gronden





Voorbeelden van **niet openbare** gronden



*Geen toegang tussen zonsondergang en zonsopgang

Schematisch weergegeven

Openbaar		Niet openbaar
Snelwegen (A1, A28 etc.)		Toegang middels slagboom
B Wegen (N201, N233 etc.)		Tijdsrestricties
Lokale wegen		Eigen wegen
Pleinen bij winkelcentra		Verboden toegang

3.2.2. Rechthebbende

Rechthebbende op de grond is de eigenaar van de grond op basis van het eigendomsrecht dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Naast de eigenaar zijn ook degenen die een afgeleid recht hebben van het eigendomsrecht rechthebbende. Afgeleide rechten zijn huurders, pachters, zakelijk gerechtigden, etc.

3.2.2.1. Eigendom

Eigendom vloeit voort uit het kadaster. Wanneer uit het kadaster naar voren komt dat de gemeente op het peilmoment de eigenaar is van de gronden, dan levert dat een gedoogplicht op en kan er door worden gegaan naar de volgende stap.

Volgt er geen eigendom uit het kadaster? Dan is het belangrijk om na te gaan of dit in de nabije toekomst wel het geval zal zijn. Dit gebeurt geregeld in projecten, omdat gronden nog aangekocht moeten worden. Dat gaat soms niet helemaal volgens planning, waardoor het kan gebeuren dat de gemeente nog geen eigenaar is van het perceel.



3.2.2.2. Afgeleide rechten

Rechthebbende is de gemeente ook als er een afgeleid recht van eigendom is. Er bestaan vier afgeleide rechten van het eigendomsrecht:

1. Gebruiksrecht
2. Recht van opstal
3. Huurrecht
4. Erfdienstbaarheid

Van deze vier rechten vormen het gebruiksrecht en het recht van opstal de twee belangrijkste rechten voor de gemeente, omdat die het vaakst voorkomen.

Bij het gebruiksrecht komen partijen overeen dat er gebruik gemaakt mag worden van het eigendom van de ander. De manier waarop dit vastgelegd is, is vormvrij. In de bijlage van de handreiking zit een format voor een gebruiksrecht. Een gebruikersovereenkomst is handig op het moment dat blijkt dat gronden pas later in het project worden overgedragen, of als de gemeente alleen in de definitieve situatie de beheerder zal zijn van de gronden.

Het recht van opstal is het recht dat je hebt om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Bijvoorbeeld een gebouw of ander bouwwerk dat op gronden van iemand anders staat. Een recht van opstal wordt bijvoorbeeld gevestigd voor een parkeergarage, die in gronden wordt gerealiseerd van een ander.

Bij huurrecht spreken we over een overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken aan de huurder die zich verbindt tot een tegenprestatie. Kenmerkend voor huurrecht is dat het gaat om een (gedeelte van een) zaak en een tegenprestatie.

Er is sprake van het recht van erfpacht als het recht niet verbonden is aan een persoon, maar aan een onroerende zaak, meestal een grond. De erfpachter verkrijgt het recht de grond voor een bepaalde overeengekomen periode te gebruiken en te houden tegen betaling van gelden.

Let op:

- Een gebruikersovereenkomst moet niet te makkelijk worden aangegaan. Uit rechtspraak blijkt dat de lusten wel tegenover de lasten moeten staan.⁸ Praktisch betekent dit dat hij overeengekomen kan worden om voorafgaande aan de definitieve beheer- of eigendomssituatie gedoogplicht te regelen. Als de gemeente

⁸ Hoge Raad 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT6685.



geen rechthebbende of beheerder wordt van gronden en/of het gebouwde is het niet redelijk om verlegkosten te verleggen naar de telecomaandbieder.

- Het zijn van rechthebbende is te plannen en er valt mee te schuiven. Let dus altijd op de grondplannen en overeenkomsten die worden gesloten en pas het moment van verzoeken daarop aan. Een alternatief is natuurlijk om de grondaankoop of de overeenkomsten naar voren te halen, zeker wanneer het om omvangrijke verleggingen gaat.

3.2.3. Beheerder

Onder de beheerder van de openbare gronden wordt degene verstaan die een wettelijke plicht heeft *de grond* te beheren.

Beheerders van de gronden zijn bijvoorbeeld:

- Gemeente, provincie of een waterschap die op grond van de Wegenwet de openbare wegen beheren.
- Rijkswaterstaat op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken

Let op:

- Hier wordt dus niet bedoeld een beheerder die geen bestuursorgaan is en feitelijk een stuk grond of kabel of leiding beheert.

3.3. Oprichten van gebouwen

De noodzaak om bepaalde maatregelen te treffen, waaronder het verplaatsen, is gekoppeld aan het oprichten van gebouwen of het uitvoeren van werken door of vanwege de gedoogplichtige. Wat valt nu onder deze begrippen en hoe moeten ze worden geïnterpreteerd? In onderstaande paragrafen behandelen we deze termen en geven we aan wat daaronder moet worden verstaan.

3.3.1. Oprichten van gebouwen

Bij het oprichten van gebouwen gaat om het bouwen van een gebouw *van enige omvang*, die niet valt onder het uitvoeren van werken.

3.3.2. Uitvoeren van werken

Dit criterium wordt vaak verkeerd ingeschat. Daarom is er ook aardig wat rechtspraak over. In de opsomming hierna worden werkzaamheden benoemd die in ieder geval **wel** tot *uitvoering van werken* mogen worden gerekend:



- Het oprichten van een constructie van enige omvang, niet zijnde een gebouw, die op de plaats van bestemming direct of indirect steun vindt in of op de grond (zoals een viaduct, een tunnel, een kade of een dijk).
- Het afgraven van grond voor het verwijderen van riolering.
- Verplaatsing van planten en bomen in het kader van wegreconstructie.
- Het leggen van kabels en leidingen.
- Accidenteren van het terrein (ophogen of afgraven).
- De inrichting van een schoolplein.
- Sanering van de bodem.
- Het plaatsen van kunstwerken.
- Herstructurering in het algemeen zoals het herinrichten van een plein.

In de opsomming hierna worden werkzaamheden benoemd die **niet** vallen onder uitvoeren van werken:

- Het (ver)plaatsen van een of meer bomen.
- Het bouwrijp maken van de grond, zonder verplichting uit een contract met een projectontwikkelaar.
- Verplaatsing omdat het esthetisch beter staat.

Let op:

- het verplaatsen van bomen en beplanting op zich valt niet onder de term uitvoeren van werken, maar dit is wel het geval als daarmee aan een wettelijke verplichting wordt voldaan (mitigerende werkzaamheden), of wanneer dit onderdeel uitmaakt van een herinrichtingsproject.
- het bouwrijp maken ten behoeve van het opleveren aan een projectontwikkelaar valt er wel onder, maar gelet op het verschil tussen 5.8 lid 1 en 5.8 lid 2 geldt dit enkel voor het oprichten van gebouwen.

3.4. Noodzaak

De maatregelen moeten noodzakelijk zijn. Maar wanneer is daar sprake van en wie bepaalt deze noodzaak? Artikel 5.8, eerste lid van de Tw geeft aan dat de noodzaak dient te bestaan vanwege het oprichten van gebouwen of het uitvoeren van werken. Deze beide termen zijn in de vorige paragraaf aan de orde gekomen. Er is dus een nauw verband tussen deze criteria uit 3.3.



De parlementaire geschiedenis geeft met betrekking tot de noodzaak aan:⁹

‘Hierbij geldt als uitgangspunt dat verplaatsing nodig is, indien gedoogplichtige het werk redelijkerwijs niet kan uitvoeren zoals deze dit zelf wenst, ook al zou bij andere uitvoering van het werk de verplaatsing niet nodig zijn.’

De rechtspraak die over het criterium ‘noodzaak’ gaat levert een wat strikter beeld op. In de volgende situatie is er **wel** sprake van een noodzaak:

- Technische onmogelijkheid om de werkzaamheden uit te voeren.
- Onevenredig hoge kosten om de werkzaamheden uit te voeren.
- Ernstige kans op beschadiging van kabels door de werkzaamheden.
- Ernstige belemmeringen aan de kant van de gedoogplichtige.

De volgende omstandigheden leveren **geen** noodzaak op:

- Verplichtingen uit contracten.
- De enkele wens van de gedoogplichtige om zijn grond bouwrijp te maken.
- Een bepaalde mate van belemmering.

Let op:

- Het feit dat kabels in het projectgebied liggen en het daardoor voor de uitvoering niet mogelijk is om ongestoord te werken levert geen noodzaak op. Dit zijn situaties waarin er gedacht moet gaan worden aan bescherming met platen of ophangen van kabels.
- Als de noodzaak achteraf wegvalt dan komen de kosten alsnog voor rekening van de gemeente.
- Het is prima mogelijk om op basis van een schetsontwerp te verzoeken en te concluderen dat het noodzakelijk is om een aanpassing te doen. Het risico dat het ontwerp verandert en het toch niet noodzakelijk blijkt te zijn komt dan wel voor de verzoeker natuurlijk.

3.5. Kosten aanpassen plan van gedoogplichtige

Wanneer er uit het conflict tussen het plan en de kabel volgt dat het noodzakelijk is dat er een aanpassing plaatsvindt, dan hoeft de oplossing niet altijd te bestaan uit de aanpassing van de kabel. Er kan natuurlijk ook een aanpassing in het ontwerp bedacht worden die goedkoper of beter is dan de aanpassing van de kabel. De kosten voor het aanpassen van het ontwerp van de gemeente komen in dat geval voor de telecomaandbieder. De telecomaandbieder voorkomt daarmee een slechtere of duurdere oplossing.¹⁰

⁹ Kamerstukken II, vergaderjaar 2004–2005, 29 834, nr. 3, p. 57.

¹⁰ Rechtbank Rotterdam 1 mei 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BI2852.



4. Projectontwikkeling (5.8 lid 2 Tw)

Er is een apart deel in de wet gekomen voor projectontwikkeling. De reden hiervan is de planning van een project. Vaak worden er allerlei afspraken gemaakt tussen de gemeente en de projectontwikkelaar, terwijl de gronden pas in een later stadium worden overgedragen. Omdat de wetgever het niet redelijk heeft gevonden dat er dan maar met de verzoeken gewacht moet worden tot de projectontwikkelaar gedoogplichtige wordt, is er een tweede lid aan artikel 5.8 geplakt die ervoor zorgt dat de gemeente het verzoek voor de projectontwikkelaar doet. Uiteraard gelden hier weer strikte eisen voor, die hierna toegelicht worden.

Het belangrijkste verschil met de normale situatie is dat het criterium 'door of vanwege' is vervangen door de verplichting die de gemeente is aangegaan met de ontwikkelaar, over de manier waarop wordt opgeleverd aan de ontwikkelaar. De noodzaak wordt daarnaast ook getoetst aan de bepaalbaarheid van de bouwplannen.

4.1. Contractuele verplichting

Er dient een ondertekend contract te zijn met een ontwikkelaar, waarin afspraken worden gemaakt over de oplevering van de gronden aan de ontwikkelaar. In het contract dient bijvoorbeeld te staan dat de gronden bouwrijp opgeleverd dienen te worden.

Let op:

Het dient te gaan om ondertekende stukken. Een concept, ook al is het allemaal in kunnen en kruiken, levert geen contractuele verplichting op.

4.2. Bouwrijp ten behoeve van een ander

Terwijl bij de situatie waarin de gemeente zelf de werkzaamheden uitvoert het bouwrijp maken van grond niet van belang is als criterium, is dat bij ontwikkeling wel het geval. Het bouwrijp maken hangt alleen wel vast aan de concrete plannen van de ontwikkelaar (zie over de voldoende bepaalbaarheid van de plannen hierna).

Als er uit het contract dat de gemeente heeft gesloten volgt dat er bouwrijp opgeleverd dient te worden, dan levert dat op zich nog niet voldoende noodzaak op om alle kabels uit het perceel te laten verwijderen op kosten van de telecomaandbieder. Het bouwrijp maken moet gebeuren aan de hand van de concrete plannen die de ontwikkelaar heeft en daarbij komt dus ook kijken of het voor die plannen noodzakelijk is om kabels aan te passen.



4.3. Ten behoeve van oprichting van gebouwen

Het bouwrijp opleveren staat in relatie tot het op te richten gebouw. Alleen kabels die noodzakelijk aangepast moeten worden voor dat gebouw moeten op kosten van de telecomaandbieder worden aangepast.

4.4. Voldoende bepaalbaar

De bouwplannen moeten voldoende bepaalbaar zijn, zodat exact bepaald kan worden welke maatregelen aan de kabels moeten worden getroffen om de oprichting van gebouwen mogelijk te maken. Om van voldoende bepaalbare bouwplannen te kunnen spreken, dient er een **ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning** voor de activiteit bouwen te zijn ingediend. Dit kan worden aangetoond met een bericht van het bestuursorgaan dat de aanvraag in behandeling wordt genomen. De rechtspraak is hier strikt in!



5. Alle let op's op een rij

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de bijzonderheden die bij de behandeling van de verschillende onderdelen aan de orde zijn gekomen. Dit betekent dat in dit hoofdstuk nogmaals kort en bondig wordt weergegeven wat uitzonderingen zijn bij het doorlopen van de verschillende stappen van het schema.

Door of vanwege (3.1):

Vastgesteld moet worden wie als 'veroorzaker/initiatiefnemer' gezien moet worden. Dat is namelijk ook degene die het verzoek tot het nemen van maatregelen dient te sturen.

Let op:

- Het enkel akkoord zijn met de werkzaamheden op gronden betekent niet dat de werkzaamheden 'door of vanwege' diegene plaatsvinden. Er moet een duidelijke rol in financiën of zeggenschap zijn om aan 'door of vanwege' te kunnen voldoen.
- Door een wetswijziging is het mogelijk om een gebruiksrecht te vestigen op gronden, waardoor iemand die werkzaamheden op andermans gronden moet uitvoeren gedoogplichtige kan worden en de gedoogplicht en 'werkzaamheden door of vanwege' bij elkaar komen (zie hierna).

Gedoogplicht (3.2)

Eigendom: Kan worden aangetoond door een kadastrale uitdraai.

Afgeleide rechten: Rechthebbende is de gemeente ook als er een afgeleid recht van eigendom is. Er bestaan vier afgeleide rechten van het eigendomsrecht die in dit geval interessant zijn. (gebruiksrecht, recht van opstal, huurrecht en erfdienstbaarheid). Van deze vier rechten vormen het gebruiksrecht en het recht van opstal de twee belangrijkste rechten voor de gemeente, omdat die het vaakst voorkomen.

Let op:

- Een gebruikersovereenkomst moet niet te makkelijk worden aangegaan. Uit rechtspraak blijkt dat de lusten wel tegenover de lasten moeten staan. Praktisch betekent dit dat hij overeengekomen kan worden om voorafgaande aan de definitieve beheer- of eigendomssituatie gedoogplicht te regelen. Als de gemeente geen rechthebbende of beheerder wordt van gronden en/of het gebouwde is het niet redelijk om verlegkosten te verleggen naar de telecoaanbieder.
- Het zijn van rechthebbende is te plannen en er valt mee te schuiven. Let dus altijd op de grondplannen en overeenkomsten die worden gesloten en pas het moment van verzoeken daarop aan. Een alternatief is natuurlijk om de grondaankoop of de overeenkomsten naar voren te halen, zeker wanneer het om omvangrijke verleggingen gaat.



Beheerder: Onder de beheerder van de openbare gronden wordt degene verstaan die een wettelijke plicht heeft *de grond* te beheren.

Let op:

- Hier wordt dus niet bedoeld een beheerder die geen bestuursorgaan is, maar feitelijk een stuk grond of kabel of leiding beheert.

Uitvoeren van werken (3.3):

Dit criterium wordt veel verkeerd ingeschat. Daarom is er ook aardig wat rechtspraak over.

Let op:

- Het verplaatsen van bomen en beplanting op zich valt niet onder de term uitvoeren van werken, maar dit is wel het geval als daarmee aan een wettelijke verplichting wordt voldaan (mitigerende werkzaamheden), of wanneer dit onderdeel uitmaakt van een herinrichtingsproject.
- het bouwrijp maken ten behoeve van het opleveren aan een projectontwikkelaar valt er wel onder, maar gelet op het verschil tussen 5.8 lid 1 en 5.8 lid 2 geldt dit enkel voor het oprichten van gebouwen.

Noodzaak (3.4):

De maatregelen moeten noodzakelijk zijn. Maar wanneer is daar sprake van en wie bepaalt deze noodzaak?

Let op:

- Het feit dat kabels in het projectgebied liggen en het daardoor voor de uitvoering niet mogelijk is om ongestoord te werken levert geen noodzaak op. Dit zijn situaties waarin er gedacht moet gaan worden aan bescherming met platen of ophangen.
- Als de noodzaak achteraf wegvalt dan komen de kosten alsnog voor rekening van de gemeente.
- Het is prima mogelijk om op basis van een schetsontwerp te verzoeken en te concluderen dat het noodzakelijk is om een aanpassing te doen. Het risico dat het ontwerp verandert en het toch niet noodzakelijk blijkt te zijn komt dan wel voor de verzoeker natuurlijk.

Contractuele verplichting (4.1):

Er dient een ondertekend contract te zijn met een ontwikkelaar, waarin afspraken worden gemaakt over de oplevering van de gronden aan de ontwikkelaar.



Let op:

- Het dient te gaan om ondertekende stukken. Een concept, ook al is het allemaal in kannen en kruiken, levert geen contractuele verplichting op.

Bouwrijp ten behoeve van oprichten van gebouwen (4.2):

Is bij de situatie waarin de gemeente zelf de werkzaamheden uitvoert het bouwrijp maken van grond niet van belang is als criterium, is dat bij ontwikkeling wel het geval.

Let op:

Het bouwrijp opleveren staat in relatie tot het op te richten gebouw. Alleen kabels die noodzakelijk aangepast moeten worden voor dat gebouw moeten op kosten van de telecomaandbieder worden aangepast.



6. Toepassing verlegcasus Muldersweg/Muldersvastgoed – Ziggo


Volgt nog.



Bijlage stroomschema verleggingen telecom

Beslisschema verleggen telecomkabels

Behorend bij praktijkhandreiking



From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Wed, 29 Oct 2025 12:27:11 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: Instemmingsgegevens

Goedemiddag 5.1.2.e

Ik heb de mails (3 stuks) in goede orde ontvangen. Ik hoop er vandaag (en anders morgenochtend) naar te kijken.

Je hoort van me.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT-OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 7 Oct 2025 15:27:45 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: Punten om in acht te houden m.b.t. instemming kern Staphorst 08-10-2025

Goedemiddag 5.1.2.e

Ik heb het een en ander even beknopt op papier gezet zodat jullie (juridische) handvatten hebben morgen tijdens het gesprek.

De regel is dat je als gemeente (telecom) moet gedogen. Als een telecompartij de grond in wil dan hebben zij het recht om te concurreren door een netwerk en systeem aan te leggen. De gedoogplicht is dus een recht om aan te leggen. De wet regelt niet alleen het recht van de gedoogplicht voor een telecompartij, maar ook het recht van een grondeigenaar om belemmeringen te beperken (artikel 5:2 lid 7 onder sub b van de Telecommunicatiewet).

Een van de manieren om die belemmeringen te voorkomen is om te sturen op medegebruik vanuit de Telecommunicatiewet. De grondslag is te vinden in artikel 5a.3 e 5a.4 van de telecommunicatiewet). Medegebruik van voorzieningen moeten worden onderzocht en daar moet een telecommmer in redelijkheid aan voldoen. Afwijken van medegebruik kan, als het esthetisch of financieel onmogelijk is en dit onderbouwd wordt.

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

Telecommunicatiewet (Juridisch kader voor de situatie: artikel 5.2 lid 7 onder b, 5a.3 en 5a.4 telecommunicatiewet)

Hoofdstuk 5. Aanleg, instandhouding en opruiming van kabels

Artikel 5.2

Lid 7 Door de aanleg, de instandhouding en de opruiming van kabels wordt:

a. geen verandering teweeggebracht in de bestemming van hetgeen waarin, waarop, waarboven of waaraan de kabels zijn of worden aangelegd, en

b. zo min mogelijk verandering in de uiterlijke gedaante en zo min mogelijk belemmering in het gebruik ervan teweeggebracht.

Hoofdstuk 5a. Medegebruik voorzieningen en coördinatie van civiele werken

Artikel 5a.3

1 Een netwerkexploitant stemt in met redelijke verzoeken van aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken tot medegebruik van zijn fysieke infrastructuur ten dienste van de aanleg van elementen van een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid.

2 Gebruikers van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen frequentieruimte en aanbieders van bijbehorende faciliteiten voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van bijbehorende faciliteiten.

3 Aanbieders van elektronische communicatienetwerken die bestaan uit radioapparaten die geschikt zijn voor het verspreiden van programma's, alsmede aanbieders van antenne-opstelpunten die bestemd zijn om genoemde netwerken te ondersteunen, voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen of antennes.

4 Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken zijn over en weer verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van de fysieke infrastructuur waarop de gedoogplicht, bedoeld in [hoofdstuk 5](#), van toepassing is.

Artikel 5a.4

1 Medegebruik als bedoeld in [artikel 5a.3](#) vindt plaats onder billijke en niet-discriminerende voorwaarden en tegen een billijke en niet-discriminerende vergoeding, en kan uitsluitend worden geweigerd op objectieve, transparante en evenredige gronden.

2 Onder een grond als bedoeld in het eerste lid, kan in ieder geval worden verstaan:

a. dat de fysieke infrastructuur technisch of economisch ongeschikt is voor de aanleg, van elementen van een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid;

b. dat er, rekening houdend met de toekomstige behoeften aan ruimte van de netwerkexploitant, onvoldoende ruimte beschikbaar is voor de aanleg van elementen van een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid;

c. redenen van veiligheid of volksgezondheid;

d. redenen van integriteit en veiligheid van alle reeds aangelegde netwerken of van kritieke nationale infrastructuur;

e. een risico van ernstige verstoring van de geplande elektronische communicatiediensten wanneer andere diensten via dezelfde infrastructuur worden verstrekt;

f. dat de netwerkexploitant beschikt over levensvatbare alternatieve middelen voor het verlenen van wholesaletoegang tot fysieke netwerkinfrastructuur die geschikt zijn voor het aanbieden van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, op voorwaarde dat de toegang onder billijke en redelijke voorwaarden wordt verleend.

Mochten er nog vragen zijn, laat het dan even weten.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | Telefoon: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn

KORT- OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Mon, 3 Nov 2025 13:41:22 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Aangepast collegevoorstel medegebruik

Hoi 5.1.2.e

Ik had net even overleg met 5.1.2.e omtrent de brieven (indieningsvereisten) en daar bel ik je zo even over. Ik denk dat het handiger is een 2 in 1 er van te maken waarin zowel de indieningsvereisten als het onderzoek naar medegebruik te verweven. Wat betreft het ambtelijk overleg daar staat voor a.s. donderdag op de planning.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: maandag 3 november 2025 13:27
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: Re: Aangepast collegevoorstel medegebruik

Goedemiddag 5.1.2.e

Bedankt voor de snelle reactie.

Akkoord op het verhogen voor de uren.

Wanneer kan ik de overige reacties verwachten? Reactie op mail welke nu niet door de wethouder maar door de afdelingsmanager beantwoord gaat worden, en de brieven welke ik kan sturen betreft instemmingsbesluiten MOOR?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: Maandag, 3 November, 2025 13:21

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Aangepast collegevoorstel medegebruik

Goedemiddag 5.1.2.e

Bijgaand het aangepaste collegevoorstel. We hebben het een en ander aangepast zoals besproken.
Kan ik voor deze werkzaamheden (Teamsgesprek, onderzoek en aanpassingen collegevoorstel) het budget verhogen met 6 uur? Zo ja, kan je daar een akkoord op geven?

Mochten er vragen zijn stel ze gerust.

From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Thu, 8 May 2025 13:56:41 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: aanvragen instemming KPN

Goedemiddag 5.1.2.e

Even voor de zekerheid, aangezien er een klein verschil zit in het versturen van de brief van gister en de 4 van vandaag.

De brief van gister (uitstel van de termijn) moet per mail worden gestuurd naar Enexis (vergunninghouder) en een kopie daarvan ook per mail aan 5.1.2.e (aanvrager) én uploaden in MOOR.

De 4 brieven die ik jou vandaag toe heb gezonden kunnen (zoals mijn vorige mail aangaf) naar de aanvrager (dus niet naar KPN) en het riedeltje zoals hieronder beschreven.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



LEER EN VERBIND IN ONDERGRONDSE INFRA

DAG VAN DE VERBINDING 2025



LEGALINFRA

LEES MEER EN MELD JE AAN

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: donderdag 8 mei 2025 13:18

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: aanvragen instemming KPN

Middag 5.1.2.e

Bedankt voor onderstaand.

De brief van gisteren hebben we via onderstaande werkwijze vandaag verstuurd. En heb een pdf toegevoegd als bijlage in MOOR.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: donderdag 8 mei 2025 13:13

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: RE: aanvragen instemming KPN

Goedemiddag 5.1.2.e

Als het goed is heb ik het ook in de Word bestanden als opmerking in de zijlijn getypt, maar wat verstandig is het navolgende:

- de brieven laten ondertekenen en de ontbrekende gegevens invullen.
- een PDF o.i.d. van de brief maken zodat het versleuteld is en niet meer in te typen valt.
- via het gemeentelijke systeem naar de mail van de aanvrager (Allinq) sturen. Als het goed is tref je het emailadres in MOOR bij de aanvragen (persoon die het heeft aangevraagd). Let hier even op: de brieven hoeven niet naar KPN.
- plaats vervolgens ook een PDF in de bijlagen van MOOR. Noem de bijlage 'verlenging beslistermijn' en vink aan dat Allinq een melding krijgt dat dit geüpload wordt.

Als er vragen zijn kom in de lucht.



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



LEER EN VERBIND IN ONDERGRONDSE INFRA

DAG VAN DE VERBINDING 2025



LEGALINFRA

LEES MEER EN MELD JE AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: donderdag 8 mei 2025 13:06

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: aanvragen instemming KPN

Goedemiddag 5.1.2.e

Bedankt voor het opstellen van de brieven.

Moeten deze brieven toegevoegd worden aan MOOR, of ook gemaild worden aan Allinq?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: donderdag 8 mei 2025 10:46

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>; 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: aanvragen instemming KPN

Goedemorgen 5.1.2.e

Bijgaand de vier brieven voor de aanvragen m.b.t. verzoeken aanvullende gegevens voor Allinq (aanvrager). Deze brieven hoeven niet naar KPN verzonden te worden. De laatste dingen die nog ingevuld moet worden zijn weer heel gearceerd.

We komen later bij je in de lucht omtrent de mail die je gisteren eind van de middag stuurde over 'KPN en raakvlakken nieuwe projecten Staphorst'

Mochten er vragen zijn, laat het vooral weten.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | Telefoon: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e @legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



LEER EN VERBIND IN ONDERGRONDSE INFRA

DAG VAN DE VERBINDING 2025



LEGALINFRA

LEES MEER EN MELD JE AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>

Verzonden: dinsdag 6 mei 2025 17:54

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>; 5.1.2.e | Legal Infra <jvbloois@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: aanvragen instemming KPN

Goedemiddag 5.1.2.e

Dank voor de opdracht, we gaan voor jullie aan de slag.

Aanvraag 571334 (Binnenweg 5.1.2.e) is binnengekomen op 11 februari 2025 (zit bij aanvraag 576816 van Enexis) en is daarmee al over de termijn. Strikt gezien kan op deze aanvraag geen aanvullende gegevens meer opgevraagd worden vanwege het verlopen van de beslistermijn. Toch gaan we deze hetzelfde behandelen als de andere drie aanvragen van KPN/Glaspoort. Voor deze aanvragen gaan we een brief aanvullende gegevens sturen waardoor de aanvraag termijn opgeschort wordt.

De aanvraag van Enexis verloopt a.s. vrijdag, het is goed om deze aanvraag te verlengen met acht weken. Omdat ze waarschijnlijk samen met Glaspoort in de uitvoering willen. Dit moeten we morgen weten, dan kunnen we die brief eruit doen omdat jullie deze 8 mei, voor 23.59 uur, moeten ondertekenen en via JOIN moeten versturen, ook graag een exemplaar uploaden in MOOR.

De andere aanvragen zijn binnen de termijn (10 april en 23 april), hierdoor kan er op de aanvragen een toets plaatsvinden op de indieningsvereisten en kan daarmee om aanvulling van de gegevens worden gevraagd.

We stellen de brieven voor jullie op met daarin de vraag of KPN voor het definitief indienen van de tracétekeningen contact met jullie wil opnemen en een afspraak maakt om het gewenste tracé door te nemen. Pas als dit gesprek heeft plaatsgevonden, kan KPN bijvoorbeeld de tekeningen definitief maken en insturen. Gaat KPN hier niet op in dan heeft KPN twee weken de tijd na dagtekening van de brief om de benodigde gegevens aan te vullen. Doet zij dit niet binnen de termijn volgt een buiten behandelingsstelling van de aanvraag.

Het is voor beide partijen, denk ik, van belang dat jullie weer met elkaar om tafel gaan om de lucht te klaren. En wel zo dat de gemeente de regie in handen blijft houden. Ook is het goed erover na te denken of het verstandig is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en KPN op te stellen. In een dergelijke overeenkomst kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat KPN gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de kosten van een toezichthouder betaald aan de gemeente, er kunnen extra voorschriften over opleveren tracés in opgenomen worden, afspraken over het max. aantal ploegen dat aan het werk mag, extra overleg, escalatieprotocol opnemen etc. Zo heeft de gemeente extra handvatten om te sturen en weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Eventueel kan mijn collega 5.1.2.e aanhaken bij een dergelijk gesprek. Hij kent 5.1.2.e (KPN) vanuit opdrachten van andere gemeenten.

Heb je vragen graag bericht. Voor het opstellen al dan niet opstellen van de Enexis-verlengbrief graag morgen contact opnemen met mijn collega 5.1.2.e 5.1.2.e @legal-infra.nl of 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @staphorst.nl>

Verzonden: dinsdag 6 mei 2025 16:07

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @staphorst.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @staphorst.nl>

Onderwerp: RE: aanvragen instemming KPN

Goedemiddag 5.1.2.e

Bedankt voor onderstaande mail.

Na intern overleg zijn wij akkoord met de financiële kosten welke benodigd zijn voor jullie advies en ondersteuning betreft de instemmingsbesluiten en het gevolg hieruit.

De vervolg stap voor nu is dat jullie de opschortingsbrief voor ons opstellen? Zodat ik deze via ons systeem JOIN verstuur en toevoeg in MOOR.

Rest mij nog wel een vraag, in welk tijdsbestek moeten we een vervolg overleg met KPN inplannen?

Indien er nog extra informatie benodigd is hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>

Verzonden: donderdag 1 mei 2025 15:17

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>; 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>

Onderwerp: aanvragen instemming KPN

Goedemiddag 5.1.2.e

Goed om elkaar gistermiddag gesproken te hebben. Ik heb alles op een rijtje gezet voor je en kom het volgende uit.

Enkele uitgangspunten daarbij zijn:

- Ons advies gaat uit van de huidige regelgeving kabels en leidingen, de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) en de Nadere uitvoeringsregels van gemeente Staphorst.
- KPN valt met de aanleg van dit netwerk onder de Telecommunicatiewet, waardoor het wel mogelijk is om voorschriften aan het instemmingsbesluit te verbinden en afspraken te maken over de wijze en tijd van de uitvoering (in redelijkheid) maar het niet mogelijk is om te weigeren.

Vanuit artikel 2.1 van de AVOI volgt dat voor het uitvoeren van werken in de gemeente een instemmingsbesluit nodig is, dat heeft KPN aangevraagd op 10 april j.l. Artikel 2.3 AVOI stelt de beslistermijn voor het college vast op acht weken, lid 3 van dit artikel geeft de mogelijkheid voor een eenmalige verlenging van acht weken. De nadere regels die behoren bij de AVOI vermelden in artikel 2.2 welke gegevens een aanvraag moet bevatten. Zie onder andere lid 3 onder a (vereisten tekening) en c (gebiedsinformatie n.a.v. een oriëntatiemelding).

Ik heb de aanvraag heel kort bekeken en niet inhoudelijk getoetst en ook al tijdens het gesprek zagen we dat de tekeningen in elk geval niet voldoen aan de vereisten die jullie daarvoor hanteren. Dit betekent dat jullie de aanvraag niet kunnen toetsen. Daarom is ons advies om KPN te vragen de aanvraag aan te vullen met de benodigde gegevens (vermelden wat er mist of niet goed is aangeleverd) en de aanvraag op te schorten tot er is aangeleverd of de termijn voor opschorting verstreken is. Als de gemeente dat op een zorgvuldige manier wil doen dan is het zaak deze opschorting per brief aan Allinq/ KPN mede te delen en daarbij eventueel een exemplaar aan de aanvraag in MOOR toe te voegen. Alleen een vinkje dekt de lading van een dergelijke brief naar onze mening beslist niet.

Legal Infra kan voor jullie een opschortingsbrief opstellen. Vanuit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt dat het bestuursorgaan (in dit geval het college) een termijn moet zetten in de brief waarbinnen de aanvulling door de aanvrager dient te gebeuren. Als de aanvrager hier niet aan voldoet dan kunnen jullie de aanvraag buiten behandeling stellen (middels een brief). De aanvraag zal echter wel in MOOR blijven staan. Deze weigering om de aanvraag niet te behandelen is een besluit in de zin van de Awb (artikel 6.2 onder a Awb) Tegen deze buitenbehandeling stelling staat daarom bezwaar en beroep open. Let op, dit besluit is geen weigering van de werkzaamheden! Het is een buitenbehandelingstelling i.v.m. te weinig gegevens om de aanvraag goed te kunnen toetsen. KPN kan dan ook een nieuwe (volledige) aanvraag indienen daarna.

Inhoudelijke toets

Als KPN heeft voldoen aan de indieningsvereisten dan kan er een inhoudelijke toets plaatsvinden en kan de aanvraag met max. acht weken worden verlengd. In deze termijn kan het zijn dat er voor der toetsing nog nadere gegevens noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het kunnen aantonen aan de gemeente of er (bij een

volle ondergrond) voldoende ruimte is om te kunnen aanleggen. Je sprak over diverse locaties waar twijfel is of dit mogelijk is.

Het is goed om weer met KPN om tafel te gaan en de tracés te bespreken. Legal Infra kan voor ondersteuning zorgen tijdens die gesprekken zodat alles in goede banen wordt geleid. Bijvoorbeeld om afspraken te maken voor wat betreft het houden van toezicht op de werkzaamheden, de maximale lengte van de open ontgraving en bijvoorbeeld het maximumaantal ploegen dat tegelijk aan het werk gaat. Voor toezicht op de werkzaamheden kan Legal Infra ondersteuning bieden door middel van een toezichthouder.

Kosten vier aanvragen Allinq zoals aangeleverd via de mail

Inventariseren aan de hand van de Nadere regels aan welke indieningsvereisten niet voldaan is door KPN, 4 uur á € 5.1.2.f

Opstellen opschortingsbrieven 3 uur á € 5.1.2.f

Verdere bijstand van onze adviseurs tijdens de gesprekken met KPN € 5.1.2.f per uur. Kosten toezichthouder op aanvraag.

Ik hoop je zo een duidelijk beeld te geven en ben natuurlijk bereikbaar voor eventuele vragen.



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e @legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



LEER EN VERBIND IN ONDERGRONDSE INFRA

DAG VAN DE VERBINDING 2025



LEGALINFRA

LEES MEER EN MELD JE AAN 

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

From: 5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Wed, 10 Sep 2025 13:22:30 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Beschikkingen KPN industrieterreinen

Hoi 5.1.2.e

Je kunt de beschikkingen voor de zekerheid ook naar het mailadres van Glaspoot (dat in MOOR staat) sturen.

BR

Kan je mij voorzien van een akkoord op de uren zodat ik hier een vervolgoopdracht van kan maken?

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



EINDELIJK ALLES ROND KABELS EN LEIDINGEN OP EEN RIJTJE

TRAINING WET- EN REGELGEVING



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: woensdag 10 september 2025 13:05
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: RE: Beschikkingen KPN industrieterreinen

5.1.2.e

Moet ik ze ook nog naar Glaspoort sturen zoals in de aanhef?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Medewerker civiel

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Verzonden: woensdag 10 september 2025 12:30
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: Beschikkingen KPN industrieterreinen

5.1.2.e

Zoals zostraks besproken, de twee beschikkingen. Kijk nog even naar de opmerking bij de ondertekening.

S.v.p. deze zoals voorgaande brieven, uploaden als PDF in MOOR, bijbehorende bijlagen die van toepassing zijn op definitief zetten (middels groene vinkje) en vergeet het vinkje niet aan te zetten bij het omzetten naar aanvraag goedgekeurd dat anderen een melding krijgen m.b.t. een geüpload bestand.

Ik zal zorgen dat je informatie ontvangt omtrent de actualiteiten van trafo's.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e
Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl
Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



EINDELIJK ALLES ROND KABELS EN LEIDINGEN OP EEN RIJTJE

TRAINING WET- EN REGELGEVING



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Thu, 6 Nov 2025 09:50:45 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: betreft nieuwe tekst voor advies/besluit

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik heb onderstaand besproken met 5.1.2.e en we zijn van mening dat dit prima is.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT- OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: woensdag 5 november 2025 15:43

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: betreft nieuwe tekst voor advies/besluit

Goedemiddag 5.1.2.e

Het B&W heeft het college besluit behandeld. Ik heb hierop nog wel een opmerking teruggekregen en de opdracht om het advies tekstueel aan te passen.

Betreft het advies: (Sturen op medegebruik ter voorkoming van een dubbel telecommunicatienetwerk op of in openbare gronden).

Nieuw advies: "Het uitgangspunt hanteren dat telecomaanhouders van openbare elektronische communicatienetwerken zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande voorzieningen."

Ik heb de opdracht gekregen om dit ook bij jullie ter controle te verifiëren.

Graag zie ik jullie reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Mon, 26 Jan 2026 12:29:44 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Brief betreft sturen op medegebruik 2 in 1.

Goedemorgen 5.1.2.e

Kan jij mij de 3 brieven die jij verzonden hebt/in MOOR hebt geüpload in de KPN aanvragen van november?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e
Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl
Adres: Ambachtsweg 8a, 3953 BZ Maarsbergen



DE NADEELCOMPENSATIEREGELING DIE WÉL TOEREIKEND IS

HOUD GRIP MET DE DYNAMO-NKL



LEGALINFRA

BEKIJK DE DYNAMO-NKL HIER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e | Legal Infra
Verzonden: woensdag 12 november 2025 15:34
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: RE: Brief betreft sturen op medegebruik 2 in 1.

Goedemiddag 5.1.2.e

Bijgaand de vernieuwde versie. Er zijn juridisch gezien aanzienlijke tekstuele aanpassingen gedaan die (bijna op het woord) doordacht zijn. Ik adviseer je om deze brief te kopiëren waarna je de gegevens die aanvraaggericht zijn aanpast per andere aanvraag. Op deze manier heb je in totaal drie dezelfde inhoudelijke brieven voor alle drie aanvragen die momenteel lopen vanuit KPN en de medegebruik kwestie.

Mocht je er niet uitkomen, verneem ik het graag van je.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: dinsdag 4 november 2025 10:57

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Brief betreft sturen op medegebruik 2 in 1.

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik heb zojuist de brieven doorgenomen. Wij hebben destijds per mail en niet per brief de instemmingsbesluit opgeschort voor onbepaalde tijd betreft medegebruik.

De brieven welke ik wel heb zijn;

- Brief aanv gegev indieningsvereist deze heb ik ook gedeeld met jou recent.
- Brief verlengen beslistermijn
- Brief verlenging
- Brief in gebrekestelling naar 5.1.2.e
- en twee mail beschikking.

Vanuit welke brief mag ik verder gaan?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 28 Oct 2025 09:43:34 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: RE: Brieven Glaspoort

Goedemorgen 5.1.2.e

Heb jij voor mij de gegevens (bijlagen, tekeningen en een afschrift van de tekst dat gegeven wordt in MOOR) uit MOOR van alle 3 aanvragen? Dan kan ik meekijken met wat je bedoelt wat mist in de aanvraag.

Verneem het graag.

P.s., ik geef vanmiddag een training, mocht ik deze ochtend nog tijd hebben dan pak ik het op, anders probeer ik het nog even nadat de training is afgelopen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: maandag 27 oktober 2025 15:48
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: Brieven Glaspoort

Goedemiddag 5.1.2.e

Hierbij een drietal brieven betreft 'aanv gegev indieningsvereist', Staphorst-Rouveen, IJhorst en Punthorst. Ik heb ze zover mogelijk aangepast. Alleen het kopje **Welke gegevens?** Weet ik niet zo goed hoe ik deze moet omschrijven.

Hiervoor heb had ik je ook gebeld. Verneem graag jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 27 May 2025 13:23:15 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e" | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: RE: Check op mail s.v.p. FW: KPN en raakvlakken nieuwe projecten Staphorst.

Dag 5.1.2.e

Ik heb even gekeken, en aankomende maandag zou kunnen tussen 11:00 en 17:00. Zou jij ergens in dit tijdsbestek een voorkeurstijd kunnen aangeven van een half uur? Dan zorg ik dat jij (en eventueel je collega's die aanhaken als je het mailadres van hen doorgeeft) een Teams-uitnodiging krijgt.

Verneem het graag.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



LEER EN VERBIND IN ONDERGRONDSE INFRA

DAG VAN DE VERBINDING 2025



LEGALINFRA

LEES MEER EN MELD JE AAN

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: donderdag 22 mei 2025 14:17

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Check op mail s.v.p. FW: KPN en raakvlakken nieuwe projecten Staphorst.

Goedemiddag 5.1.2.e

Bedankt voor onderstaande reactie, betreft de open vragen welke je stelt, stel ik voor om een teams afspraak in te plannen van half uur tot een uur. Hier kunnen dan 1 à 2 collega's van mij aanhaken en kunnen we misschien voor jullie en ons een duidelijker beeld krijgen.

Het betreffen projecten met openbare grond, maar door wirwar van ligging kabels willen wij hier ook een verbeter slag doorvoeren, zoals ik in de vorige mails ook heb benoemd gaan andere netbeheerders hier wil in mee. Ook voor uitbreidingsfase komen de kabels ook in juiste tracé te leggen waar in de toekomst ook gewoon bij kan zonder dat er wegen of kruisingen onnodig afgesloten moeten worden.

En de noodzaak heb ik in bovenstaande deels benoemd, ook met de input van de projectleiders welke bezig zijn met de voorbereiding van deze twee projecten zullen de onderstaande vragen verduidelijken zijn.

Graag zie ik je reactie tegemoet betreft bovenstaande voorstel.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: donderdag 22 mei 2025 12:43

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: FW: Check op mail s.v.p. FW: KPN en raakvlakken nieuwe projecten Staphorst.

Goedemiddag 5.1.2.e

Het proces van verleggen kan ingewikkeld zijn en er geldt een strikte manier van toetsen of een verlegging door de gemeente dient te worden betaald of door een aanbieder. Vandaar dat ik een aantal aanvullende vragen heb omtrent de verlegging aan de Muldersweg.

Ik lees in jouw casusomschrijving in het wordt document die stuurde dat de gemeente het gebied gaat herinrichten en dat de Muldersweg (op dat gedeelte) op particuliere grond ligt. Ik ga er dan ook van uit dat de gemeente initiatiefnemer is. En dat er geen projectontwikkelaar mee gemoeid gaat.

Mijn eerste vraag is: daar waar de bestaande kabel ligt, is daar de grond openbaar?

Mijn tweede vraag is: wat is de noodzaak van de verlegging? Er is namelijk voldoende noodzaak nodig om deze maatregelen (verlegging) uitgevoerd te kunnen krijgen op kosten van de aanbieder.

Ik zie graag je info tegemoet.



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | Telefoon: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e @legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



LEER EN VERBIND IN ONDERGRONDSE INFRA

DAG VAN DE VERBINDING 2025



LEGALINFRA

LEES MEER EN MELD JE AAN 

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @staphorst.nl>

Verzonden: woensdag 7 mei 2025 16:41

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>

Onderwerp: KPN en raakvlakken nieuwe projecten Staphorst.

Goedemiddag 5.1.2.e

In de bijlage nog twee cases waarbij wij er met KPN ook nog niet helemaal uitkomen.

Zouden jullie ook voor deze twee zaken ons van advies willen voorzien.

In de voorbereiding tijdens de nuts overleggen gaan de andere Netbeheerders wel mee met het verleggen, waarbij ze mee kunnen in de combi.

Alleen is KPN de enige Netbeheerder welke dit niet kosteloos wil uitvoeren en geeft aan dat voor deze werkzaamheden de kosten volledig voor de gemeente zijn.

Als er nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 21 Oct 2025 13:57:33 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: RE: Collegebesluit
Attachments: 2025-092D Collegebesluit voorkomen dubbel telecommunicatienetwerk.docx

Goedemiddag 5.1.2.e

Bijgaand tref je het (aangepaste)collegebesluit.

Mocht je vragen/opmerkingen hebben dan verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT- OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: maandag 20 oktober 2025 15:59

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Collegebesluit

Goedemiddag 5.1.2.e

Onderstaande mail heb ik vorige week gestuurd, lukt het om dit woensdag te beantwoorden?

Zodat ik het tijdig door kan zetten. Ivm herfstvakantie en veel vrij op het gemeentehuis ben ik ook voornemens om vanaf donderdag vrij te nemen.

Indien dit niet mogelijk is pas ik mijn planning hier wel op aan.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e

Verzonden: donderdag 16 oktober 2025 14:04

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Collegebesluit

Goedemiddag 5.1.2.e

Zoals telefonisch ook besproken hierbij de mail. Bedankt voor het opstellen collegebesluit, vanmorgen heb ik nog bij de wethouder gezeten, hierbij kwamen nog enkele zaken ter tafel.

- Graag ziet de wethouder dat het besluit meer algemeen ingeschoten wordt en minder gericht op KPN/Glaspoort.
- In de kanttekening meer sturen op medegebruik en dan meer in de vorm van plicht en dan recht.

Zie de bijlage met de aangepaste versie. Willen jullie hiernaar met jullie juridische blik naar kijken?

Verder hebben we het gesproken over als wethouder Mulder ook de portefeuillehouder moet wezen of dat het juridisch verstandig is of dit een collega-wethouder moet zijn. Inhoudelijk heeft de wethouder alle info en kennis paraat over dit onderwerp. En geeft wisselen van wethouder geen verwarrend signaal richting Glaspoort?

Zie reactie wethouder, *(Gemeente heeft een belang in Rendo, niet direct in Deltafiber. Hoe zit dit dan? Graag antwoord van Legal Infra rond dit artikel wat ik hieronder nu zie.*

Dit besluit kan ook door collega- wethouder openbare werken worden ingebracht.) Hierbij verwijst hij naar de mail met onderwerp: Aandachtspunt artikel 5.14 TW voor intern.

Als laatste heb ik je de mail van Glaspoort doorgestuurd hierop geven ze een terugkoppeling na ons gesprek van vorige week woensdag 08-10-2025.

Als er nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Verzonden: woensdag 15 oktober 2025 16:50
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: Collegebesluit

Goedemiddag 5.1.2.e

Bijgaand het collegebesluit.

We adviseren om dit collegebesluit niet direct naar Glaspoort te sturen. Het is immers voer voor Glaspoort om onwaarheden aan de kaak te stellen en geeft hen handvatten (om medegebruik proberen uit te sluiten) om alsnog een eigen netwerk uit te rollen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan vernemen wij ze graag.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT-OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Afdeling:	Behandelend ambtenaar: 5.1.2.e	Telefoonnummer: (5.1.2.e)	Paraaf manager:	Registratienummer: ADV200977083
Afdeling: FL - Openbare ruimte	Behandelend ambtenaar: 5.1.2.e	Telefoonnummer:		Zaaknummer: Z/STH25/056155
Datum:	Portefeuillehouder: Wethouder ing. L.Mulder	Paraaf jur. consultant: n.v.t.	Paraaf fin. consultant: n.v.t.	Aantal bijlagen:
Onderwerp: Voorkoming aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op of in openbare gronden.				
Te behandelen in college B&W: Klik hier als u een datum wilt invoeren. Beslissing college B&W: Hier niets invullen.				
Advies: Sturing op medegebruik ter voorkoming van een dubbel telecommunicatienetwerk op of in openbare gronden.				
Bijlage(n): GEEN				
Besluit openbaar		Nee		

Inleiding

In 2018 en 2020 heeft de gemeente Staphorst, in samenwerking met Delta Fiber en RENDO BV, een open glasvezelnetwerk gerealiseerd in zowel het buitengebied als de kernen. Hiermee is beoogd om alle inwoners en bedrijven binnen de gemeentegrenzen toegang te geven tot snel en toekomstbestendig internet via glasvezel.

De gemeente wordt met enige regelmaat benaderd door (telecom)aanbieders die voornemens zijn om een eigen glasvezelnetwerk aan te leggen. Met name in de kernen Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst en wordt het buitengebied – met een oppervlakte van circa 120 km² – doorgaans uitgesloten. Deze ontwikkelingen roepen vragen op over de noodzaak en wenselijkheid van een tweede netwerk in gebieden waar al een open netwerk beschikbaar is. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat afgevraagd kan worden of er een balans is tussen de hinder voor de omgeving en de met de aanleg te dienen doelen.

De directe aanleiding voor dit collegebesluit is de wijze waarop Glaspoort – een joint venture van van APG (de pensioenuitvoerder van ABP) en KPN – haar plannen in Staphorst vormgeeft. Hoewel Glaspoort zich in haar landelijke strategie richt op het ontsluiten van buitengebieden en kleinere kernen, beperkt zij zich in Staphorst tot de kernen en toont zij tot op heden weinig bereidheid om medegebruik van bestaande voorzieningen te onderzoeken. De gemeente ervaart overleggen omtrent het voorgenoemde met Glaspoort als stroef en weinig constructief.

Tegelijkertijd is het van belang om dit besluit breder te positioneren. De uitgangspunten en overwegingen in dit document zijn van toepassing op alle (toekomstige) (telecom)aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken die werkzaamheden willen uitvoeren op of in openbare gronden binnen de gemeente Staphorst. De gemeente hecht veel waarde aan ondergrondse ordening, het beperken van overlast door het voorkomen van onnodige (graaf)werkzaamheden. Het gebruik van bestaande voorzieningen, ook wel medegebruik van voorzieningen, betreft een primaire mogelijkheid en wordt door de gemeente als uitgangspunt gehanteerd.

De risico's die gepaard gaan met de aanleg van een tweede netwerk – zoals schade aan bestaande kabels, verstoring van de openbare ruimte en een verhoogde beheerslast – worden in een latere paragraaf nader toegelicht.

De Telecommunicatiewet (hierna: Tw) bevat een gedoogplicht voor de aanleg van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. Tegenover de gedoogplicht in hoofdstuk 5 van de Tw geldt als uitgangspunt dat de gedoogplichtige zo min mogelijk gehinderd wordt in het gebruik van zijn grond, ook wanneer er telecommunicatiekabels in zijn grond zijn of worden gelegd.

Argumenten

1. Zo min mogelijk belemmeringen in het gebruik

Telecomaanbieders mogen hun netwerk aanleggen (gedoogplicht artikel 5.2 lid 1 Tw) maar er staat wel strikte regelgeving, voor het aanleggen, tegenover. De wet regelt namelijk niet alleen het recht om te mogen aanleggen voor een telecompartij, maar ook de plicht om in redelijkheid er alles aan te doen om belemmeringen voor een grondeigenaar te beperken (artikel 5.2 lid 7 onder b Tw). De (telecom)aanbieder dient zo min mogelijk verandering in de uiterlijke gedaante en zo min mogelijk belemmering in het gebruik ervan teweegbrengen.

2. Medegebruik

Een van de manieren om bovenstaande belemmeringen te voorkomen is om gebruik te maken van bestaande voorzieningen. Medegebruik van voorzieningen zal door de (telecom)partij die voornemens is een net aan te leggen moeten worden onderzocht en daar zal zij aan moeten voldoen. Afwijken van medegebruik kan enkel vanwege bepaalde strikte redenen die staan vermeld in de Tw. De belangrijkste is dat een aanbieder enkel mag weigeren wanneer hij aantoont dat medegebruik onmogelijk is om vanwege technische en economische onmogelijkheden.

Kortom:

de wet stelt dat de (telecom)aanbieder gebruik maakt van de reeds bestaande tenzij het onmogelijk blijkt. De

Toelichting

combinatie van de technische en economische onmogelijkheid en dat de (telecom)partij er in redelijkheid (artikel 5.2 lid 7 onder b Tw) alles aan dient te doen om zo min mogelijk belemmeringen te laten plaatsvinden, maakt het tot een sterk argument.

Kanttekeningen

Medegebruik is niet slechts een optie, maar een wettelijke plicht die beoogt om onnodige belasting van de ondergrond en overlast in de openbare ruimte te voorkomen. (telecom)Aanbieders dienen aan te tonen dat medegebruik technisch of economisch niet mogelijk is, alvorens zij overgaan tot het aanleggen van een eigen netwerk. De bewijslast hiervoor ligt bij de (telecom)aanbieder.

In de basis heeft iedere (telecom)aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk het recht om, indien gewenst, een openbaar netwerk aan te leggen. Dit recht is vastgelegd in de Tw. Tegelijkertijd kent de wet dus ook een duidelijke verplichting tot het onderzoeken en, waar mogelijk, toepassen van medegebruik van bestaande voorzieningen.

Het is echter denkbaar dat medegebruik zich niet leent op alle locaties of voor alle voorzieningen. In dergelijke gevallen kan het dus zo zijn dat een (telecom)aanbieder alsnog voor bepaalde locaties/delen van het tracé een tweede netwerk moet leggen, met als gevolg dat de openbare gronden (op die locaties/delen) alsnog worden opengemaakt voor (graaf)werkzaamheden.

Risico's

Door dit besluit worden onderstaande risico's beheersbaar.

De aanleg van een tweede (dubbel) telecommunicatienetwerk in gebieden waar recent al een glasvezelnetwerk is aangelegd, brengt aanzienlijke risico's met zich mee. De ondergrondse ruimte (nutstracés) is in veel gevallen al intensief benut door diverse netbeheerders, waardoor er nauwelijks nog ruimte beschikbaar is voor nieuwe infrastructuur. Dit vergroot de kans op schade aan bestaande kabels en leidingen tijdens graafwerkzaamheden.

Daarnaast leidt de aanleg van een tweede netwerk tot extra overlast voor inwoners, zoals verkeershinder, geluid en verstoring van de openbare ruimte. Door de beperkte beschikbare ruimte is het bovendien technisch vaak niet mogelijk om het nieuwe netwerk op de vereiste diepte aan te leggen. Dit kan leiden tot wanorde in de ondergrond en een verhoogde beheerslast voor de gemeente. Vanuit het oogpunt van veiligheid, duurzaamheid en efficiënt beheer van de openbare ruimte is dit een onwenselijke situatie.

Indien een (telecom)aanbieder aan kan tonen dat medegebruik (van bestaande infrastructuur) niet mogelijk is, heeft zij op grond van de Tw het recht om een eigen netwerk aan te leggen.

Financiën (subsidies, belastingen)

n.v.t.

Uitvoering

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Raad

n.v.t.

From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 14 Oct 2025 11:28:58 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemorgen 5.1.2.e

Mijn collega en ik zijn bezig met de handleidingtelecom voor jullie. Wij vermoeden dat eind van de maand (zeg met zo'n twee weken) een concept kunnen leveren. Indien jullie daar opmerkingen op hebben dan verwerken wij dat daarna nog en vervolgens leveren wij het definitief.

Het is een vrij omvangrijk document om op te stellen en we hebben dit niet in een aantal uren/dagen af. Hopelijk past bovenstaand ook in jullie planning, zo niet, kom even in de lucht bij mij.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: maandag 13 oktober 2025 07:23
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: RE: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik ga akkoord met de uren, als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag. Vanmorgen ben ik telefonisch niet bereikbaar.

Verder heb ik nog een vraag, hoe staat het met de handreiking betreft de Muldersweg met Ziggo? Hebben jullie deze ook al gereed?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: vrijdag 10 oktober 2025 09:21

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: RE: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemorgen 5.1.2.e

Dank je wel voor je mail en het concept besluit. Helder. Wij gaan ons best doen om te zorgen dat jij dit tijdig van ons retour ontvangt.

Ik heb alleen nog niet de uren voor de werkzaamheden (voorbereiding en gesprek met wethouder, onderzoek, het bestuderen van jurisprudentie en uitschrijven collegebesluit op inhoud) met je kortgesloten. Ik heb het een en ander wat al is geweest hierin meegerekend zoals je kan zien, maar vermoedelijk hebben wij hier 24 uur in totaal voor nodig. Kan jij mij hier akkoord op geven?

Mochten er dingen zijn dan kom ik in de lucht.

Fijn weekend alvast gewenst.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: donderdag 9 oktober 2025 15:45

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Collegebesluit "Weigering instemmingsbesluit aanleg dubbel telecommunicatienetwerk op openbare gronden.

Goedemiddag 5.1.2.e

Zoals telefonisch besproken vanmiddag, hierbij het concept besluit, de wens is dat ik het besluit voor aanstaande donderdag 16-10-2025 voor 12.00 op route heb gezet. Dit mag ik doen zonder PFO, alleen wethouder en coördinator willen de voortijd nog wel even inlezen.

Als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag. Ik zal dan hiervoor tijd vrijmaken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Fri, 5 Sep 2025 10:36:09 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: RE: een en ander effe op een rijtje

Goedemorgen 5.1.2.e

Maandag komen we in de lucht m.b.t. onderstaand. Had jij toevallig het kopje al gereed zoals in het geel hieronder aangegeven zodat wij daar ook even naar kunnen kijken?

Fijn weekend alvast gewenst.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



EINDELIJK ALLES ROND KABELS EN LEIDINGEN OP EEN RIJTJE

TRAINING WET- EN REGELGEVING



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN 

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: woensdag 3 september 2025 11:22
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: RE: een en ander effe op een rijtje

Goedemorgen 5.1.2.e

In de bijlages de concept opstelling. Voor de instemmingsbesluiten 583536 en 583538. Hier zal ik nog een kopje bijvoegen met opmerkingen bestaande tracé zoals mantelbuizen ipv boogzinkers enz.

Betreft aanvraag 581724 hierover is begin oktober overleg tussen Gemeente, KPN/Glaspoort en Rendo. De wethouder geeft aan om te wachten wat uit dit gesprek naar voren komt.

Verder heb ik aanvraag 571334 vergund en ook de locatie goedgekeurd, deze is namelijk ook voor belang voor aanvragen 583536 en 583538.

Hebben jullie nog opmerkingen betreft bovenstaande zaken?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: maandag 1 september 2025 15:59

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: een en ander effe op een rijtje

Het is belangrijk tijdig het instemmingsbesluit te verlenen omdat de aanvraag al een keer is verlengd. KPN zal daar zeker alert op zijn. Er is een gedoogplicht vanwege de Telecommunicatiewet en daarom is ons advies om het instemmingsbesluit te verlenen, maar wel op jullie voorwaarden. Dus aangeven in het besluit hoe je de uitvoering hebben wilt.

Zorg voor een geschreven beschikking met een alinea bezwaar en beroep. Je gaf aan eventueel nog een keer proberen in gesprek te komen met KPN, zeker doen, maar het laat de termijn voor de beschikking onverlet.

Voor de aanvraag 581724 geldt: De POP- en OAP-locaties voor deze aanvragen zullen vastgesteld moeten worden. Glaspoort heeft deze OAP's en de POP's in de aanvraag aangegeven. De gemeente is vanwege de algemene beginselen van behoorlijkbestuur wel bijna verplicht om, op aanvraag van Glaspoort, in overleg te treden als zij daarom vragen. Belangrijk vooraf is om te onderzoeken of de gevraagde locaties voor de POP en de OAP's liggen aan het bestaande tracé van Rendo. Het is aan Glaspoort om aan te geven of ze wel of niet gebruik kunnen maken van het bestaande tracé van Rendo. Is er sprake van medegebruik, neem dit dan als voorschrift op in het instemmingsbesluit, ook dat ze niet mogen afwijken van het bestaande Rendo-

tracé. Zoals we nu van de gemeente horen, ligt het Rendo-tracé precies daar waar Glaspoot wil gaan aanleggen.

Medegebruik wordt geregeld in H5a van de Telecommunicatiewet (Tw) onder paragraaf 2 art. 5a.3 e.v. Artikel 5a.3 lid 4 Tw: Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken zijn over en weer verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van de fysieke infrastructuur waarop de gedoogplicht, bedoeld in hoofdstuk 5, van toepassing is.

Tenzij Glaspoot uitdrukkelijk (gemotiveerd) kan aantonen dat zij geen gebruik kan maken van het netwerk van Rendo (het dus geen redelijk verzoek is), kun je als gemeente inzetten op medegebruik.

Voor de aanvraag 571334 is de voorkeurslocatie van Glaspoot, als het goed is, door de gemeente (Jouk) al goed gekeurd. Deze aanvraag heeft een tracé van een meter, waarschijnlijk is de aanvraag al verleend?



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | Telefoon: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e @legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



EINDELIJK ALLES ROND KABELS EN LEIDINGEN OP EEN RIJTJE

TRAINING WET- EN REGELGEVING



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Thu, 18 Dec 2025 09:26:46 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Glaspoort

Helder. Wil je even wachten met Delta vragen naar onderstaand? Dan ga ik even intern overleggen eerst of dat handig is om dit Delta al te vragen namelijk of dat dat dingen aan gaat wakkeren.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



ALTJD UP-TO-DATE

PLATFORM DE VERBINDING



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: donderdag 18 december 2025 09:21
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: RE: Glaspoort

Goedemorgen 5.1.2.e

Waarom de oap's zijn ingetrokken de reden is mij onbekend.

Betreft mantelbuis en tubes daar kan ik de juiste informatie niet over vinden, hiervoor zal ik echt bij Delta fiber navraag moeten doen. De informatie welke ik heb is, hetgeen ik je gisteren ook verteld heb. Ze hebben een mantelbuis welke naar manholes lopen, hieruit worden ze naar de woningen gebracht.

In de mantel zitten losse buizen (tubes) hier zijn zover ik ben geïnformeerd nog tubes vrij.

Ik spreek je na half 11.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon: (5.1.2.e)
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: donderdag 18 december 2025 09:06

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: RE: Glaspoort

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik bel je na half 11, maar heb je enig idee waarom ze de oap's aanvragen hebben ingetrokken?

En, zoals ik gister aangaf, heb je meer duidelijkheid of KPN één (of een aantal) van de (7) punten in de mantelbuis moeten doorblazen tot aan de kasten in de wijk of dat dit al doorgeblazen is?

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



ALTIJD UP-TO-DATE

PLATFORM DE VERBINDING



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: donderdag 18 december 2025 08:22

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Glaspoort

Goedemorgen 5.1.2.e

Bam-Glaspoort heeft alle POP locaties ingetrokken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon: (5.1.2.e)
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Thu, 18 Sep 2025 16:58:46 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: RE: Instemmingen Glaspoort

Hoi 5.1.2.e

We hebben zojuist een 'knip en plak klaar' bericht opgesteld voor KPN/5.1.2.e (zie onderstaand), die gaat over de aanvraag die nog open staat waar 5.1.2.e ook met jou over wil praten.

Ons advies is om 5.1.2.e per mail te laten weten dat er twee gespreksdatums zijn ingepland en dat hij bij deze gesprekken kan aanhaken (2 en 8 oktober). Tijdens deze gesprekken wordt er namelijk nader gepraat over de hoe, door wie en of partijen samen optrekken met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Om deze reden is het dan ook niet verstandig om voortijd een gesprek met 5.1.2.e te hebben, dit kan alleen maar zorgen voor ruis op de lijn. Theoretisch wil hij hetzelfde weten als wat dan op de planning staat om te bespreken. Zolang er op tactisch niveau geen overeenstemming bereikt wordt is er ook niets verder te bespreken.

Wat betreft het hebben van grip op de twee reeds verleende aanvragen (industrieterreinen), een gesprek met 5.1.2.e levert niet zozeer grip op voor de uitvoering hiervan. Daar zijn andere middelen voor.

Bericht aan 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Middels dit schrijven willen wij u laten weten dat 11 september jl. de instemmingsbesluiten van de twee aanvragen (583536 en 583538) zijn verleend. Aanvraag 571334 (locatiebepaling van een kast) is op **XXX** (5.1.2.e **INVULLEN**) afgehandeld.

De gemeente heeft de betrokken partijen (KPN, Rendo) uitgenodigd voor een gesprek (zie mail van d.d. 5.1.2.e **INVULIEN deze mail is belangrijk te benoemen!! Mocht deze er niet zijn bel Annemarie even**) op 2 of 8 oktober aanstaande. Hierop heeft de gemeente tot op heden nog geen definitieve reactie mogen ontvangen. Zolang dit gesprek nog niet heeft plaatsgevonden en niet duidelijk is hoe, door wie en/of partijen samen optrekken blijft de aanvraag opgeschort omdat er geen duidelijkheid is verschaft omtrent het voorgaande.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Mochten er vragen zijn 5.1.2.e laat het even weten.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



TRAINING WET- EN REGELGEVING



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Verzonden: maandag 4 augustus 2025 16:52

Aan: 5.1.2.e; <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: RE: Instemmingen Glaspoort

Geachte 5.1.2.e

Bedankt voor onderstaande reactie en de pragmatische opstelling van de gemeente. Ook Glaspoort hecht grote waarde aan een goede verhouding.

Ik weet niet of de termijnen (juridisch) helemaal correct zijn weergegeven in uw mail maar voor het verlenen van de instemmingen met MOOR-nummer 583536 en 583538 wachten we af tot uiterlijk 15 september.

Over de instemmingsaanvragen met kenmerk 571334 en 581724 heeft u niks opgenomen in onderstaande reactie. Is het mogelijk om uiterlijk medio september 2025 een overleg te laten plaatsvinden tussen de gemeente en de aannemer hierover?

Ik verneem graag van u. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e [@glaspoort.nl](mailto:5.1.2.e@glaspoort.nl)

Glaspoort B.V.

Diana Unit 4.2

Herikerbergweg 292-342

1101 CT Amsterdam



The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: dinsdag 22 juli 2025 14:24

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: RE: Instemmingen Glaspoort

[EXTERNAL EMAIL]

This e-mail is originated from outside of Glaspoot organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know that the content is safe.

Geachte 5.1.2.e

Op 23 april 2025 hebben wij van Allinq Networks B.v. twee instemmingsaanvragen (MOOR-nummer 583536 en 583538) namens Glaspoot B.V. ontvangen. Op 12 mei 2025 hebben wij Allinq inzake beide aanvragen bericht dat er niet voldaan was aan de indieningsvereisten (welke te vinden zijn in de nadere regels behorende bij de AVOI van de gemeente Staphorst) waardoor wij de aanvraag niet in behandeling konden nemen.

Beide aanvragen zijn aangeleverd met High Level Design (HLD) tekeningen die onvoldoende informatie bevatten om een instemmingsaanvraag te kunnen toetsen. Daarom hebben wij Allinq (voor beide aanvragen) een brief aanvullende gegevens gestuurd op 12 mei 2025, daardoor is de behandeltermijn van de aanvragen opgeschort.

Op 20 juni 2025 (overigens ruim na het verstrijken van de termijn voor aanvulling van de door de gemeente gevraagde gegevens) zijn de Low Level Design (hierna: LLD) tekeningen via MOOR toegevoegd als bijlagen aan de aanvragen.

In uw brief van 16 juni 2025 verwijst u naar het ruimschoots overschrijden van de termijn voor deze aanvragen en sommeert u de gemeente per omgaande de aanvragen te verlenen. Door de opschortende werking van de brief aanvullende gegevens is echter de behandeltermijn stilgezet. Dit betekent dat de termijn op 20 juni 2025 weer is gaan lopen en de gemeente tot uiterlijk 27 juli 2025 de tijd heeft op uw aanvragen te reageren.

Hoewel de termijn voor het indienen van de gevraagde informatie was verstreken, heeft de gemeente besloten, na ontvangst LLD tekeningen, de aanvraag toch verder in behandeling te nemen. Zodoende hoeft Glaspoot geen nieuwe aanvraag in te dienen, wat tijdbesparend werkt voor Glaspoot. De gemeente hecht grote waarde aan een goede verhouding.

Uw aanvraag wordt afgehandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Wij hebben, op grond van artikel 2.3 lid 3 AVOI gemeente Staphorst, besloten de termijn waarop een beslissing moet worden genomen op uw instemmingsaanvraag, eenmalig te verlengen met maximaal acht weken. Dit houdt in dat wij nu uiterlijk 15 september 2025 een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze verlenging vindt plaats vanwege een capaciteitsprobleem (bouwvakvakantie) binnen de afdeling vergunningverlening van de gemeente en daarmee wordt de besluitvorming vertraagd.

Wij hopen u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u voor vragen contact op te nemen via e-mail: 5.1.2.e [@staphorst.nl](mailto:5.1.2.e@staphorst.nl).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Verzonden: woensdag 16 juli 2025 15:17

5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: Instemmingen Glaspoort

Geachte 5.1.2.e

Gister heeft de heer Mulder het verslag ontvangen van het overleg tussen Rendo en Glaspoort over de mogelijkheden tot samenwerking zodat diensten over één netwerk geleverd kunnen worden in de gemeente Staphorst. Partijen onderzoeken de komende periode of een andere vorm van samenwerking mogelijk is maar dit mag niet leiden tot verdere vertraging wat Glaspoort betreft. Glaspoort wil dan ook graag de gevraagde instemmingen voor de aanleg van glasvezel ontvangen.

Op 27 mei heeft de gemeente een mail ontvangen van onze aannemer Allinq met het verzoek om de instemmingen te verlenen. Echter tot op heden is er nog geen enkele instemming ontvangen. Wellicht heeft dat ook te maken met het feit dat de gemeente wilde dat er eerst een overleg tussen Rendo en Glaspoort zou plaatsvinden. Glaspoort heeft hieraan meegewerkt en gaat ervan uit dat de gemeente nu zal meewerken aan het verlenen van de gevraagde instemmingen.

Op 11 februari 2025 en 10 april 2025 heeft Allinq namens Glaspoort instemmingen aangevraagd met kenmerk 571334, 581724, 583536 en 583538 om graafwerkzaamheden uit te voeren in de gemeente Staphorst.

In artikel 5.4 lid 2 van de Telecommunicatiewet staat dat de gemeente binnen 8 weken na een melding een besluit dient te nemen. Deze wettelijke termijn van 8 weken is inmiddels ruimschoots verstreken.

De instemmingen met kenmerk 583536 en 583538 kunnen door de gemeente al geruime tijd worden verleend.

Voor de instemmingen met kenmerk 571334 en 581724 dient overleg plaats te vinden tussen de gemeente en de aannemer zodat de OAP locaties vastgesteld kunnen worden als gevolg waarvan het definitieve tracé kan worden vastgesteld en aan de instemmingsaanvraag kan worden toegevoegd. Echter de gemeente is ondanks veelvuldig verzoek tot op heden niet bereid om dit overleg te laten plaatsvinden.

Voor de instemmingsaanvragen met kenmerk 571334 en 581724 verzoekt en voor zover nodig sommeert Glaspoort om uiterlijk medio september 2025 een overleg te laten plaatsvinden tussen de gemeente en de aannemer bij gebreke waarvan de aanvragen aangevuld zullen worden op basis van de voorgestelde locaties van de OAP's. Deze instemmingen zullen dan verleend dienen te worden aangezien ook de termijn voor het verlenen van deze instemmingen inmiddels ruimschoots is verstreken.

Glaspoort stelt de gemeente bij deze in gebreke en sommeert de gemeente zo nodig per ommegaande de gevraagde instemmingen met de kenmerken 583536 en 583538 te verlenen. Indien Glaspoort de instemmingen van de gemeente niet binnen twee weken na heden heeft ontvangen, overweegt Glaspoort tegen het uitblijven daarvan rechtsmiddelen aan te wenden.

Ik ga ervan uit dat het zo ver niet hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e [e@glaspoort.nl](mailto:5.1.2.e@glaspoort.nl)

Glaspoort B.V.

Diana Unit 4.2

Herikerbergweg 292-342

1101 CT Amsterdam



The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Wed, 28 Jan 2026 13:04:16 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Medegebruik stph stand van zaken en uren

Goedemiddag 5.1.2.e

Net 5.1.2.e gesproken en die gaat wat wisselen in zijn agenda. Zet het er maar in van 14:30 tot 15:00 a.s. maandag.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e
Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl
Adres: Ambachtsweg 8a, 3953 BZ Maarsbergen



DE NADEELCOMPENSATIEREGELING DIE WÉL TOEREIKEND IS

HOUD GRIP MET DE DYNAMO-NKL



LEGALINFRA

BEKIJK DE DYNAMO-NKL HIER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: woensdag 28 januari 2026 11:21
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: RE: Medegebruik stph stand van zaken en uren
Urgentie: Hoog

Goedemorgen 5.1.2.e

Zie bijlage de reservering. Ik weet dat het een ander tijdsblok is, als dit echt niet gaat lukken. Zou jij dan rechtstreeks contact willen opnemen met bestuurssecretariaat?

Hierbij de gegevens van het bestuurssecretariaat dit zal makkelijker tot een moment komen dan dat ik ertussen zit als doorgeefluik.

5.1.2.e

5.1.2.e

(5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon: (5.1.2.e
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: woensdag 28 januari 2026 10:27

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Medegebruik stph stand van zaken en uren

Goedemorgen 5.1.2.e

Dank voor de terugkoppeling en we zien de uitnodiging graag tegemoet.

Het kopje uiteenzetting aspecten technisch en juridisch medegebruik staat in relatie met het onderzoek van de technisch expert maar ook met het gesprek met de wethouder dat volgt. De informatie die vergaard is zal in dit gesprek naar verwachting ook aan bod komen. Daardoor is en zal er voor het gesprek ook juridisch geschakeld moeten worden om het technische en juridische aspect samen te brengen (dat onder het kopje uiteenzetting valt). De uitwerkingen van het voorgaande (de uitkomsten) zullen we dan na het gesprek puntsgewijs voor jullie op papier zetten.

Mocht ik nog vragen hebben kom ik uiteraard bij je in de lucht.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e
Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Adres: Ambachtsweg 8a, 3953 BZ Maarsbergen



HOUD GRIP MET DE DYNAMO-NKL



LEGALINFRA

BEKIJK DE DYNAMO-NKL HIER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: woensdag 28 januari 2026 09:42

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Medegebruik stph stand van zaken en uren

Goedemorgen allen,

Heb het bestuurssecretariaat Staphorst opdracht geven om iets in te gaan plannen op onderstaande data. Wij zullen wel een uitnodiging ontvangen.

Verder betreft uren ben ik akkoord. Het kopje uiteenzetting aspecten van technisch en juridisch medegebruik deze actie wordt pas uitgezet na het gesprek met de wethouder toch?

Alle zaken zijn ook afhankelijk wanneer de deal/gesprekken wel doorgang gaan vinden, er bestaat een mogelijkheid dat ik eind van de dag een terugkoppeling ontvang.

Buiten alle ontwikkelingen om lijkt mij het verstandig het gesprek gewoon door te laten gaan.

Als er verder nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Medewerker civiel

Telefoon: (5.1.2.e)
Postadres: 5.1.2.e 5.1.2.e Staphorst
Bezoekadres: 5.1.2.e Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl

Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: woensdag 28 januari 2026 09:20

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Medegebruik stph stand van zaken en uren

5.1.2.e

Zoals zostraks besproken, vandaag/uiteindelijk morgen stuur ik je een mail die je kan zenden aan Glaspoort 5.1.2.e

5.1.2.e

Ik heb 5.1.2.e net een bericht gestuurd over zijn beschikbaarheid, maar ik zie voor nu in zijn agenda dat zij zou kunnen via Teams volgende week maandag (02-02) om 15:30 tot 16:00 of van 16:30 tot 17:00. Dinsdag (03-02) van 08:30 tot 09:00 zou ook nog een optie kunnen zijn. Ik verneem graag of dit past in jullie agenda's.

Ik had het een en ander al wel ingeschat wat betreft de uren die we denken nodig te hebben:

Opstellen tactische mail aan 5.1.2.e Glaspoort	4 uur (hierin is h.e.e.a. al in gedaan)
Onderzoek medegebruik door technisch expert	5 uur (heeft reeds plaatsgevonden)
Uiteenzetting aspecten van technisch en juridisch medegebruik	6 uur

Vorbereiding en overleg wethouder (4 uur)

Kan je mij een terugkoppeling geven omtrent de uren of jullie daar akkoord mee zijn?

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Adres: Ambachtsweg 8a, 3953 BZ Maarsbergen



DE NADEELCOMPENSATIEREGELING DIE WÉL TOEREIKEND IS

HOUD GRIP MET DE DYNAMO-NKL



LEGALINFRA

BEKUK DE DYNAMO-NKL HIER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Wed, 29 Oct 2025 09:23:40 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: MOOR

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik heb geen mailtje van MOOR ontvangen. Kan je even in moor kijken of er ook een mail naar mijn email gestuurd kan worden als je mij toevoegt bij adviseurs? Anders heb ik het linkje niet.

Ik heb zo even overleg, daarna bel ik je wel even.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e
Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl
Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT- OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: woensdag 29 oktober 2025 07:31
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: MOOR

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik heb jou zojuist toegevoegd als Externe adviseur.

Als er nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 7 Oct 2025 16:44:11 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Punten om in acht te houden m.b.t. instemming kern Staphorst 08-10-2025

Goedemiddag 5.1.2.e

Wij stellen geregeld collegebesluiten op voor gemeenten met betrekking tot nieuwe beleidsstukken omtrent k&l. We hebben echter nog niet eerder dit specifieke onderwerp in een collegebesluit 'gegoten'. Een voorbeeld hebben wij helaas niet. Uiteraard kunnen we, als je zelf een opzetje maakt, meekijken en het een en ander aanvullen.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT- OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: dinsdag 7 oktober 2025 16:19

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Punten om in acht te houden m.b.t. instemming kern Staphorst 08-10-2025

Goedemiddag 5.1.2.e

Bedankt voor de mail,

Ik zal de wethouder op de hoogte stellen. En zal loop van de week/ volgende week een terugkoppeling geven van het gesprek.

Een korte vraag vanaf mijn kant. Hebben jullie vaker collegebesluiten gemaakt voor dit onderwerp? Zodat ik deze eventueel ook mogen gebruiken? Anders zal ik zelf in grote lijnen college besluit opstellen en dan jullie laten toetsen.

Verneem graag jou reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: dinsdag 7 oktober 2025 15:28

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Punten om in acht te houden m.b.t. instemming kern Staphorst 08-10-2025

Goedemiddag 5.1.2.e

Ik heb het een en ander even beknopt op papier gezet zodat jullie (juridische) handvatten hebben morgen tijdens het gesprek.

De regel is dat je als gemeente (telecom) moet gedogen. Als een telecompartij de grond in wil dan hebben zij het recht om te concurreren door een netwerk en systeem aan te leggen. De gedoogplicht is dus een recht om aan te leggen. De wet regelt niet alleen het recht van de gedoogplicht voor een telecompartij, maar ook het recht van een grondeigenaar om belemmeringen te beperken (artikel 5:2 lid 7 onder sub b van de Telecommunicatiewet).

Een van de manieren om die belemmeringen te voorkomen is om te sturen op medegebruik vanuit de Telecommunicatiewet. De grondslag is te vinden in artikel 5a.3 e 5a.4 van de telecommunicatiewet). Medegebruik van voorzieningen moeten worden onderzocht en daar moet een telecommmer in redelijkheid aan voldoen. Afwijken van medegebruik kan, als het esthetisch of financieel onmogelijk is en dit onderbouwd wordt.

Indien de telecompartij niet aantoont (i.c. Glaspoort) dat zij géén gebruik kan maken van het net van een ander (i.c. het net van Rendo), blijft de aanvraag opgeschort (en dit zal bij nieuwe aanvragen ook dezelfde uitwerking hebben mits het juiste juridische proces/aanvraag traject wordt doorlopen zoals i.c. gedaan met de instemming van de kern van Staphorst nu).

Vermoedelijk zal Glaspoort tijdens het gesprek morgen gaat melden dat de gemeente gedoogplicht is en dat de fysieke infrastructuur van Rendo (op grond van artikel 5a.4 lid 1 én lid 2 onder a Telecommunicatiewet) technisch of economisch ongeschikt is voor de aanleg, van elementen van een (openbaar elektronisch communicatie)netwerk met hoge snelheid. De gemeente zou na kunnen gaan bij Rendo of dit het geval is, of dat zij mogelijkheden ziet in het medegebruik omtrent de al reeds aangelegde voorzieningen van Rendo.

Telecommunicatiewet (Juridisch kader voor de situatie: artikel 5.2 lid 7 onder b, 5a.3 en 5a.4 telecommunicatiewet)

Hoofdstuk 5. Aanleg, instandhouding en opruiming van kabels

Artikel 5.2

Lid 7 Door de aanleg, de instandhouding en de opruiming van kabels wordt:

a. geen verandering teweeggebracht in de bestemming van hetgeen waarin, waarop, waarboven of waaraan de kabels zijn of worden aangelegd, en

b. zo min mogelijk verandering in de uiterlijke gedaante en zo min mogelijk belemmering in het gebruik ervan teweeggebracht.

Hoofdstuk 5a. Medegebruik voorzieningen en coördinatie van civiele werken

Artikel 5a.3

1 Een netwerkexploitant stemt in met redelijke verzoeken van aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken tot medegebruik van zijn fysieke infrastructuur ten dienste van de aanleg van elementen van een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid.

2 Gebruikers van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen frequentieruimte en aanbieders van bijbehorende faciliteiten voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van bijbehorende faciliteiten.

3 Aanbieders van elektronische communicatienetwerken die bestaan uit radioapparaten die geschikt zijn voor het verspreiden van programma's, alsmede aanbieders van antenne-opstelpunten die bestemd zijn om genoemde netwerken te ondersteunen, voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van antenne-opstelpunten, antennesystemen of antennes.

4 Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken zijn over en weer verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van de fysieke infrastructuur waarop de gedoogplicht, bedoeld in [hoofdstuk 5](#), van toepassing is.

Artikel 5a.4

1 Medegebruik als bedoeld in [artikel 5a.3](#) vindt plaats onder billijke en niet-discriminerende voorwaarden en tegen een billijke en niet-discriminerende vergoeding, en kan uitsluitend worden geweigerd op objectieve, transparante en evenredige gronden.

2 Onder een grond als bedoeld in het eerste lid, kan in ieder geval worden verstaan:

a. dat de fysieke infrastructuur technisch of economisch ongeschikt is voor de aanleg, van elementen van een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid;

b. dat er, rekening houdend met de toekomstige behoeften aan ruimte van de netwerkexploitant, onvoldoende ruimte beschikbaar is voor de aanleg van elementen van een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid;

c. redenen van veiligheid of volksgezondheid;

d. redenen van integriteit en veiligheid van alle reeds aangelegde netwerken of van kritieke nationale infrastructuur;

e. een risico van ernstige verstoring van de geplande elektronische communicatiediensten wanneer andere diensten via dezelfde infrastructuur worden verstrekt;

f. dat de netwerkexploitant beschikt over levensvatbare alternatieve middelen voor het verlenen van wholesaletoegang tot fysieke netwerkinfrastructuur die geschikt zijn voor het aanbieden van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, op voorwaarde dat de toegang onder billijke en redelijke voorwaarden wordt verleend.

Mochten er nog vragen zijn, laat het dan even weten.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e

Telefoon: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT-OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Mon, 7 Jul 2025 13:04:06 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Reactie op brief aangaande MOOR ID 581724

Goedemiddag 5.1.2.e

Zoals zonet besproken onderstaand.

Ons advies is om de onderaannemer te bellen met het volgende:

- melden dat zij te laat is met het indienen van de tekening (refereren naar de brief waarin staat dat er binnen 10 dagen aangevuld moest worden)
- melden dat de aanvraag normaliter buiten behandeling gesteld zou worden na verlopen van de termijn (zonder dat er aangevuld is), maar gezien de ontwikkelingen (gesprekken die gaande zijn omtrent het tracé tussen verschillende partijen) is dit nog niet gebeurd dat er nog geen duidelijkheid is geschept.

Hopelijk kan jij met bovenstaand uit de voeten, kom anders even in de lucht.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

Juridisch adviseur ondergrondse infrastructuur

Mobiel: 5.1.2.e | Telefoon: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



LEER ALLES OVER TOEZICHTHOUDEN

OPLEIDING TOEZICHTHOUDER K&L



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN!



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: woensdag 2 juli 2025 08:01

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Reactie op brief aangaande MOOR ID 581724

Goedemorgen 5.1.2.e

Hierbij even een update vanaf mijn kant. Ondertussen zijn er gesprekken tussen Delta/Rendo en Glaspoort/KPN de gesprekken gaan nog wat stroef maar er lijkt erop dat hier iets van een samenwerking gaat ontstaan.

Via de mail zal ik nog een bevestiging/samenvatting ontvangen, het wordt breder getrokken dan alleen Staphorst. De gesprekken gaan over het hele netwerk van Delta.

Alleen trekt Glaspoort/KPN de instemmingsbesluiten nog niet in. En is de onderaannemer van Glaspoort/KPN wel bezig met het uitwerken van bepaalde tracés. En ze hebben recent een werktekening toegevoegd aan 1 van de instemmingsbesluiten. Hoe kan ik het hier het beste op reageren?

Als er nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: woensdag 28 mei 2025 13:04

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Reactie op brief aangaande MOOR ID 581724

Goedemiddag 5.1.2.e

Ik zou het anders verwoorden, aangezien je hier direct stuurt op medegebruik. Probeer dit zo open mogelijk te laten met hoe wij het ook naar jullie stuurden (zie mail van 22 mei 12:55 'Je kan Allinq berichten dat de instemmingen 581724, 583536 en 583538 opgeschort blijven voor onbepaalde tijd zolang er nog geen duidelijkheid is over het tracé.'). Wacht dus maar even met reageren en we bespreken dit maandag nog wel even samen.

Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met de reactie over de OAP, wellicht ook handig dit te bespreken inderdaad...



Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | Telefoon: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e @legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



LEER EN VERBIND IN ONDERGRONDSE INFRA

DAG VAN DE VERBINDING 2025



LEGALINFRA

LEES MEER EN MELD JE AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @staphorst.nl>

Verzonden: woensdag 28 mei 2025 11:26

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>

Onderwerp: FW: Reactie op brief aangaande MOOR ID 581724

Goedemorgen 5.1.2.e

Kan ik onderstaande tekst sturen in een email of is dit niet verstandig? Intern hebben we het ook nog even besproken, maar weten voor nu even niet wat de juiste route is. Kunnen wij hier eventueel maandag via teams nog even bij stil staan?

Verder hebben we ook nog een mail ontvangen van 5.1.2.e zie bijlage. Hierop heb ik betreft instemming 571334 waarbij de OAP kast locatie gevraagd werd, ook afgestemd. Hierbij zouden zij ook nog aanvullende info delen, zoals het tracé voor deze OAP. Voordat ik het verder in behandeling zou nemen.

Wat is verstandig hoe op deze mail te reageren?

Geachte 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e

Naar aanleiding van uw mail van 21 mei 2025 het volgende:

Graag ziet de gemeente Staphorst eerst duidelijkheid over het medegebruik van voorzieningen van netbeheerder Rendo/Deltafiber. Hierover wordt op een hoger niveau tussen KPN/Glaspoort en Rendo/Deltafiber gesproken. De stand van zaken is bij ons op dit moment niet bekend. Wanneer hier wel duidelijkheid over gaat bestaan, dan kunnen wij verder met het vervolg van dit proces.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@allingq.nl>

Verzonden: woensdag 21 mei 2025 07:29

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@kpn.com>; 5.1.2.e @kpn.com; 5.1.2.e

<5.1.2.e@kpn.com>; 5.1.2.e <5.1.2.e@allingq.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@allingq.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e@allingq.nl>

Onderwerp: Reactie op brief aangaande MOOR ID 581724

Geachte 5.1.2.e

Op 8 mei heeft u gereageerd op onze instemmingsaanvraag MOOR ID 581724. U verzoekt ons een LLD op te stellen volgens de indieningsvereisten in artikel 2.2 van de AVOI 2025.

Helaas kunnen wij op dit moment niet voldoen aan uw verzoek. Dit heeft onder anderen de volgende redenen:

- In onze aanvraag hebben wij voor de kastlocaties, de passieve netwerkkonderdelen op gemeentegrond, gebruik gemaakt van onze voorkeurslocaties. Hierop hebben wij nog geen definitief akkoord vanuit de gemeente ontvangen.
- In Staphorst en Rouveen passeren wij verschillen percelen voor andere bewoners waarvoor wij een gedoogverklaring nodig hebben. Hierover willen wij graag in contact met de perceeleigenaren. De gemeente heeft eerder aangegeven dat wij hiermee tot nader order moeten wachten.

We hebben aangegeven dat we over bovenstaande in gesprek kunnen met de gemeente, daarop is een afspraakbevestiging vanuit de gemeente uitgebleven.

Wij gaan graag verder met u in overleg om een en ander nader toe te lichten en vervolgafspraken te maken zodat wij tot een goed LLD kunnen komen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Allinq

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

[@allinq.nl](mailto:info@allinq.nl)

5.1.2.e



Fahrenheitstraat 27-29
Postbus 166
3840 AD Harderwijk
+31 (0)6 4205 4407
info@allinq.nl
www.allinq.com

Disclaimer

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.

Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn van toepassing de

Algemene Leveringsvoorwaarden en de Algemene Inkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder het nummer van onze Kamer van Koophandel inschrijving, en zijn tevens beschikbaar op www.allinq.nl. De genoemde voorwaarden worden u bovendien op uw verzoek direct kosteloos toegezonden.

From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Thu, 13 Nov 2025 08:28:13 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Reactie op mail KPN/Glaspoort

5.1.2.e goedemorgen.

Je hebt gelijk en erg scherp, die 'of' mag weg uit die zin.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: donderdag 13 november 2025 07:44
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: RE: Reactie op mail KPN/Glaspoort

Goedemorgen 5.1.2.e

Bedankt voor de reactie schrijven, alleen klopt de volgende zin wel?

(Tegenover het graafrecht van KPN of staat een plicht tot het zo min mogelijk belemmeren van de grondeigenaar)

Het woordje of leest niet fijn, lijkt wel of hier nog woord of woorden missen, klopt dat?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Verzonden: woensdag 12 november 2025 15:22
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: FW: Reactie op mail KPN/Glaspoort

Goedemiddag 5.1.2.e

Bijgaand (het ambtelijk schrijven) de reactie voor de wethouder om te reageren op de mail (16 oktober 2025) van KPN.

Mochten er vragen zijn verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | Telefoon: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e @legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



KORT-OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @staphorst.nl>

Verzonden: maandag 27 oktober 2025 08:57

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e @legal-infra.nl>

Onderwerp: Reactie op mail KPN/Glaspoort

Goedemorgen 5.1.2.e

De wethouder wil graag reageren op de mail van KPN/Glaspoort zie reactie; *(Ook graag een ambtelijke reactie voorbereiden en geven op de mail van directie Glaspoort die aan mij is gericht, in overleg met Legal Infra. Daar moet naar voren komen dat een collegebesluit is aangekondigd in het overleg die we komende dinsdag nemen).*

Verder ga ik vandaag beginnen met de brieven naar aanleiding van de ingediende instemmingsbesluiten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Thu, 22 May 2025 12:54:57 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: RE: Reactie verzoek aanvullende gegevens

Goedemiddag 5.1.2.e

Instemming 571334

Bovenstaande aanvraag (betreffende de OAP) dient in behandeling genomen worden via het systeem MOOR waarna vervolgens een keuze gemaakt dient te worden uit de drie aangedragen locaties (door de gemeente). Als jullie een keuze hebben gemaakt zal deze aanvraag vergund moeten worden.

Belangrijk!

Als jullie geen beschikking meesturen met het vergunnen van de aanvraag, neem dan in een notitie het navolgende op:

Er mag niet eerder aangelegd worden totdat er overeenstemming is bereikt met de gemeente omtrent het te volgen tracé én dat er instemmingsbesluiten zijn verleend voor de tracés.

Overige instemmingen 581724, 583536 en 583538

Je kan Allinq berichten dat de instemmingen 581724, 583536 en 583538 opgeschort blijven voor onbepaalde tijd zolang er nog geen duidelijkheid is over het tracé.

Mocht je willen dat wij daar brieven voor opstellen (eventueel kan dat vandaag nog maar dan zal ik het wel snel van je moeten weten) kan dat ook. Ik vermoed daar 3 uur voor nodig te hebben om het juridisch goed op papier te zetten voor je. Laat even weten of je wilt dat ik dit nog voor je opstel.

Let op: om juridisch goed geborgd te zijn raden wij het aan om met een vergunningenproces te werken waarbij gebruikgemaakt wordt van verschillende belangrijke brieven (o.a. beschikkingen (instemmingsbesluiten en vergunningen) en andere belangrijke brieven). Dit voorkomt achteraf getouwtrek over veel issues.

Als er vragen zijn kom even in de lucht.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



DAG VAN DE VERBINDING 2025



LEGALINFRA

LEES MEER EN MELD JE AAN 

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: woensdag 21 mei 2025 08:48
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: RE: Reactie verzoek aanvullende gegevens

Goedemorgen 5.1.2.e

Bedankt voor onderstaande terugkoppeling.

Betreft de overige instemmingsbesluiten, moet ik hier KPN als Opdrachtgever Debiteur meenemen in de mailing? Heb ook reactie ontvangen op alle instemmingsbesluiten. Hier nemen zij in hun mailing ook de personen van KPN mee welke aan tafel hebben gezeten.

Dus zoals onderstaand geschreven reageer ik op Allinq en neem ik de overige personen ook mee? Of alleen de opdracht gevende partij welke in MOOR benoemd wordt?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Verzonden: dinsdag 20 mei 2025 16:48
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: RE: Reactie verzoek aanvullende gegevens

Goedemiddag 5.1.2.e

Het volgende na aanleiding van onderstaande vragen:

Bijpraten wethouder

Het is goed dat er gesprekken op hoog niveau tussen Rendoo, Deltafiber, KPN Glaspoort plaatsvinden. Een vervolgesprek is belangrijk omdat daarin afspraken gemaakt kunnen worden omtrent het medegebruik van voorzieningen. Vanwege de diverse uitspraken over 'overname' etc. zijn er signalen dat KPN gebruik kan maken van het reeds bestaande netwerk van Rendoo. Een aanbieder is verplicht bij het aanleggen van telecomkabels in openbare gronden zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande voorzieningen zoals ook genoemd staat in: artikel 3.1 AVOI en artikel 5.4 lid 3 onder d. Het is aan KPM om tijdens die gesprekken aannemelijk te maken dat medegebruik vanwege technische of economische redenen niet mogelijk is. Het is aan Rendo om haar overcapaciteit aan te tonen.

OAP instemmingsbesluit

Instemmingsaanvraag 571334 in deze instemmingsaanvraag zijn 3 locaties aangegeven voor een OAP. Het is aan de gemeente om aan te geven welke locatie het meest geschikt is. Deze aanvraag dient verder in behandeling te worden genomen.

Overige instemmingsbesluiten

Wat betreft de reactie van Allinq op de tekeningen van de andere aanvragen: we laten deze aanvragen toch maar opgeschort omdat de gesprekken op hoog niveau gaande zijn waardoor nog niet duidelijk is of er niet aangelegd dan wel gebruik gemaakt gaat worden van het reeds bestaande Rendoo netwerk.

@ 5.1.2.e **let op,** beiden, Allinq en KPN terugmailen dat de instemmingen 581724, 583536 en 583538 opgeschort blijven voor onbepaalde tijd zolang er nog geen duidelijkheid is over het medegebruik en hoe het tracé aangelegd gaat worden.

Indien gewenst kan onze regisseur ondergrond als bemiddelend persoon optreden bij de gesprekken tussen de gemeente en de netbeheerders.

Mochten er vragen zijn dan verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | Telefoon: 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



LEER EN VERBIND IN ONDERGRONDSE INFRA

DAG VAN DE VERBINDING 2025



LEGALINFRA

LEES MEER EN MELD JE AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: donderdag 15 mei 2025 09:33

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>; 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: FW: Reactie verzoek aanvullende gegevens

Goedemorgen 5.1.2.e

De volgende reactie hebben we ontvangen als reactie op het verzoek voor aanvullende informatie. Zie onderstaande mail reactie.

Ben even zoekende wat het juiste voor nu is.

Vanmorgen een bijpraat moment gehad met de Wethouder.

Op dit moment zijn er gesprekken op hoger niveau tussen RENDO/Deltafiber, KPN, Glaspoort en Wethouder. Telefoongesprekken met directies. De Wethouder staat open voor een vervolgesprek, alleen wil hij dat de partijen eerst de gemaakte afspraak nakomen. En dat is met elkaar in gesprek gaan over medegebruik en deels al medegebruik in de vorm van Solcon onderdeel KPN Glaspoort welke nu ook gebruik maakt van het huidige tracé Deltafiber. KPN Glaspoort is van harte welkom voor het gevolg gesprek, alleen ziet hij graag dat men eerst duidelijke onderbouwing gaat aanleveren betreft, samenwerking KPN-gemeente, verwijderen oude tracé en kabels buitengebruik en medegebruik bestaand netwerk.

Wat adviseren jullie mij om hiermee om te gaan? Een reactie geven op onderstaand, alleen ben ik zoekende hoe ik dit inhoudelijk moet beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@allinq.nl>

Verzonden: maandag 12 mei 2025 15:34

5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@allinq.nl>

Onderwerp: Reactie verzoek aanvullende gegevens

Geachte 5.1.2.e

Afgelopen week heeft u twee verzoeken voor aanvullende informatie verstuurd naar zowel 5.1.2.e als ondergetekende voor een glasvezelnetwerk van Glaspoort op het bedrijventerrein (De Baarge & Bullingerslag) in Staphorst.

U vraag een definitief tracé bij ons op, het tracé dat ik heb ingediend is definitief, echter hebben wij hier nog geen geulplan/LLD van omdat de OAP locatie nog niet is goedgekeurd (aanvraag 5.1.2.e; kenmerk 571334).

Om een kloppend en definitief LLD/Geulplan bij u aan te kunnen leveren zijn wij afhankelijk van een goedgekeurde OAP locatie. Zou u een akkoord kunnen geven op de locatie (zie bijlage voor de locaties), onze voorkeur gaat uit naar de voorkeurslocatie.

NB

Uit eventuele OAP locatiewijzigingen kunnen tracé wijzigingen volgen. Bij een goedgekeurde OAP locatie kunnen wij een definitief tracé, i.o.m. de gemeente Staphorst, vaststellen.

Met vriendelijke groet,

Allinq

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @allinq.nl



Fahrenheitstraat 27-29
Postbus 166
3840 AD Harderwijk
+31 (0)341-437100
info@allinq.nl
www.allinq.com

Disclaimer

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.

Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden en de Algemene Inkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder het nummer van onze Kamer van Koophandel inschrijving, en zijn tevens beschikbaar op www.allinq.nl. De genoemde voorwaarden worden u bovendien op uw verzoek direct kosteloos toegezonden.

From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 9 5.1.2.e 2025 14:45:05 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Specifieke eisen besluiten 583538 en 583536

Hoi 5.1.2.e

Dank voor je mail. Ik zal een Teamsvergadering inschieten om 09:30, ik denk dat een half uur voldoende is.

Tot morgen!

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



EINDELIJK ALLES ROND KABELS EN LEIDINGEN OP EEN RIJTJE

TRAINING WET- EN REGELGEVING



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN 

www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: dinsdag 9 september 2025 14:41

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Specifieke eisen besluiten 583538 en 583536

Goedemiddag 5.1.2.e

Past het jou morgenochtend of middag voor 15.00, telefonisch of via teams?

Vandaag zit ik namelijk vol.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Postadres:
Bezoekadres:
Informatie:

Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Verzonden: dinsdag 9 september 2025 13:17

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: RE: Specifieke eisen besluiten 583538 en 583536

Goedmorgen 5.1.2.e

Bijgaand twee concepten. In de basis jouw brief aangehouden maar het een en ander toegevoegd, anders verwoord en geherstructureerd. Heb jij vandaag of morgen even tijd om de brieven te bespreken? Ik heb nl een aantal vragen nog die je ook in de zijlijn van het Word document kan vinden. Het is van belang dat de punten goed geformuleerd worden, vandaar dat ik het even wil bespreken samen.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn



EINDELIJK ALLES ROND KABELS EN LEIDINGEN OP EEN RIJTJE

TRAINING WET- EN REGELGEVING



LEGALINFRA

MELD JE NU AAN



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: maandag 8 september 2025 16:44

Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>

Onderwerp: Specifieke eisen besluiten 583538 en 583536

Goedemiddag 5.1.2.e

Zoals belooft hierbij de specifieke eisen:

(Het is wel lastig om alle punten op papier te krijgen, 583538 gaat redelijk. De andere instemmingsbesluit zijn gemakshalve 2 kantjes.)

Hierbij specifieke aanvulling voor beide besluiten:

- Graafdiepte minimaal 60 cm in openbare ruimte (conform NEN 7171-1).
- Maximaal 100 meter open sleuf tegelijk in woonwijken.
- Sleuf binnen één werkdag gesloten of volgens afspraak met gemeente.
- Herstel straatwerk in oorspronkelijke staat (zelfde materiaal en legverband) en laatste 20 cm schoonzand in nutstracé.
- Herstel bermen egaal en voorzien van graszoden of inzaaiing. Vrij van puin en overige materialen.
- KLIC-melding minimaal 3 werkdagen voor aanvang werkzaamheden.
- Controle op vergunningen via omgevingsloket Staphorst.
- Toepassing van CROW 500 richtlijnen voor zorgvuldig grondroeren.
- Voor- en naschouw bij gebruik van grasbetontegels of andere verharding.
- Documentatie van uitgevoerde werkzaamheden en herstel.
- Boring en persingen kruizen rijbaan haaks uitvoeren
- Wekelijks voortgang gesprek met notulen op Gemeentehuis.
- Nederlandssprekende voorman
- Max 2 ploegen.
- Verkeersplannen
- Boortekeningen

Graag tijdens uitvoeringsoverleg de afstemming maken betreft type boring/boogzinkers toepassen. Voorkeur vanuit de gemeente is voornamelijk mantelbuizen en thv van bomen een boomboring toepassen.

Overige opmerkingen betreft tekening B40198 Instemmingsbesluit 583538:

- Graag voedingskabel (2v)Sth-ABC-B04-S02 laten lopen langs Hoefsmid perceelzijde nr. 20. Terughalen en na tangent punt haaks oversteken richting perceel nr. 20.
- Graag tracé welke doorsteek maakt van de Houtdraaier 12 naar Klompenmaker 13 vervallen en aan de klompenmaker nr 23 naar 19 verder leggen. Bestaande tracé loopt door wadi en een gravel pad.
- Sth-ABC-ODP004(36x) graag plaatsen naast trafostation Enexis Houtdraaier, zodat kasten gerangschikt op het bedrijventerrein staan.
- Sth-ABC-ODP104(36x) graag strak op erfgrans plaatsen.

- Aanleveren proefsleuven langs het tracé ivm juiste ligging en diepte.
- Sth-ABC-ODP102 (34x) Niet in bocht plaatsen ivm aanrijgevaar. H Zwerusstraat
- Sth-ABC-ODP002 (34x) Niet in bocht plaatsen ivm aanrijgevaar. HG Fledderusstraat
- Sth-ABC-ODP001 (31x) Niet in bocht plaatsen ivm aanrijgevaar. JC van Andelweg
- Sth-ABC-ODP101 (36x) Niet in bocht plaatsen ivm aanrijgevaar. Burg Nawijnstraat
- Sth-ABC-ODP003 (23x) Niet in inrit bedrijfspand plaatsen ivm aanrijgevaar. Industrieweg nr. 58
- Sth-ABC-ODP103 (28x) Niet voor woning, graag op scheiding perceelgrens. Industrieweg nr. 78
- Graag vergunningen omtrent de GB004, dit betreft een spoorboring. Ter hoogte van H Zwerusstraat, inclusief opstellingstekening. In en uittrede tekening. Verkeersmaatregelen tbv boring.
- Boortekening GB038 en GB039 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.
- Boortekening GB010 en GB017 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.
- Boortekening GB003 inclusief in en uittrede plaatstekening en bouwplaatsinrichting. Verkeersmaatregelen tbv boring.

Kortom een hele lijst, graag zie ik hierom een fysiek overleg om de zaken juist af te stemmen. Omdat dit anders flink problemen op levert.

Als er nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Medewerker civiel

Postadres: 5.1.2.e 5.1.2.e Staphorst
Bezoekadres: 5.1.2.e Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Tue, 3 Feb 2026 17:09:13 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Staphorst

Goedemiddag 5.1.2.e

Er is nog niet gebeld naar Glaspoort. Ik heb 5.1.2.e deze mail ter info doorgezonden. Ik vermoed dat hij haar een deze dagen belt.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e
Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl
Adres: Ambachtsweg 8a, 3953 BZ Maarsbergen



DE NADEELCOMPENSATIEREGELING DIE WÉL TOEREIKEND IS

HOUD GRIP MET DE DYNAMO-NKL



LEGALINFRA

BEKIJK DE DYNAMO-NKL HIER



www.joinacademy.nl

www.legal-infra.nl

----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: dinsdag 3 februari 2026 13:16
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: FW: Staphorst

Goedemiddag 5.1.2.e

Zie onderstaande mail. Hebben jullie al contact gehad met 5.1.2.e ?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon: (5.1.2.e)
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Verzonden: dinsdag 3 februari 2026 11:37

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Onderwerp: RE: Staphorst

Geachte 5.1.2.e

Bedankt voor uw mail. Ik heb u tevergeefs tweemaal geprobeerd telefonisch te bereiken om te overleggen over het aanleveren van de gevraagde gegevens.

Ik wil voorstellen dat de gemeente in overleg gaat met onze aannemer (BAM) en onze projectmanager aangezien de door de gemeente gevraagde gegevens afhankelijk zijn van het definitieve aan te leggen tracé. En dat wil Glaspoort graag in overleg met de gemeente vaststellen, hetgeen ook gebruikelijk is en bij andere gemeenten ook gebeurt.

Met wie kan mijn collega 5.1.2.e contact opnemen voor het maken van een afspraak?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e@glaspoort.nl

Glaspoort B.V.

Diana Unit 4.2



The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @staphorst.nl>
Verzonden: donderdag 29 januari 2026 12:39
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @glaspoort.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @staphorst.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @glaspoort.nl>
Onderwerp: RE: Staphorst

[EXTERNAL EMAIL]

This e-mail is originated from outside of Glaspoort organization. 5.1.2.e not click links or open attachments unless you recognize the sender and know that the content is safe.

Beste 5.1.2.e

Bedankt voor uw e-mail van 9 januari 2026. Met deze e-mail ga ik in op uw verzoek. U geeft aan dat u wilt dat de gemeente de drie door u genoemde instemmingsaanvragen in behandeling neemt en deze binnen de wettelijke termijn verleent.

Om instemmingsaanvragen in behandeling te kunnen nemen, moet een aanvraag voldoen aan de gestelde standaardgegevens (indieningsvereisten). Op 13 november 2025 heeft de gemeente Staphorst drie brieven verzonden aan BAM/Glaspoort, zowel per e-mail en als het systeem MOOR, over ontbrekende indieningsvereisten bij drie betreffende instemmingsaanvragen (MOOR-nummer 611096, 611106 en 611101). In deze brieven is aangegeven dat de aanvragen niet voldoen aan de indieningsvereisten zoals genoemd in artikel 2.2 van de Nadere regels AVOI gemeente Staphorst.

Wij ontvangen de ontbrekende gegevens omtrent de indieningsvereisten graag zo spoedig mogelijk zodat we de aanvragen in behandeling kunnen nemen. Zolang de gevraagde gegevens niet aangeleverd zijn blijven de aanvragen opgeschort en kunnen wij deze niet in behandeling nemen en correct behandelen.

Voor de volledigheid hebben wij de brieven van 13 november 2025 toegevoegd. Hierin staan de ontbrekende gegevens per aanvraag gespecificeerd vermeld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon: (5.1.2.e)
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Verzonden: vrijdag 9 januari 2026 14:47

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Onderwerp: RE: Staphorst

Geachte 5.1.2.e

Zoals onderstaand ook door BAM is toegelicht, is het voor Glaspoort niet mogelijk om bij de aanleg van haar glasvezelnetwerk in de gemeente Staphorst gebruik te maken van het netwerk van Rendo. Dit geldt ook in het geval er sprake zou zijn van enige overcapaciteit. Netwerkpactijen, waaronder Rendo, leggen doorgaans slechts een zeer beperkte extra capaciteit aan (circa 1–2%), bedoeld voor toekomstige uitbreiding van het eigen netwerk. Deze capaciteit kan Rendo in de toekomst zelf nodig hebben.

Daarnaast is eerder aangegeven dat medegebruik door Glaspoort niet mogelijk is, omdat dit de notariële registratie van het netwerk verhindert. Een dergelijke registratie is voor Glaspoort noodzakelijk.

Wij verzoeken de gemeente daarom om de drie instemmingsaanvragen van Glaspoort, die op 21 oktober 2025 zijn ingediend, in behandeling te nemen. De wettelijke beslistermijn van acht weken, zoals opgenomen in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet, is inmiddels verstreken. Desondanks is Glaspoort bereid de gemeente uit coulance de tijd te geven om de instemmingen uiterlijk op 1 februari 2026 te verlenen. Indien de instemmingen op dat moment nog niet zijn verleend, ziet Glaspoort zich genoodzaakt de gemeente in gebreke te stellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e [@glaspoort.nl](mailto:5.1.2.e@glaspoort.nl)

Glaspoort B.V.

Diana Unit 4.2

Herikerbergweg 292-342

1101 CT Amsterdam



The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@bam.com>

Sent: Friday, January 9, 2026 12:10:41 PM

To: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Subject: RE: Staphorst

[EXTERNAL EMAIL]

This e-mail is originated from outside of Glaspoort organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know that the content is safe.

Goedemorgen 5.1.2.e

Hieronder een opsomming waarom wij geen mogelijkheid zien voor het gebruik van Rendo:

Point-to-point

Rendo heeft buizen neergelegd voor point-to-point verbindingen. Dit betekent verbindingen voor hoogvezelige kabels. Deze buizen kunnen dus ook alleen gebruikt worden voor voedingskabels. Wij leggen echter een FttH netwerk aan (point-to-multipoint). Dit betekent dat het overgrote deel van het netwerk 2 vezelige kabels bevat naar de woningen toe.

Reservecapaciteit

Het netwerkconcept van Glaspoort is zo ingericht, dat na-aansluitingen gerealiseerd kunnen worden, zonder weinig civiele werkzaamheden. Dit betekent dat het netwerk reservecapaciteit nodig heeft. Ter verduidelijking heeft elke glasvezelkabel een extra reservebuis nodig om dit concept te kunnen borgen.

Voortgang bouwproces

Mocht Rendo toch veel buizen beschikbaar hebben en kunnen we alsnog voldoen aan het PvE (is mij nu nog onbekend), dan moeten we alsnog alles civiel openmaken voor de 2 vezelige kabel (van ODP naar alle woningen). We zitten binnen stedelijk, waardoor er geen routes zijn waar alleen hoogvezelige kabel ligt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



Molenstraat 60, 2471AB Zwammerdam | Postbus 2009, 2470AA Zwammerdam

M 5.1.2.e | **E** 5.1.2.e [@bam.com](mailto:5.1.2.e@bam.com) | **W** www.bamtelecom.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: woensdag 7 januari 2026 11:03

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Onderwerp: RE: Staphorst

[EXTERNAL EMAIL]

This e-mail is originated from outside of Glaspoort organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know that the content is safe.

Beste 5.1.2.e

Bedankt voor uw e-mail van 19 december 2025. In uw voorgaande e-mail is mailcorrespondentie opgenomen tussen Glaspoort en BAM over reservebuizen. In deze mailcorrespondentie stelt BAM dat niet het gehele net van Glaspoort in deze reservebuizen zou passen. Hieruit kan worden afgeleid dat er wel capaciteit is, maar niet voldoende voor een geheel netwerk. Dit laatste is ook niet onze eis. Wij wensen efficiënt gebruik van de openbare grond en daarmee zo min mogelijk extra kabels.

We zien dan ook reden om met Rendo en Bam in overleg te treden om te onderzoeken waar de reservecapaciteit zit en waar deze reservecapaciteit wél gebruikt kan worden (voor een deel van het toekomstige net). Het voorgaande zal bijdragen aan minder belemmering in de openbare ruimte. De uitkomsten van dat specifieke overleg zien wij graag tegemoet.

Tot de tijd dat deze onderbouwing aangeleverd is zal de aanvraag vooralsnog opgeschorst blijven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon: (5.1.2.e)
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Verzonden: vrijdag 19 december 2025 14:24

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Onderwerp: FW: Staphorst

Geachte 5.1.2.e

In antwoord op uw email van hedenochtend hieronder de onderbouwing van de aannemer BAM — zijnde zowel onze aannemer als de aannemer van RENDO ten tijde van de aanleg van het netwerk- dat de voorzieningen van het Rendo netwerk ontoereikend zijn voor medegebruik door Glaspoort.

Naar ik aanneem is er nu geen enkele reden meer om de instemmingen niet binnen de wettelijke termijn te verlenen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e [e@glaspoort.nl](mailto:5.1.2.e@glaspoort.nl)

Glaspoort B.V.

Diana Unit 4.2

Herikerbergweg 292-342

1101 CT Amsterdam



The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@bam.com>

Verzonden: donderdag 11 december 2025 09:01

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@bam.com>; 5.1.2.e

5.1.2.e@bam.com>

Onderwerp: RE: Staphorst

[EXTERNAL EMAIL]

This e-mail is originated from outside of Glaspoort organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know that the content is safe.

Goedemorgen 5.1.2.e

Gezien de grootte van het project, is het niet mogelijk om gebruik te maken van reservebuizen. We hebben het over ongeveer 5000 adressen. Per 80 adressen hebben we een buis nodig. Snelle rekensom geeft aan dat we dan meer dan 60 buizen nodig hebben.

Daarnaast hebben we niet veel aan alleen reservebuizen, aangezien we ook 2 vezelige DAC kabels moeten aanleggen en alsnog de geul open moet.

Ik hoop je hier voldoende mee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e



**DAADKRACHT IN
DRIE LETTERS. BAM!**

Molenstraat 60, 2471AB Zwammerdam | Postbus 2009, 2470AA Zwammerdam

M 5.1.2.e | **E** 5.1.2.e@bam.com | **W** www.bamtelecom.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Verzonden: maandag 8 december 2025 15:37

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@bam.com>; 5.1.2.e <5.1.2.e@bam.com>; 5.1.2.e

5.1.2.e@bam.com>

Onderwerp: Staphorst

CAUTION this email originated from outside of BAM so be careful when opening attachments or links. To report as spam, please use the report message button in Outlook.

Beste 5.1.2.e

Zouden jullie kunnen aangeven of wij gebruik kunnen maken van reservemantelbuizen van Rendo?

De gemeente is van mening dat deze buizen voldoende zijn om ons netwerk te kunnen bouwen.

Jullie hebben daar voor Rendo aangelegd. Kunnen jullie aangeven of dat inderdaad het geval is?

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van mijn e-mail. Dan kunt u mij bereiken via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e [@glaspoort.nl](mailto:5.1.2.e@glaspoort.nl)



Glaspoort B.V.

Diana Unit 4.2

Herikerbergweg 292-342

1101 CT Amsterdam



The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

From: "5.1.2.e" | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Mon, 6 Oct 2025 16:38:03 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Subject: RE: Trafostations netbeheerders grondaankoop
Attachments: 2025-013 Memo maatwerkartikel transformatorstations.pdf

Goedemiddag 5.1.2.e

In het kader van de plaatsing van transformatorstations in de openbare ruimte vindt er op gemeentelijk en op landelijk niveau veel overleg plaats. De gesprekken dienen om de energietransitie in goede banen te leiden, maar lijken zich gelijktijdig ook te focussen op de financiële borging van transformatorstations. Dit gebeurt door middel van eeuwigdurende zakelijke rechten met sterke beperking of zelfs uitsluiting van de mogelijkheden die een gemeente vanuit haar publieke taakvoering heeft. Daarbij wordt in gesprekken genoemd dat het niet ondertekenen van een overeenkomst leidt tot vertraging of zelfs het starten in gemeenten die wél ondertekenen.

Het is belangrijk om tijdens gesprekken de balans te vinden tussen alle taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en de netbeheerder, om onnodige precedentwerking of beperking van toekomstige ontwikkelingen te voorkomen. Met bijgevoegde memo brengen we jullie op de hoogte van de dynamiek en juridische complicaties die spelen bij de inhoud van de recent gehanteerde overeenkomsten en maatwerkartikelen en sluiten af met een dringend advies.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: maandag 6 oktober 2025 16:17
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: Trafostations netbeheerders grondaankoop

Goedemiddag 5.1.2.e

Zou jij mij nog de stukken betreft grondaankopen trafostations netbeheerders ook nog willen toesturen?

Zodat ik deze info kan delen met afdeling grondzaken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl

gemeente
Staphorst



From: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Sent: Thu, 20 Nov 2025 17:47:30 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e | Legal Infra" <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Subject: RE: Update glasvezeluitrol

Goedemiddag 5.1.2.e

Dat verliep sneller dan ik dacht. Zie *cursief* hieronder: de reactie die jullie aan Glaspoort kunnen sturen. Zorg er wel even voor dat je het collegebesluit toevoegt in de bijlage van de mail.

Geachte 5.1.2.e

In de bijlage van deze e-mail treft u het collegebesluit waarin het een en ander nader wordt toegelicht.

Wij adviseren om naast artikel 5.12 Tw (dat gaat over redelijke verzoeken tot toegang van aanbieders onderling en dat overigens inmiddels onder hoofdstuk 5a, artikel 5a.3 Tw valt) ook artikel 5.2 lid 7 onder b juncto 5.2 lid 8 Tw te bestuderen. De gemeente eist op grond van het laatstelijk genoemde artikel dat er onderzoek omtrent het medegebruik van voorzieningen wordt uitgevoerd.

Graag ontvangen we de onderzoeksresultaten van Glaspoort of haar aannemer (BAM die de aanvragen heeft aangevraagd via MOOR) zodat de aanvraag verder beoordeelt kan worden.

Met vriendelijke groet,

Fijn weekend.

Met vriendelijke groet,



5.1.2.e

5.1.2.e

Mobiel: 5.1.2.e | **Telefoon:** 5.1.2.e

Email: 5.1.2.e@legal-infra.nl

Amersfoortseweg 38, 3951 LC, Maarn

in

KORT- OF LANGDURIGE ONDERSTEUNING

HET VERGUNNINGBUREAU HELPT



LEGALINFRA

LEES MEER



----- DISCLAIMER -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Van: 5.1.2.e | Legal Infra
Verzonden: donderdag 20 november 2025 17:26
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: FW: Update glasvezeluitrol

Goedemiddag 5.1.2.e

Ik wilde jou laten weten dat de reactie op Glaspoort (vier ogen principe) bij Jarko ligt. Zodra ik deze retour heb komt het uiteraard z.s.m. jouw kant op.

Kan jij zorgen dat het collegebesluit paraat staat zodat deze gevoegd kan worden in de mail bij de reactie (PDF bestand o.i.d., geen Word)?

Fijn weekend alvast gewenst!

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: woensdag 19 november 2025 07:40
Aan: 5.1.2.e | Legal Infra <5.1.2.e@legal-infra.nl>
Onderwerp: FW: Update glasvezeluitrol

Goedemorgen 5.1.2.e

Zie onderstaande mail. Hoe kunnen wij het beste hiermee omgaan?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Telefoon: (5.1.2.e)
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl

gemeente
Staphorst



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Verzonden: dinsdag 18 november 2025 18:03

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>, 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Onderwerp: RE: Update glasvezeluitrol

Geachte 5.1.2.e

Bedankt voor uw mail. Goed om te lezen dat de gemeente Staphorst zich houdt aan de Telecommunicatiewet ten aanzien van het verlenen van een instemmingsbesluit.

U geeft aan in uw mail dat het college een besluit heeft genomen “dat dit belang voor elke aanbieder die zich meldt bij de gemeente verduidelijkt”. Kunt u dit belang nader toelichten en aan Glaspoort doen toekomen?

Met betrekking tot medegebruik kan ik berichten dat art. 5.12 van de Telecommunicatiewet de mogelijkheid biedt voor partijen om medegebruik van voorzieningen (niet de glasvezelkabels maar wel de mantelbuizen) aan te vragen, maar dit betreft geen verplichting. De gemeente kan medegebruik ook niet als verplichting opleggen. Glaspoort wil een eigen glasvezelnetwerk hebben zodat zij volledig zeggenschap heeft, onder meer technologisch en kwalitatief. Glaspoort zal dan ook geen verzoek tot medegebruik bij Rendo indienen. Ik ga ervan uit dat deze informatie voldoende is voor de correcte beoordeling/toetsing en om de instemmingen tijdig te verlenen.

Met vriendelijke groet,

Catelijne Vilé

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e@glaspoort.nl

Glaspoort B.V.

Diana Unit 4.2

Herikerbergweg 292-342

1101 CT Amsterdam

The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: vrijdag 14 november 2025 08:57
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: FW: Update glasvezeluitrol

[EXTERNAL EMAIL]

This e-mail is originated from outside of Glaspoort organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know that the content is safe.

Geachte 5.1.2.e

Met deze e-mail reageer ik op uw mail van 16 oktober 2025. Deze mail is destijds gestuurd naar wethouder Mulder van de gemeente Staphorst.

De gemeente Staphorst heeft niet de intentie om aanvragen omtrent openbare elektronische communicatienetwerken (instemmingsaanvragen) te weigeren of niet te verlenen. De gemeente houdt zich ten aanzien van het verlenen van een instemmingsbesluit aan de Telecommunicatiewet. Tegenover het graafrecht van een telecomaandbieder staat een plicht tot het zo min mogelijk belemmeren van de grondeigenaar. Een belangrijk aspect hierbij is dat de gemeente mag verwachten dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande voorzieningen. Ter informatie, in het kader hiervan, heeft het college een besluit genomen dat dit belang voor elke aanbieder die zich meldt bij de gemeente verduidelijkt.

Inmiddels hebben wij drie instemmingsaanvragen ontvangen en voordat we een besluit kunnen nemen omtrent de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden, zullen (onderzoek)gegevens aangeleverd moeten worden omtrent de mogelijkheid tot medegebruik. Deze gegevens zijn nodig voor een correcte beoordeling/toetsing van de voorgenomen werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Telefoon: (5.1.2.e)
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Verzonden: donderdag 16 oktober 2025 10:14

Aan: ing. L. Lucas Mulder <L.Mulder@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e @kpn.com

Onderwerp: RE: Update glasvezeluitrol

Geachte 5.1.2.e

Hartelijk dank voor het gesprek van afgelopen donderdag met de gemeente Staphorst, Rendo Holding, Delta Fiber, Glaspoort en KPN op het kantoor van Rendo in Meppel, en voor de toelichting op het voornemen van de gemeente Staphorst ten aanzien van de aanleg van een tweede glasvezelnetwerk. Wij waarderen de openheid van het overleg en de gelegenheid om onze standpunten met elkaar uit te kunnen wisselen.

Zoals aangegeven, is het voor Glaspoort van groot belang dat het proces rond de vergunningverlening zorgvuldig en binnen de kaders van de Telecommunicatiewet wordt doorlopen. Op basis van juridisch advies hebben wij vastgesteld dat een besluit om geen instemming te verlenen voor de aanleg van een tweede netwerk niet in overeenstemming zou zijn met artikel 5.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet. Deze wet bepaalt dat aanbieders een wettelijk graafrecht hebben, waarbij gemeenten instemming verlenen op basis van plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van de werkzaamheden — niet op de vraag óf deze plaatsvinden. Ook een beroep op de coördinatieplicht van artikel 5.4 Tw biedt geen grondslag om aanleg te weigeren; deze plicht ziet uitsluitend op de afstemming van de uitvoering.

Wij vertrouwen erop dat de gemeente in haar rol als vergunningverlener haar wettelijke taak zal blijven uitvoeren en de formele toetsing van instemmingsaanvragen overeenkomstig deze kaders zal verrichten, zoals dit ook is gebeurd voor de bedrijventerreinen waarvoor inmiddels – met dank – instemming is verleend. In dat kader zullen wij op korte termijn ook een instemmingsaanvraag indienen voor de aanleg van de consumentengebieden in Staphorst.

Met het vertrouwen dat de gemeente haar rol als vergunningverlener op zorgvuldige wijze blijft vervullen, benadrukt Glaspoort dat zij nadrukkelijk bereid blijft het gesprek met RendoFiber voort te zetten over mogelijke vormen van samenwerking. Glaspoort herhaalt daarbij haar toezegging dat een eventuele instemming van de gemeente voor de consumentengebieden niet zal worden benut op het moment dat tussen RendoFiber en Glaspoort bindende afspraken zijn gemaakt over een gezamenlijke aanpak.

Wij zien uit naar een constructieve voortzetting en dito overleg met de gemeente Staphorst.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Glaspoort B.V.

Diana Unit 4.2

Herikerbergweg 292-342

1101 CT Amsterdam



The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

Van: ing. L. Lucas Mulder <5.1.2.e @staphorst.nl>

Verzonden: maandag 6 oktober 2025 09:04

Aan: 5.1.2.e @kpn.com; Bestuurssecretariaat Staphorst <bestuurssecretariaat@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @glaspoort.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @rendo.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e @staphorst.nl>

Onderwerp: RE: Update glasvezeluitrol

[EXTERNAL EMAIL]

This e-mail is originated from outside of Glaspoort organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know that the content is safe.

Goedemorgen,

Ik hoop dat u met Rendo/Delta tot overeenstemming komt.

Wij voeren het bestuurlijk gesprek niet 1 op 1. Het gaat niet alleen over vergunningverlening, dat is een gevolg. Het gaat om de maatschappelijke verantwoordelijkheid om geen dubbele netten voor glasvezel aan te leggen. Rendo/Delta is daar, net als de vorige keer, bij aanwezig.

Wij volgen dus niet uw invulling van onze uitnodiging en stellen daar ook geen prijs op.

Met vriendelijke groet,

ing. L. Lucas Mulder
Wethouder

Telefoon: (5.1.2.e)
(5.1.2.e)
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@kpn.com>

Verzonden: donderdag 2 oktober 2025 10:59

Aan: ing. L. Lucas Mulder <5.1.2.e@staphorst.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@glaspoort.nl>

Onderwerp: RE: Update glasvezeluitrol

Geachte wethouder, beste Lucas,

Hartelijk dank voor uw reactie. Wij gaan alsnog graag in op de uitnodiging voor een bestuurlijk gesprek. Direct na verzending van mijn vorige bericht ontvingen wij de uitnodiging voor een vervolgggesprek met Rendo/Delta. De uitkomsten daarvan kunnen wij nu ook met u bespreken. Daarmee is het plannen van een bestuurlijk vervolgggesprek op dit moment wél opportuun.

Wij hechten er sterk aan dit overleg 1-op-1 met de gemeente te voeren, zodat wij met u in uw rol als vergunningverlener kunnen spreken. Voor Glaspoort is het van belang om in dit bestuurlijke gesprek rechtstreeks met de gemeente van gedachten te wisselen over de vergunningverlening en het verdere proces.

Een gesprek met Rendo/Delta over mogelijke samenwerking is, zoals eerder besproken, een afzonderlijk traject dat bilateraal verder wordt opgepakt en waarover wij u vanzelfsprekend informeren. Wij stellen daarom voor de uitnodiging voor het bestuurlijk overleg te benutten voor een gesprek tussen de gemeente Staphorst en Glaspoort. Wij hopen spoedig een bevestiging te krijgen dat het gesprek tussen Rendo/Delta en Glaspoort op 8 oktober in de ochtend kan plaatsvinden zodat we in de middag dan graag invulling geven aan het gesprek tussen gemeente Staphorst en Glaspoort.

Wij zien uw bevestiging van deze invulling van het overleg graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e <5.1.2.e@kpn.com>

CC BC Regiodirectie
Apeldoorn - Fauststraat 1
Groningen - Stationsplein 7



The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

Van: ing. L. Lucas Mulder <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: maandag 29 september 2025 09:51
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@kpn.com>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@rendo.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: RE: Update glasvezeluitrol

Goedemorgen,

Via ons secretariaat kreeg ik uw reactie hieronder onder ogen:

Van: 5.1.2.e @kpn.com <5.1.2.e@kpn.com>
Verzonden: dinsdag 23 september 2025 17:35
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@staphorst.nl>
Onderwerp: FW: Vervolgafpraak Wethouder Mulder | KPN | Rendo | Delta

Geachte 5.1.2.e

Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor een gesprek met de gemeente Staphorst, Rendo Holding, Delta, Glaspoort en KPN.

Vanuit Glaspoort zien wij op dit moment geen aanleiding om een vervolggesprek op bestuurlijk niveau te plannen. De afspraken uit het eerdere overleg hebben een vervolg gekregen in een gesprek tussen RendoFiber en Glaspoort/KPN, waarover de wethouder is geïnformeerd (gespreksverslag 15 juli). Sinds het overleg van 18 juni hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan en is er ook geen nader contact geweest. Uiteraard blijven wij beschikbaar voor een vervolgoverleg met RendoFiber.

In afwachting daarvan – en zoals eerder afgesproken – hebben deze gesprekken geen invloed op het lopende proces en de wettelijke termijnen voor de afgifte van instemmingen door de gemeente. Dit proces wordt onverminderd voortgezet, waarbij Glaspoort erop vertrouwt dat de gemeente in haar rol als vergunningverlener haar volledige medewerking zal blijven verlenen. Inmiddels zijn de instemmingen voor B2B afgegeven. **Voor B2C gaat Glaspoort graag uiterlijk begin oktober met de projectorganisatie van de gemeente verder in gesprek.**

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.2.1 er is alle aanleiding voor een bestuurlijk gesprek.

Wij hebben een vervolg, afgesproken.

Voor de helderheid, hieronder in het bericht van 4 juni jl. heb ik de volgorde aangegeven.

Er is inderdaad een verslag van uw overleg met Rendo/Delta, er is nog geen samenwerking tot stand gekomen op de bestaande netten en dat vinden wij wel van groot belang.

Dat willen we dus ook bespreken en daarom verzoeken we u nogmaals om wel aan dit bestuurlijk overleg, waar de data al voor zijn gereserveerd, mee te werken.

De gemeente Staphorst gaat graag uiterlijk oktober met u en Rendo/Delta hierover in gesprek.

We zien dat ook niet los van uw standpunt rond de vergunningverlening op andere posities waar nog geen glasvezel aanwezig is.

Immers samenwerking is gebaat bij vertrouwen, niet alleen zoals u dat alleen commercieel voor ogen heeft maar vooral ook hoe u omgaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We zijn in afwachting van uw reactie en medewerking.

Met vriendelijke groet,

ing. L. Lucas Mulder
Wethouder

Telefoon: (0522) 46 74 00
5.1.2.e
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: ing. L. Lucas Mulder <5.1.2.e@staphorst.nl>

Verzonden: woensdag 4 juni 2025 17:17

Aan: 5.1.2.e@kpn.com

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@rendo.nl>

Onderwerp: RE: Update glasvezeluitrol

Goedemiddag,

Dan is dat helder.

Even een reactie op uw tekst:

Op nadrukkelijk verzoek van uw zijde en van Rendo hebben wij ons vervolgens bereid getoond om opnieuw met een delegatie (KPN, Glaspoort, Rendo en Delta) om tafel te gaan, met als doel een innovatieve samenwerkingsvorm, zoals door u voorgesteld, nogmaals te verkennen. Ondanks onze initiatieven om tot een datum hiervoor te komen, heeft hierop tot op heden nog geen vervolg op plaatsgevonden.

Dat overleg is ondanks initiatieven van Rendo helaas niet tot stand gekomen, mooi dat u nu ook initiatief toont. Ik stuur een CC van dit bericht naar de 5.1.2.e van Rendo, hij is zeker bereid om snel om tafel te gaan. We hebben maanden geleden om tafel gezeten, het is onverantwoord dat een afspraak niet tot stand is gekomen, dit is verre van transparant en niet coöperatief.

Graag hoor ik wanneer u met Rendo e.a. nader overleg voert.

Wat betreft uw tijdslijnen, die stroken niet met onze doelen.

We willen vanuit maatschappelijk belang dat er gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van het glasvezelnet wat in onze gemeente aanwezig is.

Daartoe is dit overleg met Rendo e.a. noodzakelijk. Volgordelijk dus eerst dit overleg en de bespreking van de uitkomst met mij op basis van argumenten en motivatie waarom wel of niet tot samenwerking gekomen kan worden.

Daarna zullen we ons als gemeentebestuur beraden op de aanvragen die u in heeft gediend.

Met vriendelijke groet,

ing. L. Lucas Mulder
Wethouder



Telefoon: (0522) 46 74 00
(5.1.2.e)
Postadres: Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst
Informatie: www.staphorst.nl



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@kpn.com> <5.1.2.e@kpn.com>

Verzonden: dinsdag 3 juni 2025 17:35

Aan: ing. L. Lucas Mulder <5.1.2.e@staphorst.nl>

Onderwerp: RE: Update glasvezeluitrol

Geachte heer Mulder, beste Lucas,

De brief heb ik als mailbericht gestuurd.

Het klopt dus dat u verder geen bijlage ziet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: ing. L. Lucas Mulder <5.1.2.e@staphorst.nl>
Verzonden: dinsdag 3 juni 2025 08:54
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@kpn.com>
Onderwerp: RE: Update glasvezeluitrol

Geachte 5.1.2.e

Alvast een vraag voor de goede orde.

U benoemt een brief in onderstaand bericht, ik zie alleen een mail en geen bijlage. Klopt dat?

...

...

...

...

...

...

Van: 5.1.2.e @kpn.com <5.1.2.e@kpn.com>
Verzonden: maandag 2 juni 2025 08:05
Aan: ing. L. Lucas Mulder <5.1.2.e@staphorst.nl>
CC: 5.1.2.e @glaspoort.nl
Onderwerp: Update glasvezeluitrol

Geachte heer Mulder, beste Lucas,

Op 5 maart jl. hebben wij uitvoerig met elkaar gesproken over onze ambitie om een nieuw glasvezelnetwerk aan te leggen. Zoals destijds gedeeld, biedt de huidige wet- en regelgeving hiervoor de benodigde ruimte.

Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Staphorst, hebben wij het initiatief genomen om de mogelijkheden van samenwerking tussen Glaspoort en Rendo te verkennen. In dat kader heeft een aantal weken geleden een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de CEO's van beide organisaties. Helaas heeft deze verkenning geen concrete aanknopingspunten opgeleverd om een samenwerking verder vorm te geven.

Op nadrukkelijk verzoek van uw zijde en van Rendo hebben wij ons vervolgens bereid getoond om opnieuw met een delegatie (KPN, Glaspoort, Rendo en Delta) om tafel te gaan, met als doel een innovatieve samenwerkingsvorm, zoals door u voorgesteld, nogmaals te verkennen. Ondanks onze initiatieven om tot een datum hiervoor te komen, heeft hierop tot op heden nog geen vervolg op plaatsgevonden.

Zoals u bekend is, zijn de tijdslijnen voor de uitvoering van ons project strak, en is inmiddels geruime tijd geleden een instemmingsaanvraag ingediend voor de aanleg van ons netwerk.

Wij hechten aan transparantie en zorgvuldige communicatie, en willen u daarom met deze brief een toelichting geven op het verloop van het proces. Uiteraard zijn wij, conform de eerdere afspraak, nog altijd bereid om deze toelichting mondeling toe te lichten in een persoonlijk gesprek.

Voor de formele afhandeling van onze instemmingsaanvraag blijven wij in contact met uw projectorganisatie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e



5.1.2.e

Directeur Noord-Oost Nederland

5.1.2.e

5.1.2.e [@kpn.com](mailto:5.1.2.e@kpn.com)

CC BC Regiodirectie

Apeldoorn - Fauststraat 1

Groningen - Stationsplein 7



The information transmitted is intended only for use by the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please inform the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.



In samenwerking met
RENDO Fiber

**Samenwerkingsovereenkomst
Gemeente Staphorst**

en

**Delta Fiber Rendo, i.s.m. Rendo Fiber
Aanleg glasvezel kern Staphorst**

Versie: 1.0

Datum: 09 oktober 2021

Classificatie: Niet openbaar

Delta Fiber Network B.V.
Overschieeseweg 203
3112 NB Schiedam

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Annexen:

Annex B Begrippenlijst (*wordt nog toegevoegd*)

Annex D Afbakening aanleggebied (*concept want nog afhankelijk van overleg tav bedrijventerrein Wonen/Werken*)

Annex E Toezicht kernen inclusief Protocol toezicht (*volgt*)

Annex F Koopovereenkomst pop-grond

Annex G Communicatie tijdens bouw

Annex I Projectbegroting

CONCEPT

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst Aanleg glasvezel kern

Inleiding

Delta Fiber Network BV (kvk-nummer 22051676) heeft de ambitie om naast de eigen Coax infrastructuur, Nederland te voorzien van glasvezel. Voor de realisering van een glasvezelnetwerk in de gemeente Staphorst is tussen Delta Fiber BV en Rendo Fiber BV een samenwerking ontstaan, hierna te noemen Delta Fiber Rendo. Vanuit die hoedanigheid is Gemeente Staphorst (hierna te noemen: de Gemeente) benaderd om tot specifieke afspraken te komen voor de uitrol van glasvezel in de vorm van een Fiber tot the Home of in voorkomend geval Fiber tot the Office. Dit in navolging op eerder gerealiseerde aanleg van glasvezel in het buitengebied van Staphorst en de kernen Rouveen en IJhorst.

Samengevat zijn deze afspraken:

Algemeen:

De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Staphorst 2016 is in algemene zin uitgangspunt. In deze Samenwerkingsovereenkomst en /of de bijlagen zijn tussen partijen nadere of specifieke afspraken vastgelegd als uitzonderingen op de AVOI.

Toepasselijkheid:

De scope van voorliggende Samenwerkingsovereenkomst omvat bebouwde kom van de kern Staphorst, uitgaande van de H01 bebording, en in voorkomend geval "uitlopers" van deze kern indien adressen nog niet eerder een aanbod op glasvezel hebben gehad. Tevens de in de periferie van de kern gelegen industrieterreinen. In Annex D' is de scope nader weergegeven.

Ligging:

De op grond van art 4.6 van de Nadere regels kabels en leidingen gemeente Staphorst voorgeschreven minimale diepteligging voor het glasvezelnetwerk wordt aangehouden (45 cm diepte met 40 cm dekking tov onderkant verharding) voor zowel de kern (binnen H01), industrieterreinen als buiten H01. Bij wegkruisingen, groenvakken/gazons of daar waar om uitvoeringstechnische redenen 45 cm niet voldoende is, zal het netwerk dieper aangelegd worden.

Minimaal 40 cm dekking
tov onderkant verharding
tov bovenkant kabel.

Minimaal 60 cm tov
onderkant verharding

Voor horizontale ligging geldt een minimale afstand van de verharding van 45 cm.

vanaf bandenlijn rijbaan

Kabels zullen gebundeld of in een buizen verband worden gelegd zoals bijvoorbeeld DACV concept, (geen losse spaghetti in de grond)

Leges en Toezicht:

Gezien de omvang van het project biedt de vigerende Legesverordening, naast de leges voor een aanvraag, de ruimte voor een projectbegroting voor kosten van de Gemeente voor Toezicht. Op basis daarvan is het volgende overeengekomen:

Delta Fiber Rendo en Gemeente zullen gezamenlijk de implementatie van het glasvezelnetwerk zo efficiënt mogelijk organiseren. Ze zullen het toezicht en de kwaliteitscontrole gezamenlijk uitvoeren waarbij dubbele rollen worden voorkomen. Delta Fiber Rendo betaalt de gezamenlijke toezichthouder(s) en vergoedt de Gemeente voor de interne coördinatie en toezicht een bedrag van € 5.1.2.f per HP (gepasseerd adres).

Rouveen en IJhorst € 5.1.2.f HP,
Buitengebied € 5.1.2.f excl. Toezichthouder

De uitgangspunten voor deze vergoeding zijn neergelegd in Annex I. Wanneer de vergoeding voor inzet van gemeentelijk toezicht in relatie tot de voorgenomen doorlooptijd onvoldoende blijkt te zijn, zal de vergoeding worden aangepast in lijn met de werkelijk gemaakte kosten van toezicht, met als maximum het in de legesverordening Staphorst 2021 onder 1.17.2.1 genoemde bedrag per meter.

Herstel en Degeneratievergoeding:

Herstel zal plaatsvinden op basis van VNG B2. De vergoeding degeneratie (verhard en onverhard) kosten komt op basis van tarief B2 op € 5.1.2.f per gepasseerd e.g. aangesloten woning in de kern.

Per HP
Rouveen en IJhorst € 5.1.2.f
HP Buitengebied € 5.1.2.f hp

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

De scheiding tussen een kern en het buitengebied is het gemeentebord H01. ~~Voor bermen buiten de bebouwde kom wordt geen degeneratie berekend.~~

Garantie:

Delta Fiber Rendo geeft onderstaande garantie op het uitgevoerde werk:

- jaar 1 volledige garantie;
- jaar 2 t/m 4 herstel van gevolgen van het werk door aanleg glasvezel met dien verstande dat deze garantie is beperkt tot de breedte en de diepte van het tracé van het Delta Fiber Rendo netwerk;
- na jaar 4 of eerder, wanneer de grond op fysiek dezelfde plaats wordt geroerd door een derde, zijn geen gevolgen meer toe te rekenen aan de aanleg glasvezel door Delta Fiber Rendo.
- Herstel binnen twee weken na aanzegging, tenzij in redelijkheid niet uitvoerbaar. Indien het herstel niet binnen de gestelde tijd wordt uitgevoerd, behoudt de gemeente het recht om de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren waarbij de kosten bij Delta Fiber Rendo in rekening zullen worden gebracht.

Aansprakelijkheid

Behoudens in het geval van opzet of grove schuld, waaronder in ieder geval wordt begrepen het zonder een wettelijk vereiste graafmelding verrichten van werkzaamheden in de ondergrond als bedoeld in de Wibon, draagt Delta Fiber Rendo het risico op schade aan het netwerk ten gevolge van regulier gemeentelijk berm- en slotenonderhoud bij een ligging van het netwerk op 45 cm.

De Gemeente is niet aansprakelijk als gevolg van schade voortvloeiende uit of verband houdende met dit onderhavige convenant en de werkzaamheden daaruit volgend zolang deze toerekenbaar zijn aan Delta Fiber Rendo en/of door Delta Fiber Rendo ingeschakelde derde.

De door Delta Fiber Rendo te betalen schade is te allen tijde beperkt tot het vergoeden van schade direct ten gevolge is van een aan Delta Fiber Rendo en/of haar aannemers toerekenbare tekortkoming, tot maximaal het bedrag waar onder de door Delta Fiber Rendo afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schade dekking wordt verleend, één en ander behoudens in geval van opzettelijk en/of roekeloos handelen.

Delta Fiber Rendo is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een maximum bedrag van € 5.1.2.b = per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 5.1.2.b = per gebeurtenis. Delta Fiber Rendo dient deze verplichting eveneens minimaal aan de aannemer op te leggen.

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst Aanleg glasvezel kern

1 Uitrol van het FttH project

Voor wat betreft de planning van werkzaamheden zal er afstemming plaatsvinden tussen de toezichthouder(s) en de aannemer.

Delta Fiber Rendo hanteert in beginsel per week een graafcapaciteit van ca. 4 kilometer voor de kern. Na overleg met en instemming van Gemeente kan dit worden op- en afgeschaald. In onderling overleg worden de ploegen zo over het werk verdeeld dat de doorstroom van verkeer op belangrijke doorgaande wegen minimaal verstoord wordt en adressen bereikbaar blijven voor spoedeisende hulpdiensten. Tevens zal er coördinatie plaatsvinden met betrekking tot bijvoorbeeld de huisvuilophaaldiensten.

Op Biddag en Dankdag vinden er geen werkzaamheden plaats. Tevens zal er rekening gehouden worden met de marktdag.

In het weekend zullen er in principe geen sleuven open liggen. Woningen blijven toegankelijk bijvoorbeeld door middel van loopbruggen.

Vorbereidingsfase

Afstemming

Tijdens de voorbereidingsfase voeren Delta Fiber Rendo, het aannemingsbedrijf van Delta Fiber Rendo en de Gemeente overleg over de aard van de werkzaamheden, de inrichting van het projectteam, de locaties van de PoP's en de behuizing van deze PoP's en/of straatkasten.

De Gemeente zal voor wat betreft de bereikbaarheid van het glasvezelaanleggebied Delta Fiber Rendo vroegtijdig informeren over geplande werkzaamheden in en aan de openbare ruimte, waaronder begrepen maar niet beperkt tot op hand zijnde reconstructies, infrastructurele projecten, grootschalige herstraatprojecten, nieuwbouwprojecten, milieurisico gebieden en dergelijke. Aldus streven partijen ernaar om elkaars werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten in de vorm van mogelijke combitracten. De overlast voor de omgeving wordt daardoor zoveel als mogelijk tot een minimum beperkt.

Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit zal de binnen de gemeente gebruikelijke procedure worden gevolgd en zullen de voorgeschreven formulieren worden gebruikt.

De Gemeente zal Delta Fiber Rendo informeren over alle haar kenbare milieurisico gebieden, zodat Delta Fiber Rendo kan onderzoeken of zij haar werkzaamheden ter voorkoming van vertraging en kosten daarop moet afstemmen. Delta Fiber Rendo zal haar onderzoek baseren op de bij de gemeente kenbare en aan haar meegedeelde milieurisicogebieden, alsmede zich oriënteren bij het zogeheten Bodemloket.

De Gemeente benoemt een Gemeentelijk Coördinator die in de voorbereidingsfase zaken afstemt, zowel met Delta Fiber Rendo als met de diverse afdelingen binnen de Gemeente. Delta Fiber Rendo en (de uitvoerder(s) van) haar aannemer bespreken met de gezamenlijke toezichthouder en de Gemeentelijke Coördinator:

- de omvang van de werkzaamheden, waaronder het tracé van het netwerk;
- de planning, inclusief de aanvangsdatum;
- de benodigde besluiten en toestemmingen, zowel van de Gemeente als andere overheden, waaronder de voorbereiding van de aanvragen en de coördinatie daarvan;
- opname en herstel van gronden;
- communicatie met de omgeving;
- alle andere bijzonderheden die voor de voorbereiding van de werkzaamheden relevant zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Indien er meerdere (nuts) bedrijven zijn die belang of werk hebben in hetzelfde gebied zal de Gemeente in de planfase tussen betreffende partijen coördineren zodat in totaliteit zo min mogelijk overlast voor bewoners ontstaat. Tijdens de uitvoeringsfase is de afstemming de verantwoordelijkheid van Delta Fiber Rendo.

Communicatie

Tijdens de voorbereiding van de aanleg van het netwerk wordt door partijen aandacht geschonken aan de wijze van communicatie met bewoners en andere belanghebbenden. In annex A is een Model Communicatieplan neergelegd. Partijen kunnen het Communicatieplan tijdens de voorbereidingsfase desgewenst in goed overleg aanvullen of wijzigen. De overeengekomen wijzigingen/aanvullingen zullen schriftelijk worden vastgelegd en tussen partijen gedeeld.

PoP's

Tijdens de voorbereidingen wordt met de gemeente afgestemd waar de PoP het beste geplaatst kan worden. In het detailontwerp zijn de PoP-locaties, op basis van technische en financiële overwegingen, definitief bepaald. De geplande PoP's hebben de vorm van een betreedbare (mini)pop met een oppervlakte van 7-15 m² of een straatkast met een oppervlakte van 2 - 4 m². Afwijkende afmetingen worden in het ontwerp van het tracé aangeduid en voor goedkeuring/instemming aan de Gemeente voorgelegd. De standaardkleur van de PoP en/of straatkast is: RAL 7035.

Delta Fiber Rendo draagt zorg voor communicatie met en toetsing van draagvlak onder de bewoners van aan de voorgenomen PoP-locatie liggende percelen.

De Gemeente zal zich -nadat de impact van een beoogde locatie bekend is- inspannen de beoogde locaties, voor zover de grond in eigendom van de gemeente is, vrij te maken voor gebruik ten behoeve van de PoP's en straatkasten. Delta Fiber Rendo wenst de gronden van de PoP's/straatkasten van de Gemeente in eigendom te verwerven ten einde het risico van een kostbare verplaatsing (op termijn) zoveel mogelijk te vermijden. De Gemeente is in beginsel tot verkoop bereid. Zij hanteert een verkoopprijs van € 5.1.2.f per m². Alle kosten en belastingen met betrekking tot het verwerven van de beoogde locaties zijn voor rekening van Delta Fiber Rendo. De standaard koopovereenkomst wordt als Annex F aangehecht.

Wanneer de aldus verworven gronden niet meer nodig zijn voor het in stand houden en doen functioneren van het glasvezelnetwerk zal Delta Fiber Rendo deze vrij van de bovengrondse infrastructuur voor de aankoopprijs aanbieden aan de Gemeente. De Gemeente maakt op dat moment de afweging of gebruik wordt gemaakt van dit aanbod.

Vooropname en herstel gronden in de oorspronkelijke toestand

Uitgangspunt is dat Delta Fiber Rendo de gronden terugbrengt in de oorspronkelijk staat, nadat het FttH netwerk is aangelegd. Daartoe zijn in deze paragraaf afspraken gemaakt.

Om discussie over de kwaliteit van het werk achteraf te voorkomen is het van belang dat de gezamenlijke toezichthouder, de Gemeentelijke Coördinator en de aannemer van Delta Fiber Rendo de status van het tracé vooraf opnemen.

Bij de herstelwerkzaamheden geldt het uitgangspunt dat minimaal dezelfde kwaliteit wordt teruggebracht als voorheen aanwezig was.

Om de oplevering van straatwerk ordentelijk te laten verlopen wordt vooraf het protocol van oplevering overeengekomen. Delta Fiber Rendo en de Gemeente regelen hier met name de machtiging van de betrokken projectmedewerkers.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Gemeentelijke

Voor elk deelgebied wordt door de gezamenlijke toezichthouder, met de aannemer van Delta Fiber Rendo een vooropname gemaakt. De vooropname behelst een rapportage van aanwezige gebreken en overige waarnemingen, ondersteund door foto's. Aldus wordt vooraf een beeld verkregen van de kwaliteit en de onderhoudsstatus van de gronden waarin het netwerk zal worden aangelegd. Eventuele (aanvullende) data, aanwezig bij de Gemeente met betrekking tot de staat van onderhoud en de kwaliteit van de betrokken gronden, worden aan Delta Fiber Rendo ter beschikking gesteld.

Delta Fiber Rendo zal zorgvuldig omgaan met beplanting langs de tracés. Hierna is specifiek beschreven hoe bomen die zich op of nabij het tracé van het netwerk bevinden tijdens de realisatie van het netwerk worden beschermd.

De uitvoerder van aannemer coördineert en zorgt voor de kwalitatieve uitvoering conform het bestek van Delta Fiber Rendo, het naleven van de afspraken welke zijn vastgelegd in het convenant met de Gemeente en het nakomen van afspraken die met de coördinator van Gemeente zijn gemaakt.

Tot aan oplevering is Delta Fiber Rendo verantwoordelijk voor de veiligheid in het werkvak.

Mogelijk vervuilde grond

Indien er op verzoek van de Gemeente grondverbetering dient plaats te vinden op de graaflocaties zal de Gemeente hiervoor op haar kosten het benodigde zand aanleveren en de grond uitkomende afvoeren.

De gemeente zal Delta Fiber Rendo en/of haar aannemer tijdig informeren over in het werkgebied aanwezige zijnde vervuilde grond voor zover bekend. Deze inspanningsverplichting voor gemeente ontslaat Delta Fiber Rendo niet van de verantwoordelijkheid om zelf het verplichte/benodigde (al dan niet aanvullend) onderzoek te verrichten.

In gebieden met vervuilde grond kan Delta Fiber Rendo besluiten om niet tot aanleg over te gaan.

Indien Delta Fiber Rendo in een dergelijk geval toch besluit om tot aanleg over te gaan, zijn de stortkosten van vervuilde grond voor rekening van de Gemeente. De kosten voor ontgraving, afvoer en transport zijn voor Delta Fiber Rendo. Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt tussen partijen overleg plaats over de wijze van uitvoering.

Partijen zullen vooronderzoek verrichten naar de omvang van de vervuiling om te kunnen vaststellen of het aanleggen in deze gebieden voor Delta Fiber Rendo een significant schadelijk effect zal hebben op haar businesscase. Hier wordt onder verstaan dat de Gemeente een geactualiseerde bodemkaart aanlevert en dat Delta Fiber Rendo daar waar nodig aanvullend onderzoek verricht. Indien uit het vooronderzoek blijkt dat de businesscase niet meer haalbaar is, zal in overleg met de gemeente worden besloten hoe verder te gaan.

Indien er op verzoek van de Gemeente grondverbetering dient plaats te vinden op de graaflocaties zal de Gemeente hiervoor op haar kosten het benodigde zand aanleveren en de uitkomende grond afvoeren. Stortkosten zijn voor de Gemeente.

Naast verontreinigde grond, kunnen zich ook "niet gesprongen explosieven" in het tracé bevinden. Indien dit het geval is, dan zal Delta Fiber Rendo alleen niet geroerde grond sinds 1946 onderzoeken. Geroerde grond na 1946 wordt geacht inmiddels schoon te zijn.

Afstemming overige grondeigenaren

Daar waar de infrastructuur door gronden van derden loopt, anders dan door de Gemeente gronden, zal Delta Fiber Rendo de overeenkomsten sluiten met deze derden. Dit betreft bijvoorbeeld rijk, provincie, waterschap en private gronden. Van de Gemeente wordt hierin geen rol verwacht.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Start aanleg werkzaamheden

Gezamenlijk Startoverleg

Bij de aanvang van de werkzaamheden zal een gezamenlijk startwerkoverleg plaatsvinden waarin onder meer de afspraken uit deze overeenkomst, de diverse besluiten en instemmingen, en de resultaten van de voorbereidingsfase worden besproken.

Delta Fiber Rendo verzorgt de projectleiding en zal reguliere overleggen plannen met de gemeente. Delta Fiber Rendo verzorgt de verslaglegging van deze overleggen. Vastlegging van de afspraken m.b.t. frequentie overleg etc. wordt vastgelegd in nader te bespreken bouwprotocollen.

Gemeentelijke toezichthouder let op verdichting sleuf, kwaliteit straatwerk en kijkt naar andere omgevings factoren (civiel technische factoren). Er wordt niet gekeken naar de kwaliteit van het netwerk

Toezicht

Het houden van toezicht en de bewaking van de kwaliteit van de werkzaamheden van de aannemer is de verantwoordelijkheid van Delta Fiber Rendo.

Uitgangspunt voor het toezicht is dat sleuven pas gedicht worden nadat er visuele inspectie van de door of namens gemeente aangestelde toezichthouder heeft plaatsgevonden.

Delta Fiber Rendo 's projectleider, de Gemeentelijke Coördinator en de gezamenlijke toezichthouder rapporteren over de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder de voortgang, de veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte, het herstel van gronden in de oorspronkelijke toestand, de bescherming van bomen en de naleving van eisen en voorschriften.

Gemeente wijst een toezichthouder aan

Gezien het bijzondere karakter van het project en het streven naar het voorkómen van onnodige kosten, zal het dagelijkse toezicht door de Gemeente worden gedelegeerd aan een gezamenlijk door Delta Fiber Rendo en de Gemeente aan te wijzen gezamenlijke toezichthouder, die onafhankelijk zijn werkzaamheden uitoefent. Delta Fiber Rendo neemt de hiermee gemoeide kosten voor haar rekening. De gezamenlijke toezichthouder kan bestaan uit één persoon of uit meerdere personen, werkzaam voor of namens de Gemeente en/of Delta Fiber Rendo.

Delta Fiber Rendo en de Gemeente formuleren gezamenlijk een protocol voor de gezamenlijke toezichthouder, waarbij zowel aandacht wordt geschonken aan de belangen van Delta Fiber Rendo als de belangen van de Gemeente bij de dagelijkse uitoefening van toezicht op de werkzaamheden. Zie voor nadere details aangaande toezicht Annex E.

Delta Fiber Rendo en de Gemeente wijzen de personen aan die namens hen de opnamen uitvoeren ten behoeve van de (gedeeltelijke) oplevering van het herstel van gronden in de oorspronkelijke toestand.

Na de opname van het gerealiseerde (deel van het) netwerk bespreken Delta Fiber Rendo en haar aannemer met de gezamenlijke toezichthouder en Gemeentelijke Coördinator of het herstel van de gronden in de oorspronkelijk toestand toereikend is uitgevoerd. Indien de Gemeente het herstel van de gronden zelf ter hand heeft genomen, wordt besproken of de daarmee samenhangende kosten gericht zijn op het herstel van de oorspronkelijke toestand zoals in de vooropname vastgelegd. Indien zij overeenstemming bereiken over de opname, wordt door hen een (deel)opleveringsverklaring ondertekend. Daarna vangt de garantieperiode aan voor het betreffend gedeelte van het netwerk, bedoeld in paragraaf 3.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Boombescherming

Delta Fiber Rendo zal graafwerkzaamheden binnen de stabiliteitszone van een boom conform onderstaande specificaties uitvoeren. De stabiliteitszone is de zone waarin stabiliteitswortels van de boom in combinatie met de boomsoort voorkomen. Deze zone wordt bepaald door de omvang van de stam en wordt gemeten vanuit het hart van de stam.

Stamdiameter	Stabiliteitszone
10 cm	minimaal 75 cm
20 cm	minimaal 125 cm
40 cm	minimaal 150 cm
60 cm	minimaal 175 cm
80 cm	minimaal 225 cm
100cm	minimaal 250 cm

Voor het kruisen van de stabiliteitszone kan een gestuurde boring worden toegepast die minimaal 75 cm onder het maaiveld moet liggen. Als binnen de stabiliteitszone gegraven moet worden, gebeurt dit in overleg en op aanwijzing van de Gemeente, voor zover de betreffende boom in eigendom toebehoort aan de Gemeente. Indien een boom toebehoort aan een particulier, dient hierover overleg plaats te vinden met de particuliere eigenaar.

Verder geldt ten aanzien van bomen:

- Er mogen geen takken van de boom worden verwijderd. Hiervoor zal contact worden opgenomen met de Gemeente.
- Geen opslag van materialen en grond binnen de kroonprojectie.
- Geen ophoging van grond rondom de boom binnen de kroonprojectie.
- Geen bronbemaling binnen de kroonprojectie.
- Geen grondwaterverlaging binnen de kroonprojectie.
- Bij een boomboring kan gebruik worden gemaakt van HPE-buis.
- Geen verdichting van de grond binnen de kroonprojectie. Als transport binnen de kroonprojectie onvermijdelijk is, wordt voor een evenwichtige drukverdeling rijplaten toegepast.
- Bij het wegnemen van- of schade aan, meer dan 30% van het wortel- of kroonvolume wordt in overleg met de Gemeente een passende compensatie overeengekomen.
- Uitgangspunt is bomenposter waarbij Delta Fiber Rendo, na toestemming van gemeente en technische onderbouwing door een beëdigd bomenspecialist kan afwijken met als doel het risico op schade aan de boom te reduceren.
- Bij bijzondere bomen (dat zijn monumentale bomen en/of waardevolle bomen) wordt gebruik gemaakt van een boomboring. Machinaal- en handmatig graven is niet toegestaan. Bij het bepalen van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt gebruik gemaakt van een taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs voor Bomen (NVTB). Aan de hand van hun richtlijnen, zoals deze 3 maanden voor de dag van schade gelden, een advies opgesteld. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de NVTB. Gemeente en Delta Fiber Rendo komen op basis van dat advies financiële compensatie overeen.

De bomenposter van het Norminstituut bomen wordt toegepast met uitzondering van de verticale bescherming van de bomen.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Asfalt

Delta Fiber Rendo heeft de intentie het opbreken van en/of zagen in asfalt zo veel mogelijk te voorkomen. Afhankelijk van de omvang en de lengte van het zaagwerk kan per situatie gekozen worden voor een alternatieve aanlegmethode of tracé.

Daar waar het noodzakelijk is het asfalt te zagen, is vooraf bekend in hoeverre dit teerhoudend asfalt betreft. Het vrijgekomen asfalt wordt afgevoerd door de aannemer van Delta Fiber Rendo en kan kosteloos gestort worden bij de gemeente. De geul wordt hersteld in de oorspronkelijke samenstelling, hiervoor wordt het uitgekomen funderingspuin gebruikt, aangevuld met materialen om laagsgewijs te verdichten.

Na afloop van de werkzaamheden wordt de toplaag van deze geul dicht geblokt met klinkers welke door de Gemeente ter beschikking worden gesteld en door de aannemer, na daartoe een afspraak te hebben gemaakt met de coördinator, op de gemeentewerf kunnen worden opgehaald

Het uitgangspunt is dat de Gemeente, afhankelijk van de hoeveelheid, het definitief herstel van de asfaltlaag uitvoert, waarbij dit zoveel mogelijk aansluit bij het regulier gepland onderhoud. In overleg kan Delta Fiber Rendo binnen een jaar na voltooiing van het project, het volledig herstel van het gehele project ineens doen. De 4 jaar garantietermijn is alleen van toepassing wanneer Delta Fiber Rendo het herstel zelf uitvoeren.

Indien de Gemeente het definitief herstel uitvoert dan gelden de volgende uitgangspunten voor herstel:

- 25 cm menggranulaat op zand
- 7 CM AC22 Base
- 4,5 cm AC16 Bind
- 3,5 cm SMA/011
- Per asfaltlaag zal een liplas van 50 CM worden aangebracht

Asfalt zal zoveel mogelijk door de huisaannemer van de gemeente Staphorst hersteld worden. Om het risico op onvoorziene kosten te beperken ontvangt Delta Fiber Rendo van de Gemeente vooraf de contractafspraken en de kostenopgave voor compleet asfaltherstel.

Herstel klinkerverharding

Indien er sprake is van aanleg in historisch waardevolle verharding dan geldt dat het herstel wordt uitgevoerd voor rekening van Delta Fiber Rendo, door een door de gemeente geaccordeerde aannemer.

Reeds aanwezige schade straatwerk en verhardingen

Tijdens de vooropname, bedoeld in paragraaf 0, is de reeds aanwezige breuk en / of schade aan verhardingen vastgesteld. De Gemeente levert de vervangende verhardingsmaterialen tegen zo laag mogelijke kosten voor Delta Fiber Rendo. Delta Fiber Rendo zal de overblijvende materialen centraal verzamelen waarna de Gemeente deze voor haar rekening verder afvoert.

Inboet en afvoer overblijvende materialen

De Gemeente levert inboetmaterialen tegen zo laag mogelijke kosten voor Delta Fiber Rendo. Delta Fiber Rendo zal de overblijvende materialen centraal verzamelen waarna de Gemeente voor haar rekening het verder afvoert.

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst Aanleg glasvezel kern

2 Overige bepalingen

Werkafspraken

Partijen kunnen voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nadere afspraken maken omtrent details van de uitvoering.

Verleggen

Op basis van het tracé van het FttH netwerk, zoals in goed overleg met de Gemeente vastgesteld, zal de Gemeente de eerste vier jaar na het verlenen van het instemmingsbesluit geen verzoek doen tot het nemen van maatregelen ten aanzien van het netwerk, zoals onder meer het verdiepen en/of verleggen van kabels en leidingen, tenzij ten tijde van het verlenen van het instemmingsbesluit de door of vanwege de Gemeente voorgenomen werkzaamheden nog niet bekend waren of bekend hadden kunnen zijn. Het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Rendo is toekomstgericht en gekwalificeerd als "Kabels" in de zin van artikel 1.1 Telecommunicatiewet. Niet alle kabels zullen te allen tijde in gebruik zijn/worden genomen. De Gemeente zal daarom geen beroep doen op de "ruimplicht" in artikel 5.2 lid 8 van de Telecommunicatiewet. Wel kan de Gemeente Delta Fiber Rendo verzoeken niet in gebruik zijnde kabels te verwijderen als daartoe een noodzaak is. Delta Fiber Rendo zal hieraan haar medewerking verlenen.

Verkoop gronden met infra van Delta Fiber Rendo

Indien de Gemeente gronden verkoopt aan derden waarin of waarop onderdelen van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Rendo aanwezig zijn en als gevolg van de verkoop, de desbetreffende grond niet langer zou kwalificeren als openbare gronden (met als risico dat de gedoogplicht van hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet niet langer van toepassing is), zal de Gemeente Delta Fiber Rendo hiervan op de hoogte stellen. De Gemeente zal voor haar rekening vooruitlopend op de verkoop van de gronden ten laste van de koper een opstalrecht vestigen ten behoeve van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Rendo, zodat ook na de overdracht van de desbetreffende gronden, Delta Fiber Rendo haar kabels en leidingen in stand kan houden en kan onderhouden. Het opstalrecht zal worden gevestigd voor een periode van minimaal 30 jaar. Bij de vestiging van het opstalrecht zal worden afgezien van de mogelijkheid van retributie. De gemeente zal bedoelde verkoop motiveren en Delta Fiber Rendo hiervan in kennis stellen.

Publiekrechtelijke bevoegdheden

De publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gemeente blijven onder deze overeenkomst onverkort van kracht en worden daardoor niet aangetast. Dit houdt in dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake is van enige toerekenbare tekortkoming op het moment dat de Gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht die niet in overeenstemming zijn met de aard of strekking van deze overeenkomst.

PR en communicatie

Partijen zullen handelen in overeenstemming met het door hen vastgestelde communicatieplan, waarin in onder meer een escalatieprocedure is vastgelegd indien een reactie op klachten uitblijft. Klachten worden door Delta Fiber Rendo centraal geregistreerd. De Gemeente heeft toegang tot dit registratiesysteem.

Partijen zullen bij ondertekening van deze overeenkomst een gezamenlijk op te stellen persbericht doen uitgaan. Partijen zullen op nader uit te werken wijze samenwerken ter zake van publiciteit rondom de beoogde aanleg van het glasvezelnetwerk.

Overdracht

De Gemeente stemt op voorhand in, bij wijze van ondertekening van deze overeenkomst, met een overdracht van deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten voor Delta Fiber Rendo aan een (nieuw op te richten) vennootschap van haar aandeelhouder.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Delta Fiber Rendo zal de gemeente informeren over een dergelijke overdracht.

Vertrouwelijkheid

Openbaarmaking van de (gehele) inhoud van deze overeenkomst, al dan niet na een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, dient binnen de mogelijkheden die de WOB de gemeente biedt, achterwege te blijven, aangezien het belang van openbaarmaking van evidente bedrijfs- en fabricagegegevens van Delta Fiber Rendo en/of andere informatie die de concurrentie- of marktpositie van Delta Fiber Rendo onevenredig kunnen benadelen niet opweegt tegen het openbaar maken van de inhoud van de overeenkomst.

Indien de gemeente toch voornemens is om (een gedeelte van) deze overeenkomst openbaar te maken, dient dit aan Delta Fiber Rendo worden meegedeeld, voordat de overeenkomst daadwerkelijk openbaar wordt gemaakt. Daarbij dient Delta Fiber Rendo de gelegenheid te worden geboden om zich in een zienswijze uit te laten over de vertrouwelijkheid van de overeenkomst en/of de daarbij behorende documenten. Bij de mededeling dat tot openbaarmaking van de overeenkomst zal worden overgegaan zonder of in strijd met een voorafgaande zienswijze van Delta Fiber Rendo, behoudt Delta Fiber Rendo zich het recht voor de rechter te vragen de openbaarmaking te schorsen.

Aanlegverplichting

Deze overeenkomst kan op geen enkele wijze worden uitgelegd als een verplichting voor Delta Fiber Rendo om het glasvezelnetwerk aan te leggen, voort te zetten en/of (geheel of gedeeltelijk) af te ronden.

Indien niet binnen twee jaar na ondertekening is gestart met de aanleg van (een gedeelte van) het netwerk, eindigt deze overeenkomst van rechtswege zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. In de situatie dat is gestart met de daadwerkelijke aanleg van het netwerk, kan van niet doorgaan met de aanleg van (een gedeelte van) het netwerk, alleen sprake zijn vanwege zwaarwegende redenen, zoals bijvoorbeeld een omvangrijke of kostbare sanering van een verontreiniging van de ondergrond. Delta Fiber Rendo en Gemeente treden hierover dan in overleg.

Indien Delta Fiber Rendo de aanleg staakt, zal de Gemeente hier gemotiveerd van op de hoogte worden gesteld.

Vakkundigheid en certificeringen aannemers

Delta Fiber Rendo garandeert dat de uitvoerende aannemer(s) vakkundige partijen zijn met veel ervaring in het aanleggen van glasvezel infrastructuur die beschikken over marktconforme certificaten zoals VCA.

Looptijd

De in deze overeenkomst gemaakte afspraken gelden uitsluitend voor de aanleg van een FttH netwerk door Delta Fiber Rendo in de kernen, buitengebied en industrie- en recreatieterreinen van de Gemeente en heeft een looptijd van 24 maanden vanaf datum ondertekening, indien na afloop van de looptijd de aanleg van het netwerk niet is afgerond wordt de looptijd, in overleg en nadrukkelijke goedkeuring met de Gemeente, verlengd met (telkens) 12 maanden, tot een maximum van 24 maanden.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst, haar bijlagen en de vigerende AVOI is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Getekend in tweevoud te op2021

Namens Delta Fiber Rendo B.V.

Namens het College van burgemeester en
wethouders van de gemeente Staphorst

De heer
Directeur

.....
.....

De heer
Directeur



In samenwerking met
RENDO Fiber

**Samenwerkingsovereenkomst
Gemeente Staphorst**

en

Delta Fiber Rendo, i.s.m. Rendo Fiber
Aanleg glasvezel kern Staphorst

Versie: 1.0

Datum: 09 oktober 2021

Classificatie: Niet openbaar

Delta Fiber Network B.V.
Overschieeseweg 203
3112 NB Schiedam

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst Aanleg glasvezel kern

Annexen:

Annex B Begrippenlijst (*wordt nog toegevoegd*)

Annex D Afbakening aanleggebied (*concept want nog afhankelijk van overleg tav bedrijventerrein Wonen/Werken*)

Annex E Toezicht kernen inclusief Protocol toezicht (*volgt*)

Annex F Koopovereenkomst pop-grond

Annex G Communicatie tijdens bouw

Annex I Projectbegroting

CONCEPT

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst Aanleg glasvezel kern

Inleiding

Delta Fiber Network BV (kvk-nummer 22051676) heeft de ambitie om naast de eigen Coax infrastructuur, Nederland te voorzien van glasvezel. Voor de realisering van een glasvezelnetwerk in de gemeente Staphorst is tussen Delta Fiber BV en Rendo Fiber BV een samenwerking ontstaan, hierna te noemen Delta Fiber Rendo. Vanuit die hoedanigheid is Gemeente Staphorst (hierna te noemen: de Gemeente) benaderd om tot specifieke afspraken te komen voor de uitrol van glasvezel in de vorm van een Fiber tot the Home of in voorkomend geval Fiber tot the Office. Dit in navolging op eerder gerealiseerde aanleg van glasvezel in het buitengebied van Staphorst en de kernen Rouveen en IJhorst.

Samengevat zijn deze afspraken:

Algemeen:

De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Staphorst 2016 is in algemene zin uitgangspunt. In deze Samenwerkingsovereenkomst en /of de bijlagen zijn tussen partijen nadere of specifieke afspraken vastgelegd als uitzonderingen op de AVOI.

Toepasselijkheid:

De scope van voorliggende Samenwerkingsovereenkomst omvat bebouwde kom van de kern Staphorst, uitgaande van de H01 bebording, en in voorkomend geval "uitlopers" van deze kern indien adressen nog niet eerder een aanbod op glasvezel hebben gehad. Tevens de in de periferie van de kern gelegen industrieterreinen. In Annex D' is de scope nader weergegeven.

Ligging:

De op grond van art 4.6 van de Nadere regels kabels en leidingen gemeente Staphorst voorgeschreven minimale diepteligging voor het glasvezelnetwerk wordt aangehouden (45 cm diepte met 40 cm dekking tov onderkant verharding) voor zowel de kern (binnen H01), industrieterreinen als buiten H01. Bij wegkruisingen, groenvakken/gazons of daar waar om uitvoeringstechnische redenen 45 cm niet voldoende is, zal het netwerk dieper aangelegd worden.

Minimaal 40 cm dekking
tov onderkant verharding
tov bovenkant kabel.

Minimaal 60 cm tov
onderkant verharding

Voor horizontale ligging geldt een minimale afstand van de verharding van 45 cm. vanaf bandenlijn rijbaan

Kabels zullen gebundeld of in een buizen verband worden gelegd zoals bijvoorbeeld DACV concept, (geen losse spaghetti in de grond)

Leges en Toezicht:

Gezien de omvang van het project biedt de vigerende Legesverordening, naast de leges voor een aanvraag, de ruimte voor een projectbegroting voor kosten van de Gemeente voor Toezicht. Op basis daarvan is het volgende overeengekomen:

Delta Fiber Rendo en Gemeente zullen gezamenlijk de implementatie van het glasvezelnetwerk zo efficiënt mogelijk organiseren. Ze zullen het toezicht en de kwaliteitscontrole gezamenlijk uitvoeren waarbij dubbele rollen worden voorkomen. Delta Fiber Rendo betaalt de gezamenlijke toezichthouder(s) en vergoedt de Gemeente voor de interne coördinatie en toezicht een bedrag van € ^{5.1.2.f} per HP (gepasseerd adres).

Rouveen en IJhorst € ^{5.1.2.f} HP,
Buitengebied € ^{5.1.2.f} excl. Toezichthouder

De uitgangspunten voor deze vergoeding zijn neergelegd in Annex I. Wanneer de vergoeding voor inzet van gemeentelijk toezicht in relatie tot de voorgenomen doorlooptijd onvoldoende blijkt te zijn, zal de vergoeding worden aangepast in lijn met de werkelijk gemaakte kosten van toezicht, met als maximum het in de legesverordening Staphorst 2021 onder 1.17.2.1 genoemde bedrag per meter.

Herstel en Degeneratievergoeding:

Herstel zal plaatsvinden op basis van VNG B2. De vergoeding degeneratie (verhard en onverhard) kosten komt op basis van tarief B2 op € ^{5.1.2.f} per gepasseerd e.g. aangesloten woning in de kern.

Per HP
Rouveen en IJhorst € ^{5.1.2.f}
HP Buitengebied € ^{5.1.2.f} hp

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

De scheiding tussen een kern en het buitengebied is het gemeentebord H01. ~~Voor bermen buiten de bebouwde kom wordt geen degeneratie berekend.~~

Garantie:

Delta Fiber Rendo geeft onderstaande garantie op het uitgevoerde werk:

- jaar 1 volledige garantie;
- jaar 2 t/m 4 herstel van gevolgen van het werk door aanleg glasvezel met dien verstande dat deze garantie is beperkt tot de breedte en de diepte van het tracé van het Delta Fiber Rendo netwerk;
- na jaar 4 of eerder, wanneer de grond op fysiek dezelfde plaats wordt geroerd door een derde, zijn geen gevolgen meer toe te rekenen aan de aanleg glasvezel door Delta Fiber Rendo.
- Herstel binnen twee weken na aanzegging, tenzij in redelijkheid niet uitvoerbaar. Indien het herstel niet binnen de gestelde tijd wordt uitgevoerd, behoudt de gemeente het recht om de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren waarbij de kosten bij Delta Fiber Rendo in rekening zullen worden gebracht.

Aansprakelijkheid

Behoudens in het geval van opzet of grove schuld, waaronder in ieder geval wordt begrepen het zonder een wettelijk vereiste graafmelding verrichten van werkzaamheden in de ondergrond als bedoeld in de Wibon, draagt Delta Fiber Rendo het risico op schade aan het netwerk ten gevolge van regulier gemeentelijk berm- en slotenonderhoud bij een ligging van het netwerk op 45 cm.

De Gemeente is niet aansprakelijk als gevolg van schade voortvloeiende uit of verband houdende met dit onderhavige convenant en de werkzaamheden daaruit volgend zolang deze toerekenbaar zijn aan Delta Fiber Rendo en/of door Delta Fiber Rendo ingeschakelde derde.

De door Delta Fiber Rendo te betalen schade is te allen tijde beperkt tot het vergoeden van schade direct ten gevolge is van een aan Delta Fiber Rendo en/of haar aannemers toerekenbare tekortkoming, tot maximaal het bedrag waar onder de door Delta Fiber Rendo afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schade dekking wordt verleend, één en ander behoudens in geval van opzettelijk en/of roekeloos handelen.

Delta Fiber Rendo is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een maximum bedrag van € 5.1.2.b = per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 5.1.2.b = per gebeurtenis. Delta Fiber Rendo dient deze verplichting eveneens minimaal aan de aannemer op te leggen.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

1 Uitrol van het FttH project

Voor wat betreft de planning van werkzaamheden zal er afstemming plaatsvinden tussen de toezichthouder(s) en de aannemer.

Delta Fiber Rendo hanteert in beginsel per week een graafcapaciteit van ca. 4 kilometer voor de kern. Na overleg met en instemming van Gemeente kan dit worden op- en afgeschaald. In onderling overleg worden de ploegen zo over het werk verdeeld dat de doorstroom van verkeer op belangrijke doorgaande wegen minimaal verstoord wordt en adressen bereikbaar blijven voor spoedeisende hulpdiensten. Tevens zal er coördinatie plaatsvinden met betrekking tot bijvoorbeeld de huisvuilophaaldiensten.

Op Biddag en Dankdag vinden er geen werkzaamheden plaats. Tevens zal er rekening gehouden worden met de marktdag.

In het weekend zullen er in principe geen sleuven open liggen. Woningen blijven toegankelijk bijvoorbeeld door middel van loopbruggen.

Vorbereidingsfase

Afstemming

Tijdens de voorbereidingsfase voeren Delta Fiber Rendo, het aannemingsbedrijf van Delta Fiber Rendo en de Gemeente overleg over de aard van de werkzaamheden, de inrichting van het projectteam, de locaties van de PoP's en de behuizing van deze PoP's en/of straatkasten.

De Gemeente zal voor wat betreft de bereikbaarheid van het glasvezelaanleggebied Delta Fiber Rendo vroegtijdig informeren over geplande werkzaamheden in en aan de openbare ruimte, waaronder begrepen maar niet beperkt tot op hand zijnde reconstructies, infrastructurele projecten, grootschalige herstraatprojecten, nieuwbouwprojecten, milieurisico gebieden en dergelijke. Aldus streven partijen ernaar om elkaars werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten in de vorm van mogelijke combitracten. De overlast voor de omgeving wordt daardoor zoveel als mogelijk tot een minimum beperkt.

Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit zal de binnen de gemeente gebruikelijke procedure worden gevolgd en zullen de voorgeschreven formulieren worden gebruikt.

De Gemeente zal Delta Fiber Rendo informeren over alle haar kenbare milieurisico gebieden, zodat Delta Fiber Rendo kan onderzoeken of zij haar werkzaamheden ter voorkoming van vertraging en kosten daarop moet afstemmen. Delta Fiber Rendo zal haar onderzoek baseren op de bij de gemeente kenbare en aan haar meegedeelde milieurisicogebieden, alsmede zich oriënteren bij het zogeheten Bodemloket.

De Gemeente benoemt een Gemeentelijk Coördinator die in de voorbereidingsfase zaken afstemt, zowel met Delta Fiber Rendo als met de diverse afdelingen binnen de Gemeente. Delta Fiber Rendo en (de uitvoerder(s) van) haar aannemer bespreken met de gezamenlijke toezichthouder en de Gemeentelijke Coördinator:

- de omvang van de werkzaamheden, waaronder het tracé van het netwerk;
- de planning, inclusief de aanvangsdatum;
- de benodigde besluiten en toestemmingen, zowel van de Gemeente als andere overheden, waaronder de voorbereiding van de aanvragen en de coördinatie daarvan;
- opname en herstel van gronden;
- communicatie met de omgeving;
- alle andere bijzonderheden die voor de voorbereiding van de werkzaamheden relevant zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Indien er meerdere (nuts) bedrijven zijn die belang of werk hebben in hetzelfde gebied zal de Gemeente in de planfase tussen betreffende partijen coördineren zodat in totaliteit zo min mogelijk overlast voor bewoners ontstaat. Tijdens de uitvoeringsfase is de afstemming de verantwoordelijkheid van Delta Fiber Rendo.

Communicatie

Tijdens de voorbereiding van de aanleg van het netwerk wordt door partijen aandacht geschonken aan de wijze van communicatie met bewoners en andere belanghebbenden. In annex A is een Model Communicatieplan neergelegd. Partijen kunnen het Communicatieplan tijdens de voorbereidingsfase desgewenst in goed overleg aanvullen of wijzigen. De overeengekomen wijzigingen/aanvullingen zullen schriftelijk worden vastgelegd en tussen partijen gedeeld.

PoP's

Tijdens de voorbereidingen wordt met de gemeente afgestemd waar de PoP het beste geplaatst kan worden. In het detailontwerp zijn de PoP-locaties, op basis van technische en financiële overwegingen, definitief bepaald. De geplande PoP's hebben de vorm van een betreedbare (mini)pop met een oppervlakte van 7-15 m² of een straatkast met een oppervlakte van 2 - 4 m². Afwijkende afmetingen worden in het ontwerp van het tracé aangeduid en voor goedkeuring/instemming aan de Gemeente voorgelegd. De standaardkleur van de PoP en/of straatkast is: RAL 7035.

Delta Fiber Rendo draagt zorg voor communicatie met en toetsing van draagvlak onder de bewoners van aan de voorgenomen PoP-locatie liggende percelen.

De Gemeente zal zich -nadat de impact van een beoogde locatie bekend is- inspannen de beoogde locaties, voor zover de grond in eigendom van de gemeente is, vrij te maken voor gebruik ten behoeve van de PoP's en straatkasten. Delta Fiber Rendo wenst de gronden van de PoP's/straatkasten van de Gemeente in eigendom te verwerven ten einde het risico van een kostbare verplaatsing (op termijn) zoveel mogelijk te vermijden. De Gemeente is in beginsel tot verkoop bereid. Zij hanteert een verkoopprijs van € 5.1.2.f per m². Alle kosten en belastingen met betrekking tot het verwerven van de beoogde locaties zijn voor rekening van Delta Fiber Rendo. De standaard koopovereenkomst wordt als Annex F aangehecht.

Wanneer de aldus verworven gronden niet meer nodig zijn voor het in stand houden en doen functioneren van het glasvezelnetwerk zal Delta Fiber Rendo deze vrij van de bovengrondse infrastructuur voor de aankoopprijs aanbieden aan de Gemeente. De Gemeente maakt op dat moment de afweging of gebruik wordt gemaakt van dit aanbod.

Vooropname en herstel gronden in de oorspronkelijke toestand

Uitgangspunt is dat Delta Fiber Rendo de gronden terugbrengt in de oorspronkelijk staat, nadat het FttH netwerk is aangelegd. Daartoe zijn in deze paragraaf afspraken gemaakt.

Om discussie over de kwaliteit van het werk achteraf te voorkomen is het van belang dat de gezamenlijke toezichthouder, de Gemeentelijke Coördinator en de aannemer van Delta Fiber Rendo de status van het tracé vooraf opnemen.

Bij de herstelwerkzaamheden geldt het uitgangspunt dat minimaal dezelfde kwaliteit wordt teruggebracht als voorheen aanwezig was.

Om de oplevering van straatwerk ordentelijk te laten verlopen wordt vooraf het protocol van oplevering overeengekomen. Delta Fiber Rendo en de Gemeente regelen hier met name de machtiging van de betrokken projectmedewerkers.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Gemeentelijke

Voor elk deelgebied wordt door de gezamenlijke toezichthouder, met de aannemer van Delta Fiber Rendo een vooropname gemaakt. De vooropname behelst een rapportage van aanwezige gebreken en overige waarnemingen, ondersteund door foto's. Aldus wordt vooraf een beeld verkregen van de kwaliteit en de onderhoudsstatus van de gronden waarin het netwerk zal worden aangelegd. Eventuele (aanvullende) data, aanwezig bij de Gemeente met betrekking tot de staat van onderhoud en de kwaliteit van de betrokken gronden, worden aan Delta Fiber Rendo ter beschikking gesteld.

Delta Fiber Rendo zal zorgvuldig omgaan met beplanting langs de tracés. Hierna is specifiek beschreven hoe bomen die zich op of nabij het tracé van het netwerk bevinden tijdens de realisatie van het netwerk worden beschermd.

De uitvoerder van aannemer coördineert en zorgt voor de kwalitatieve uitvoering conform het bestek van Delta Fiber Rendo, het naleven van de afspraken welke zijn vastgelegd in het convenant met de Gemeente en het nakomen van afspraken die met de coördinator van Gemeente zijn gemaakt.

Tot aan oplevering is Delta Fiber Rendo verantwoordelijk voor de veiligheid in het werkvak.

Mogelijk vervuilde grond

Indien er op verzoek van de Gemeente grondverbetering dient plaats te vinden op de graaflocaties zal de Gemeente hiervoor op haar kosten het benodigde zand aanleveren en de grond uitkomende afvoeren.

De gemeente zal Delta Fiber Rendo en/of haar aannemer tijdig informeren over in het werkgebied aanwezige zijnde vervuilde grond voor zover bekend. Deze inspanningsverplichting voor gemeente ontslaat Delta Fiber Rendo niet van de verantwoordelijkheid om zelf het verplichte/benodigde (al dan niet aanvullend) onderzoek te verrichten.

In gebieden met vervuilde grond kan Delta Fiber Rendo besluiten om niet tot aanleg over te gaan.

Indien Delta Fiber Rendo in een dergelijk geval toch besluit om tot aanleg over te gaan, zijn de stortkosten van vervuilde grond voor rekening van de Gemeente. De kosten voor ontgraving, afvoer en transport zijn voor Delta Fiber Rendo. Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt tussen partijen overleg plaats over de wijze van uitvoering.

Partijen zullen vooronderzoek verrichten naar de omvang van de vervuiling om te kunnen vaststellen of het aanleggen in deze gebieden voor Delta Fiber Rendo een significant schadelijk effect zal hebben op haar businesscase. Hier wordt onder verstaan dat de Gemeente een geactualiseerde bodemkaart aanlevert en dat Delta Fiber Rendo daar waar nodig aanvullend onderzoek verricht. Indien uit het vooronderzoek blijkt dat de businesscase niet meer haalbaar is, zal in overleg met de gemeente worden besloten hoe verder te gaan.

Indien er op verzoek van de Gemeente grondverbetering dient plaats te vinden op de graaflocaties zal de Gemeente hiervoor op haar kosten het benodigde zand aanleveren en de uitkomende grond afvoeren. Stortkosten zijn voor de Gemeente.

Naast verontreinigde grond, kunnen zich ook "niet gesprongen explosieven" in het tracé bevinden. Indien dit het geval is, dan zal Delta Fiber Rendo alleen niet geroerde grond sinds 1946 onderzoeken. Geroerde grond na 1946 wordt geacht inmiddels schoon te zijn.

Afstemming overige grondeigenaren

Daar waar de infrastructuur door gronden van derden loopt, anders dan door de Gemeente gronden, zal Delta Fiber Rendo de overeenkomsten sluiten met deze derden. Dit betreft bijvoorbeeld rijk, provincie, waterschap en private gronden. Van de Gemeente wordt hierin geen rol verwacht.

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst Aanleg glasvezel kern

Start aanleg werkzaamheden

Gezamenlijk Startoverleg

Bij de aanvang van de werkzaamheden zal een gezamenlijk startwerkoverleg plaatsvinden waarin onder meer de afspraken uit deze overeenkomst, de diverse besluiten en instemmingen, en de resultaten van de voorbereidingsfase worden besproken.

Delta Fiber Rendo verzorgt de projectleiding en zal reguliere overleggen plannen met de gemeente. Delta Fiber Rendo verzorgt de verslaglegging van deze overleggen. Vastlegging van de afspraken m.b.t. frequentie overleg etc. wordt vastgelegd in nader te bespreken bouwprotocollen.

Gemeentelijke toezichthouder let op verdichting sleuf, kwaliteit straatwerk en kijkt naar andere omgevings factoren (civiel technische factoren). Er wordt niet gekeken naar de kwaliteit van het netwerk

Toezicht

Het houden van toezicht en de bewaking van de kwaliteit van de werkzaamheden van de aannemer is de verantwoordelijkheid van Delta Fiber Rendo.

Uitgangspunt voor het toezicht is dat sleuven pas gedicht worden nadat er visuele inspectie van de door of namens gemeente aangestelde toezichthouder heeft plaatsgevonden.

Delta Fiber Rendo 's projectleider, de Gemeentelijke Coördinator en de gezamenlijke toezichthouder rapporteren over de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder de voortgang, de veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte, het herstel van gronden in de oorspronkelijke toestand, de bescherming van bomen en de naleving van eisen en voorschriften.

Gemeente wijst een toezichthouder aan

Gezien het bijzondere karakter van het project en het streven naar het voorkómen van onnodige kosten, zal het dagelijkse toezicht door de Gemeente worden gedelegeerd aan een gezamenlijk door Delta Fiber Rendo en de Gemeente aan te wijzen gezamenlijke toezichthouder, die onafhankelijk zijn werkzaamheden uitoefent. Delta Fiber Rendo neemt de hiermee gemoeide kosten voor haar rekening. De gezamenlijke toezichthouder kan bestaan uit één persoon of uit meerdere personen, werkzaam voor of namens de Gemeente en/of Delta Fiber Rendo.

Delta Fiber Rendo en de Gemeente formuleren gezamenlijk een protocol voor de gezamenlijke toezichthouder, waarbij zowel aandacht wordt geschonken aan de belangen van Delta Fiber Rendo als de belangen van de Gemeente bij de dagelijkse uitoefening van toezicht op de werkzaamheden. Zie voor nadere details aangaande toezicht Annex E.

Delta Fiber Rendo en de Gemeente wijzen de personen aan die namens hen de opnamen uitvoeren ten behoeve van de (gedeeltelijke) oplevering van het herstel van gronden in de oorspronkelijke toestand.

Na de opname van het gerealiseerde (deel van het) netwerk bespreken Delta Fiber Rendo en haar aannemer met de gezamenlijke toezichthouder en Gemeentelijke Coördinator of het herstel van de gronden in de oorspronkelijk toestand toereikend is uitgevoerd. Indien de Gemeente het herstel van de gronden zelf ter hand heeft genomen, wordt besproken of de daarmee samenhangende kosten gericht zijn op het herstel van de oorspronkelijke toestand zoals in de vooropname vastgelegd. Indien zij overeenstemming bereiken over de opname, wordt door hen een (deel)opleveringsverklaring ondertekend. Daarna vangt de garantieperiode aan voor het betreffend gedeelte van het netwerk, bedoeld in paragraaf 3.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Boombescherming

Delta Fiber Rendo zal graafwerkzaamheden binnen de stabiliteitszone van een boom conform onderstaande specificaties uitvoeren. De stabiliteitszone is de zone waarin stabiliteitswortels van de boom in combinatie met de boomsoort voorkomen. Deze zone wordt bepaald door de omvang van de stam en wordt gemeten vanuit het hart van de stam.

Stamdiameter	Stabiliteitszone
10 cm	minimaal 75 cm
20 cm	minimaal 125 cm
40 cm	minimaal 150 cm
60 cm	minimaal 175 cm
80 cm	minimaal 225 cm
100cm	minimaal 250 cm

Voor het kruisen van de stabiliteitszone kan een gestuurde boring worden toegepast die minimaal 75 cm onder het maaiveld moet liggen. Als binnen de stabiliteitszone gegraven moet worden, gebeurt dit in overleg en op aanwijzing van de Gemeente, voor zover de betreffende boom in eigendom toebehoort aan de Gemeente. Indien een boom toebehoort aan een particulier, dient hierover overleg plaats te vinden met de particuliere eigenaar.

Verder geldt ten aanzien van bomen:

- Er mogen geen takken van de boom worden verwijderd. Hiervoor zal contact worden opgenomen met de Gemeente.
- Geen opslag van materialen en grond binnen de kroonprojectie.
- Geen ophoging van grond rondom de boom binnen de kroonprojectie.
- Geen bronbemaling binnen de kroonprojectie.
- Geen grondwaterverlaging binnen de kroonprojectie.
- Bij een boomboring kan gebruik worden gemaakt van HPE-buis.
- Geen verdichting van de grond binnen de kroonprojectie. Als transport binnen de kroonprojectie onvermijdelijk is, wordt voor een evenwichtige drukverdeling rijplaten toegepast.
- Bij het wegnemen van- of schade aan, meer dan 30% van het wortel- of kroonvolume wordt in overleg met de Gemeente een passende compensatie overeengekomen.
- Uitgangspunt is bomenposter waarbij Delta Fiber Rendo, na toestemming van gemeente en technische onderbouwing door een beëdigd bomenspecialist kan afwijken met als doel het risico op schade aan de boom te reduceren.
- Bij bijzondere bomen (dat zijn monumentale bomen en/of waardevolle bomen) wordt gebruik gemaakt van een boomboring. Machinaal- en handmatig graven is niet toegestaan. Bij het bepalen van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt gebruik gemaakt van een taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs voor Bomen (NVTB). Aan de hand van hun richtlijnen, zoals deze 3 maanden voor de dag van schade gelden, een advies opgesteld. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de NVTB. Gemeente en Delta Fiber Rendo komen op basis van dat advies financiële compensatie overeen.

De bomenposter van het Norminstituut bomen wordt toegepast met uitzondering van de verticale bescherming van de bomen.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Asfalt

Delta Fiber Rendo heeft de intentie het opbreken van en/of zagen in asfalt zo veel mogelijk te voorkomen. Afhankelijk van de omvang en de lengte van het zaagwerk kan per situatie gekozen worden voor een alternatieve aanlegmethode of tracé.

Daar waar het noodzakelijk is het asfalt te zagen, is vooraf bekend in hoeverre dit teerhoudend asfalt betreft. Het vrijgekomen asfalt wordt afgevoerd door de aannemer van Delta Fiber Rendo en kan kosteloos gestort worden bij de gemeente. De geul wordt hersteld in de oorspronkelijke samenstelling, hiervoor wordt het uitgekomen funderingspuin gebruikt, aangevuld met materialen om laagsgewijs te verdichten.

Na afloop van de werkzaamheden wordt de toplaag van deze geul dicht geblokt met klinkers welke door de Gemeente ter beschikking worden gesteld en door de aannemer, na daartoe een afspraak te hebben gemaakt met de coördinator, op de gemeentewerf kunnen worden opgehaald

Het uitgangspunt is dat de Gemeente, afhankelijk van de hoeveelheid, het definitief herstel van de asfaltlaag uitvoert, waarbij dit zoveel mogelijk aansluit bij het regulier gepland onderhoud. In overleg kan Delta Fiber Rendo binnen een jaar na voltooiing van het project, het volledig herstel van het gehele project ineens doen. De 4 jaar garantietermijn is alleen van toepassing wanneer Delta Fiber Rendo het herstel zelf uitvoeren.

Indien de Gemeente het definitief herstel uitvoert dan gelden de volgende uitgangspunten voor herstel:

- 25 cm menggranulaat op zand
- 7 CM AC22 Base
- 4,5 cm AC16 Bind
- 3,5 cm SMA/011
- Per asfaltlaag zal een liplas van 50 CM worden aangebracht

Asfalt zal zoveel mogelijk door de huisaannemer van de gemeente Staphorst hersteld worden. Om het risico op onvoorziene kosten te beperken ontvangt Delta Fiber Rendo van de Gemeente vooraf de contractafspraken en de kostenopgave voor compleet asfaltherstel.

Herstel klinkerverharding

Indien er sprake is van aanleg in historisch waardevolle verharding dan geldt dat het herstel wordt uitgevoerd voor rekening van Delta Fiber Rendo, door een door de gemeente geaccordeerde aannemer.

Reeds aanwezige schade straatwerk en verhardingen

Tijdens de vooropname, bedoeld in paragraaf 0, is de reeds aanwezige breuk en / of schade aan verhardingen vastgesteld. De Gemeente levert de vervangende verhardingsmaterialen tegen zo laag mogelijke kosten voor Delta Fiber Rendo. Delta Fiber Rendo zal de overblijvende materialen centraal verzamelen waarna de Gemeente deze voor haar rekening verder afvoert.

Inboet en afvoer overblijvende materialen

De Gemeente levert inboetmaterialen tegen zo laag mogelijke kosten voor Delta Fiber Rendo. Delta Fiber Rendo zal de overblijvende materialen centraal verzamelen waarna de Gemeente voor haar rekening het verder afvoert.

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst Aanleg glasvezel kern

2 Overige bepalingen

Werkafspraken

Partijen kunnen voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nadere afspraken maken omtrent details van de uitvoering.

Verleggen

Op basis van het tracé van het FttH netwerk, zoals in goed overleg met de Gemeente vastgesteld, zal de Gemeente de eerste vier jaar na het verlenen van het instemmingsbesluit geen verzoek doen tot het nemen van maatregelen ten aanzien van het netwerk, zoals onder meer het verdiepen en/of verleggen van kabels en leidingen, tenzij ten tijde van het verlenen van het instemmingsbesluit de door of vanwege de Gemeente voorgenomen werkzaamheden nog niet bekend waren of bekend hadden kunnen zijn. Het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Rendo is toekomstgericht en gekwalificeerd als "Kabels" in de zin van artikel 1.1 Telecommunicatiewet. Niet alle kabels zullen te allen tijde in gebruik zijn/worden genomen. De Gemeente zal daarom geen beroep doen op de "ruimplicht" in artikel 5.2 lid 8 van de Telecommunicatiewet. Wel kan de Gemeente Delta Fiber Rendo verzoeken niet in gebruik zijnde kabels te verwijderen als daartoe een noodzaak is. Delta Fiber Rendo zal hieraan haar medewerking verlenen.

Verkoop gronden met infra van Delta Fiber Rendo

Indien de Gemeente gronden verkoopt aan derden waarin of waarop onderdelen van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Rendo aanwezig zijn en als gevolg van de verkoop, de desbetreffende grond niet langer zou kwalificeren als openbare gronden (met als risico dat de gedoogplicht van hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet niet langer van toepassing is), zal de Gemeente Delta Fiber Rendo hiervan op de hoogte stellen. De Gemeente zal voor haar rekening vooruitlopend op de verkoop van de gronden ten laste van de koper een opstalrecht vestigen ten behoeve van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Rendo, zodat ook na de overdracht van de desbetreffende gronden, Delta Fiber Rendo haar kabels en leidingen in stand kan houden en kan onderhouden. Het opstalrecht zal worden gevestigd voor een periode van minimaal 30 jaar. Bij de vestiging van het opstalrecht zal worden afgezien van de mogelijkheid van retributie. De gemeente zal bedoelde verkoop motiveren en Delta Fiber Rendo hiervan in kennis stellen.

Publiekrechtelijke bevoegdheden

De publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gemeente blijven onder deze overeenkomst onverkort van kracht en worden daardoor niet aangetast. Dit houdt in dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake is van enige toerekenbare tekortkoming op het moment dat de Gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht die niet in overeenstemming zijn met de aard of strekking van deze overeenkomst.

PR en communicatie

Partijen zullen handelen in overeenstemming met het door hen vastgestelde communicatieplan, waarin in onder meer een escalatieprocedure is vastgelegd indien een reactie op klachten uitblijft. Klachten worden door Delta Fiber Rendo centraal geregistreerd. De Gemeente heeft toegang tot dit registratiesysteem.

Partijen zullen bij ondertekening van deze overeenkomst een gezamenlijk op te stellen persbericht doen uitgaan. Partijen zullen op nader uit te werken wijze samenwerken ter zake van publiciteit rondom de beoogde aanleg van het glasvezelnetwerk.

Overdracht

De Gemeente stemt op voorhand in, bij wijze van ondertekening van deze overeenkomst, met een overdracht van deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten voor Delta Fiber Rendo aan een (nieuw op te richten) vennootschap van haar aandeelhouder.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Delta Fiber Rendo zal de gemeente informeren over een dergelijke overdracht.

Vertrouwelijkheid

Openbaarmaking van de (gehele) inhoud van deze overeenkomst, al dan niet na een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, dient binnen de mogelijkheden die de WOB de gemeente biedt, achterwege te blijven, aangezien het belang van openbaarmaking van evidente bedrijfs- en fabricagegegevens van Delta Fiber Rendo en/of andere informatie die de concurrentie- of marktpositie van Delta Fiber Rendo onevenredig kunnen benadelen niet opweegt tegen het openbaar maken van de inhoud van de overeenkomst.

Indien de gemeente toch voornemens is om (een gedeelte van) deze overeenkomst openbaar te maken, dient dit aan Delta Fiber Rendo worden meegedeeld, voordat de overeenkomst daadwerkelijk openbaar wordt gemaakt. Daarbij dient Delta Fiber Rendo de gelegenheid te worden geboden om zich in een zienswijze uit te laten over de vertrouwelijkheid van de overeenkomst en/of de daarbij behorende documenten. Bij de mededeling dat tot openbaarmaking van de overeenkomst zal worden overgegaan zonder of in strijd met een voorafgaande zienswijze van Delta Fiber Rendo, behoudt Delta Fiber Rendo zich het recht voor de rechter te vragen de openbaarmaking te schorsen.

Aanlegverplichting

Deze overeenkomst kan op geen enkele wijze worden uitgelegd als een verplichting voor Delta Fiber Rendo om het glasvezelnetwerk aan te leggen, voort te zetten en/of (geheel of gedeeltelijk) af te ronden.

Indien niet binnen twee jaar na ondertekening is gestart met de aanleg van (een gedeelte van) het netwerk, eindigt deze overeenkomst van rechtswege zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. In de situatie dat is gestart met de daadwerkelijke aanleg van het netwerk, kan van niet doorgaan met de aanleg van (een gedeelte van) het netwerk, alleen sprake zijn vanwege zwaarwegende redenen, zoals bijvoorbeeld een omvangrijke of kostbare sanering van een verontreiniging van de ondergrond. Delta Fiber Rendo en Gemeente treden hierover dan in overleg.

Indien Delta Fiber Rendo de aanleg staakt, zal de Gemeente hier gemotiveerd van op de hoogte worden gesteld.

Vakkundigheid en certificeringen aannemers

Delta Fiber Rendo garandeert dat de uitvoerende aannemer(s) vakkundige partijen zijn met veel ervaring in het aanleggen van glasvezel infrastructuur die beschikken over marktconforme certificaten zoals VCA.

Looptijd

De in deze overeenkomst gemaakte afspraken gelden uitsluitend voor de aanleg van een FttH netwerk door Delta Fiber Rendo in de kernen, buitengebied en industrie- en recreatieterreinen van de Gemeente en heeft een looptijd van 24 maanden vanaf datum ondertekening, indien na afloop van de looptijd de aanleg van het netwerk niet is afgerond wordt de looptijd, in overleg en nadrukkelijke goedkeuring met de Gemeente, verlengd met (telkens) 12 maanden, tot een maximum van 24 maanden.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst, haar bijlagen en de vigerende AVOI is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Getekend in tweevoud te op2021

Namens Delta Fiber Rendo B.V.

Namens het College van burgemeester en
wethouders van de gemeente Staphorst

De heer
Directeur

.....
.....

De heer
Directeur

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@deltafiber.nl>
Sent: Fri, 8 Oct 2021 17:47:44 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@staphorst.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@deltafiber.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@deltafiber.nl>
Subject: concept samenwerkingsovereenkomst Staphorst kern en industrie
Attachments: 20211009Concept SOK Staphorst Delta Fiber Rendo versie 1.0.pdf, projectbegroting Staphorst.pdf, 20211009Concept SOK Staphorst Delta Fiber Rendo versie 1.0.pdf

Hallo 5.1.2.e

Met een kleine vertraging hierbij toch nog deze week een concept samenwerkingsovereenkomst. Op een of andere manier kon mijn laptop geen verbinding maken met het wifi netwerk en daardoor lukte het eerder vanmiddag niet.

Zoals afgesproken dus hierbij eerst concept voor de kern en zo mogelijk ook industrie (zie hierna). Ik heb de nieuwe layout gebruikt die gehanteerd wordt door het samenwerkingsverband (JV) Delta Fiber en Rendo Fiber. Echter, wel; met de inhoudelijke uitgangspunten vanuit het eerste convenant dat jullie sloten met Rendo en het addendum daarop voor Rouveen en IJhorst.

De bijlagen heb ik nog niet compleet, wel heb ik de Projectbegroting toegevoegd. Ik heb daarin aanpassingen gedaan die beter tegemoetkomen aan jullie ervaring met Toezicht. Zoals je kunt zien kom ik dan uit op een hoger bedrag dan de eerder afgesproken 5.1.2.f Voor Toezicht kom ik op bedrag van 5.1.2.f uit. Daarnaast is er in SOK een bepaling opgenomen dat de mogelijkheid biedt uren Toezicht die uit de pas lopen door omstandigheden, in rekening te brengen.

Voor wat betreft Industrie: de grote gebieden zitten nu nog niet in het project. Ik weet ook niet wanneer wel, de vraag staat uit. Het Wonen/werken terrein dat daaraan grenst doen we onderzoek naar of dat een FttH gebied kan worden dat toegevoegd kan worden aan dit project. Indien er geen andere mogelijkheid is dan dat er een extra spoorboring voor moet komen, wordt het wel heel erg lastig.... Maar 5.1.2.e zal het aankomende week meenemen in jullie overleg.

Goed voor jou en de wethouder te weten dat BAM de geselecteerde aannemer is voor Staphorst kern. Stakeholdermanager BAM 5.1.2.e zal - na overleg met 5.1.2.e contact met je op willen nemen.

Ik hoop dat je hiermee vooreerst voldoende hebt ter informatie aan wethouder en vertrouw op een speedige vervolgspraak.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Team Convenanten



DELTA Fiber Network BV

KvK-nummer 67790119 • btw-nummer NL857174757B01

Staphorst



Projectbegroting

Onderstaand de begroting voor de gemeente voor leges - en degeneratiekosten, alsmede gemeentelijke coördinatie.

projectbegroting Leges & toezicht	Eenheid	Maatwerk	calculatie	Opmerkingen maatwerk	calculatie
Aantal adressen	aantal	5.1.2.f		minim. Potentieel aantal adressen	
projectomvang in m1	meters	35.635		graaf lengte	
geplande graafsnelheid	per week	4.000		obv afgesproken aantal ploegen	
aantal weken	aantal	5.1.2.f			0
werkdagen	aantal	5.1.2.f			0
uren toezicht	per dag	5.1.2.f			0
Totaal toezicht uren	uren	5.1.2.f		obv gezamenlijk toezicht via NKM	
schouw	uren	5.1.2.f			0
vergunning verlening	uren	5.1.2.f		Toetsing instemmingsbesluit	
bouw overleg	uren	5.1.2.f			0
onvoorzien	0,1	5.1.2.f			0
Totaal uren Leges & Toezicht	aantal	5.1.2.f			0
Uurtarief	Euro	5.1.2.b		Marktconform uurtarief	
Gemeentelijke kosten	0 €	5.1.2.b		Leges en toezicht	
Degeneratie volgens	B2 (VNG) €	5.1.2.b		Degeneratie	
Totaal vergoeding	0 €	5.1.2.b		€	-
Per Adres	0 €	25,71	€		-

Overeenkomstig per gepasseerd/aangesloten adres € 5.1.2.b Leges en Toezicht
 € 5.1.2.b Degeneratie



In samenwerking met
RENDO Fiber

**Samenwerkingsovereenkomst
Gemeente Staphorst**

en

Delta Fiber Rendo, i.s.m. Rendo Fiber
Aanleg glasvezel kern Staphorst

Versie: 1.0

Datum: 09 oktober 2021

Classificatie: Niet openbaar

Delta Fiber Network B.V.
Overschieeseweg 203
3112 NB Schiedam

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Annexen:

Annex B Begrippenlijst (*wordt nog toegevoegd*)

Annex D Afbakening aanleggebied (*concept want nog afhankelijk van overleg tav bedrijventerrein Wonen/Werken*)

Annex E Toezicht kernen inclusief Protocol toezicht (*volgt*)

Annex F Koopovereenkomst pop-grond

Annex G Communicatie tijdens bouw

Annex I Projectbegroting

CONCEPT

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Inleiding

Delta Fiber Netwerk BV (kvk-nummer 22051676) heeft de ambitie om naast de eigen Coax infrastructuur, Nederland te voorzien van glasvezel. Voor de realisering van een glasvezelnetwerk in de gemeente Staphorst is tussen Delta Fiber BV en Rendo Fiber BV een samenwerking ontstaan, hierna te noemen Delta Fiber Rendo. Vanuit die hoedanigheid is Gemeente Staphorst (hierna te noemen: de Gemeente) benaderd om tot specifieke afspraken te komen voor de uitrol van glasvezel in de vorm van een Fiber tot he Home of in voorkomend geval Fiber tot the Office. Dit in navolging op eerder gerealiseerde aanleg van glasvezel in het buitengebied van Staphorst en de kernen Rouveen en IJhorst.

Samengevat zijn deze afspraken:

Algemeen:

De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Staphorst 2016 is in algemene zin uitgangspunt. In deze Samenwerkingsovereenkomst en /of de bijlagen zijn tussen partijen nadere of specifieke afspraken vastgelegd als uitzonderingen op de AVOI.

Toepasselijkheid:

De scope van voorliggende Samenwerkingsovereenkomst omvat bebouwde kom van de kern Staphorst, uitgaande van de H01 bebording, en in voorkomend geval "uitlopers" van deze kern indien adressen nog niet eerder een aanbod op glasvezel hebben gehad. Tevens de in de periferie van de kern gelegen industrieterreinen. In Annex D' is de scope nader weergegeven.

Ligging:

De op grond van art 4.6 van de Nadere regels kabels en leidingen gemeente Staphorst voorgeschreven minimale diepteligging voor het glasvezelnetwerk wordt aangehouden (45 cm diepte met 40 cm dekking tov onderkant verharding) voor zowel de kern (binnen H01), industrieterreinen als buiten H01. Bij wegkruisingen, groenvakken/gazons of daar waar om uitvoeringstechnische redenen 45 cm niet voldoende is, zal het netwerk dieper aangelegd worden.

Voor horizontale ligging geldt een minimale afstand van de verharding van 45 cm.

Leges en Toezicht:

Gezien de omvang van het project biedt de vigerende Legesverordening, naast de leges voor een aanvraag, de ruimte voor een projectbegroting voor kosten van de Gemeente voor Toezicht. Op basis daarvan is het volgende overeengekomen:

Delta Fiber Rendo en Gemeente zullen gezamenlijk de implementatie van het glasvezelnetwerk zo efficiënt mogelijk organiseren. Ze zullen het toezicht en de kwaliteitscontrole gezamenlijk uitvoeren waarbij dubbele rollen worden voorkomen. Delta Fiber Rendo betaalt de gezamenlijke toezichthouder(s) en vergoedt de Gemeente voor de interne coördinatie en toezicht een bedrag van € 5.12f per HP (gepasseerd adres).

De uitgangspunten voor deze vergoeding zijn neergelegd in Annex I. Wanneer de vergoeding voor inzet van gemeentelijk toezicht in relatie tot de voorgenomen doorlooptijd onvoldoende blijkt te zijn, zal de vergoeding worden aangepast in lijn met de werkelijk gemaakte kosten van toezicht, met als maximum het in de legesverordening Staphorst 2021 onder 1.17.2.1 genoemde bedrag per meter.

Herstel en Degeneratievergoeding:

Herstel zal plaatsvinden op basis van VNG B2. De vergoeding degeneratie (verhard en onverhard) kosten komt op basis van tarief B2 op € 5.12f per gepasseerd c.q. aangesloten woning in de kern.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

De scheiding tussen een kern en het buitengebied is het gemeentebord H01. Voor bermen buiten de bebouwde kom wordt geen degeneratie berekend.

Garantie:

Delta Fiber Rendo geeft onderstaande garantie op het uitgevoerde werk:

- jaar 1 volledige garantie;
- jaar 2 t/m 4 herstel van gevolgen van het werk door aanleg glasvezel met dien verstande dat deze garantie is beperkt tot de breedte en de diepte van het tracé van het Delta Fiber Rendo netwerk;
- na jaar 4 of eerder, wanneer de grond op fysiek dezelfde plaats wordt geroerd door een derde, zijn geen gevolgen meer toe te rekenen aan de aanleg glasvezel door Delta Fiber Rendo.
- Herstel binnen twee weken na aanzegging, tenzij in redelijkheid niet uitvoerbaar. Indien het herstel niet binnen de gestelde tijd wordt uitgevoerd, behoudt de gemeente het recht om de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren waarbij de kosten bij Delta Fiber Rendo in rekening zullen worden gebracht.

Aansprakelijkheid

Behoudens in het geval van opzet of grove schuld, waaronder in ieder geval wordt begrepen het zonder een wettelijk vereiste graafmelding verrichten van werkzaamheden in de ondergrond als bedoeld in de Wibon, draagt Delta Fiber Rendo het risico op schade aan het netwerk ten gevolge van regulier gemeentelijk berm- en slotenonderhoud bij een ligging van het netwerk op 45 cm.

De Gemeente is niet aansprakelijk als gevolg van schade voortvloeiende uit of verband houdende met dit onderhavige convenant en de werkzaamheden daaruit volgend zolang deze toerekenbaar zijn aan Delta Fiber Rendo en/of door Delta Fiber Rendo ingeschakelde derde.

De door Delta Fiber Rendo te betalen schade is te allen tijde beperkt tot het vergoeden van schade direct ten gevolge is van een aan Delta Fiber Rendo en/of haar aannemers toerekenbare tekortkoming, tot maximaal het bedrag waar onder de door Delta Fiber Rendo afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schade dekking wordt verleend, één en ander behoudens in geval van opzettelijk en/of roekeloos handelen.

Delta Fiber Rendo is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een maximum bedrag van € 5.1.2.b = per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 5.1.2.b = per gebeurtenis. Delta Fiber Rendo dient deze verplichting eveneens minimaal aan de aannemer op te leggen.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

1 Uitrol van het FttH project

Voor wat betreft de planning van werkzaamheden zal er afstemming plaatsvinden tussen de toezichthouder(s) en de aannemer.

Delta Fiber Rendo hanteert in beginsel per week een graafcapaciteit van ca. 4 kilometer voor de kern. Na overleg met en instemming van Gemeente kan dit worden op- en afgeschaald. In onderling overleg worden de ploegen zo over het werk verdeeld dat de doorstroom van verkeer op belangrijke doorgaande wegen minimaal verstoord wordt en adressen bereikbaar blijven voor spoedeisende hulpdiensten. Tevens zal er coördinatie plaatsvinden met betrekking tot bijvoorbeeld de huisvuilophaaldiensten.

Op Biddag en Dankdag vinden er geen werkzaamheden plaats. Tevens zal er rekening gehouden worden met de marktdag.

In het weekend zullen er in principe geen sleuven open liggen. Woningen blijven toegankelijk bijvoorbeeld door middel van loopbruggen.

Vorbereidingsfase

Afstemming

Tijdens de voorbereidingsfase voeren Delta Fiber Rendo, het aannemingsbedrijf van Delta Fiber Rendo en de Gemeente overleg over de aard van de werkzaamheden, de inrichting van het projectteam, de locaties van de PoP's en de behuizing van deze PoP's en/of straatkasten.

De Gemeente zal voor wat betreft de bereikbaarheid van het glasvezelaanleggebied Delta Fiber Rendo vroegtijdig informeren over geplande werkzaamheden in en aan de openbare ruimte, waaronder begrepen maar niet beperkt tot op hand zijnde reconstructies, infrastructurele projecten, grootschalige herstraatprojecten, nieuwbouwprojecten, milieurisico gebieden en dergelijke. Aldus streven partijen ernaar om elkaars werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten in de vorm van mogelijke combitracten. De overlast voor de omgeving wordt daardoor zoveel als mogelijk tot een minimum beperkt.

Voor het aanvragen van een instemmingsbesluit zal de binnen de gemeente gebruikelijke procedure worden gevolgd en zullen de voorgeschreven formulieren worden gebruikt.

De Gemeente zal Delta Fiber Rendo informeren over alle haar kenbare milieurisico gebieden, zodat Delta Fiber Rendo kan onderzoeken of zij haar werkzaamheden ter voorkoming van vertraging en kosten daarop moet afstemmen. Delta Fiber Rendo zal haar onderzoek baseren op de bij de gemeente kenbare en aan haar meegedeelde milieurisicogebieden, alsmede zich oriënteren bij het zogeheten Bodemloket.

De Gemeente benoemt een Gemeentelijk Coördinator die in de voorbereidingsfase zaken afstemt, zowel met Delta Fiber Rendo als met de diverse afdelingen binnen de Gemeente. Delta Fiber Rendo en (de uitvoerder(s) van) haar aannemer bespreken met de gezamenlijke toezichthouder en de Gemeentelijke Coördinator:

- de omvang van de werkzaamheden, waaronder het tracé van het netwerk;
- de planning, inclusief de aanvangsdatum;
- de benodigde besluiten en toestemmingen, zowel van de Gemeente als andere overheden, waaronder de voorbereiding van de aanvragen en de coördinatie daarvan;
- opname en herstel van gronden;
- communicatie met de omgeving;
- alle andere bijzonderheden die voor de voorbereiding van de werkzaamheden relevant zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Indien er meerdere (nuts) bedrijven zijn die belang of werk hebben in hetzelfde gebied zal de Gemeente in de planfase tussen betreffende partijen coördineren zodat in totaliteit zo min mogelijk overlast voor bewoners ontstaat. Tijdens de uitvoeringsfase is de afstemming de verantwoordelijkheid van Delta Fiber Rendo.

Communicatie

Tijdens de voorbereiding van de aanleg van het netwerk wordt door partijen aandacht geschonken aan de wijze van communicatie met bewoners en andere belanghebbenden. In annex A is een Model Communicatieplan neergelegd. Partijen kunnen het Communicatieplan tijdens de voorbereidingsfase desgewenst in goed overleg aanvullen of wijzigen. De overeengekomen wijzigingen/aanvullingen zullen schriftelijk worden vastgelegd en tussen partijen gedeeld.

PoP's

Tijdens de voorbereidingen wordt met de gemeente afgestemd waar de PoP het beste geplaatst kan worden. In het detailontwerp zijn de PoP-locaties, op basis van technische en financiële overwegingen, definitief bepaald. De geplande PoP's hebben de vorm van een betreedbare (mini)pop met een oppervlakte van 7-15 m² of een straatkast met een oppervlakte van 2 - 4 m². Afwijkende afmetingen worden in het ontwerp van het tracé aangeduid en voor goedkeuring/instemming aan de Gemeente voorgelegd. De standaardkleur van de PoP en/of straatkast is: RAL 7035.

Delta Fiber Rendo draagt zorg voor communicatie met en toetsing van draagvlak onder de bewoners van aan de voorgenomen PoP-locatie liggende percelen.

De Gemeente zal zich -nadat de impact van een beoogde locatie bekend is- inspannen de beoogde locaties, voor zover de grond in eigendom van de gemeente is, vrij te maken voor gebruik ten behoeve van de PoP's en straatkasten. Delta Fiber Rendo wenst de gronden van de PoP's/straatkasten van de Gemeente in eigendom te verwerven ten einde het risico van een kostbare verplaatsing (op termijn) zoveel mogelijk te vermijden. De Gemeente is in beginsel tot verkoop bereid. Zij hanteert een verkoopprijs van € 5.1.2.f per m². Alle kosten en belastingen met betrekking tot het verwerven van de beoogde locaties zijn voor rekening van Delta Fiber Rendo. De standaard koopovereenkomst wordt als Annex F aangehecht.

Wanneer de aldus verworven gronden niet meer nodig zijn voor het in stand houden en doen functioneren van het glasvezelnetwerk zal Delta Fiber Rendo deze vrij van de bovengrondse infrastructuur voor de aankoopprijs aanbieden aan de Gemeente. De Gemeente maakt op dat moment de afweging of gebruik wordt gemaakt van dit aanbod.

Vooropname en herstel gronden in de oorspronkelijke toestand

Uitgangspunt is dat Delta Fiber Rendo de gronden terugbrengt in de oorspronkelijk staat, nadat het FttH netwerk is aangelegd. Daartoe zijn in deze paragraaf afspraken gemaakt.

Om discussie over de kwaliteit van het werk achteraf te voorkomen is het van belang dat de gezamenlijke toezichthouder, de Gemeentelijke Coördinator en de aannemer van Delta Fiber Rendo de status van het tracé vooraf opnemen.

Bij de herstelwerkzaamheden geldt het uitgangspunt dat minimaal dezelfde kwaliteit wordt teruggebracht als voorheen aanwezig was.

Om de oplevering van straatwerk ordentelijk te laten verlopen wordt vooraf het protocol van oplevering overeengekomen. Delta Fiber Rendo en de Gemeente regelen hier met name de machtiging van de betrokken projectmedewerkers.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Voor elk deelgebied wordt door de gezamenlijke toezichthouder, met de aannemer van Delta Fiber Rendo een vooropname gemaakt. De vooropname behelst een rapportage van aanwezige gebreken en overige waarnemingen, ondersteund door foto's. Aldus wordt vooraf een beeld verkregen van de kwaliteit en de onderhoudsstatus van de gronden waarin het netwerk zal worden aangelegd. Eventuele (aanvullende) data, aanwezig bij de Gemeente met betrekking tot de staat van onderhoud en de kwaliteit van de betrokken gronden, worden aan Delta Fiber Rendo ter beschikking gesteld.

Delta Fiber Rendo zal zorgvuldig omgaan met beplanting langs de tracés. Hierna is specifiek beschreven hoe bomen die zich op of nabij het tracé van het netwerk bevinden tijdens de realisatie van het netwerk worden beschermd.

De uitvoerder van aannemer coördineert en zorgt voor de kwalitatieve uitvoering conform het bestek van Delta Fiber Rendo, het naleven van de afspraken welke zijn vastgelegd in het convenant met de Gemeente en het nakomen van afspraken die met de coördinator van Gemeente zijn gemaakt.

Tot aan oplevering is Delta Fiber Rendo verantwoordelijk voor de veiligheid in het werkvak.

Mogelijk vervuilde grond

Indien er op verzoek van de Gemeente grondverbetering dient plaats te vinden op de graaflocaties zal de Gemeente hiervoor op haar kosten het benodigde zand aanleveren en de grond uitkomende afvoeren.

De gemeente zal Delta Fiber Rendo en/of haar aannemer tijdig informeren over in het werkgebied aanwezige zijnde vervuilde grond voor zover bekend. Deze inspanningsverplichting voor gemeente ontslaat Delta Fiber Rendo niet van de verantwoordelijkheid om zelf het verplichte/benodigde (al dan niet aanvullend) onderzoek te verrichten.

In gebieden met vervuilde grond kan Delta Fiber Rendo besluiten om niet tot aanleg over te gaan.

Indien Delta Fiber Rendo in een dergelijk geval toch besluit om tot aanleg over te gaan, zijn de stortkosten van vervuilde grond voor rekening van de Gemeente. De kosten voor ontgraving, afvoer en transport zijn voor Delta Fiber Rendo. Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt tussen partijen overleg plaats over de wijze van uitvoering.

Partijen zullen vooronderzoek verrichten naar de omvang van de vervuiling om te kunnen vaststellen of het aanleggen in deze gebieden voor Delta Fiber Rendo een significant schadelijk effect zal hebben op haar businesscase. Hier wordt onder verstaan dat de Gemeente een geactualiseerde bodemkaart aanlevert en dat Delta Fiber Rendo daar waar nodig aanvullend onderzoek verricht. Indien uit het vooronderzoek blijkt dat de businesscase niet meer haalbaar is, zal in overleg met de gemeente worden besloten hoe verder te gaan.

Indien er op verzoek van de Gemeente grondverbetering dient plaats te vinden op de graaflocaties zal de Gemeente hiervoor op haar kosten het benodigde zand aanleveren en de uitkomende grond afvoeren. Stortkosten zijn voor de Gemeente.

Naast verontreinigde grond, kunnen zich ook "niet gesprongen explosieven" in het tracé bevinden. Indien dit het geval is, dan zal Delta Fiber Rendo alleen niet geroerde grond sinds 1946 onderzoeken. Geroerde grond na 1946 wordt geacht inmiddels schoon te zijn.

Afstemming overige grondeigenaren

Daar waar de infrastructuur door gronden van derden loopt, anders dan door de Gemeente gronden, zal Delta Fiber Rendo de overeenkomsten sluiten met deze derden. Dit betreft bijvoorbeeld rijk, provincie, waterschap en private gronden. Van de Gemeente wordt hierin geen rol verwacht.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Start aanleg werkzaamheden

Gezamenlijk Startoverleg

Bij de aanvang van de werkzaamheden zal een gezamenlijk startwerkoverleg plaatsvinden waarin onder meer de afspraken uit deze overeenkomst, de diverse besluiten en instemmingen, en de resultaten van de voorbereidingsfase worden besproken.

Delta Fiber Rendo verzorgt de projectleiding en zal reguliere overleggen plannen met de gemeente. Delta Fiber Rendo verzorgt de verslaglegging van deze overleggen. Vastlegging van de afspraken m.b.t. frequentie overleg etc. wordt vastgelegd in nader te bespreken bouwprotocollen.

Toezicht

Het houden van toezicht en de bewaking van de kwaliteit van de werkzaamheden van de aannemer is de verantwoordelijkheid van Delta Fiber Rendo.

Uitgangspunt voor het toezicht is dat sleuven pas gedicht worden nadat er visuele inspectie van de door of namens gemeente aangestelde toezichthouder heeft plaatsgevonden.

Delta Fiber Rendo 's projectleider, de Gemeentelijke Coördinator en de gezamenlijke toezichthouder rapporteren over de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder de voortgang, de veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte, het herstel van gronden in de oorspronkelijke toestand, de bescherming van bomen en de naleving van eisen en voorschriften.

Gezien het bijzondere karakter van het project en het streven naar het voorkómen van onnodige kosten, zal het dagelijkse toezicht door de Gemeente worden gedelegeerd aan een gezamenlijk door Delta Fiber Rendo en de Gemeente aan te wijzen gezamenlijke toezichthouder, die onafhankelijk zijn werkzaamheden uitoefent. Delta Fiber Rendo neemt de hiermee gemoeide kosten voor haar rekening. De gezamenlijke toezichthouder kan bestaan uit één persoon of uit meerdere personen, werkzaam voor of namens de Gemeente en/of Delta Fiber Rendo.

Delta Fiber Rendo en de Gemeente formuleren gezamenlijk een protocol voor de gezamenlijke toezichthouder, waarbij zowel aandacht wordt geschonken aan de belangen van Delta Fiber Rendo als de belangen van de Gemeente bij de dagelijkse uitoefening van toezicht op de werkzaamheden. Zie voor nadere details aangaande toezicht Annex E.

Delta Fiber Rendo en de Gemeente wijzen de personen aan die namens hen de opnamen uitvoeren ten behoeve van de (gedeeltelijke) oplevering van het herstel van gronden in de oorspronkelijke toestand.

Na de opname van het gerealiseerde (deel van het) netwerk bespreken Delta Fiber Rendo en haar aannemer met de gezamenlijke toezichthouder en Gemeentelijke Coördinator of het herstel van de gronden in de oorspronkelijk toestand toereikend is uitgevoerd. Indien de Gemeente het herstel van de gronden zelf ter hand heeft genomen, wordt besproken of de daarmee samenhangende kosten gericht zijn op het herstel van de oorspronkelijke toestand zoals in de vooropname vastgelegd. Indien zij overeenstemming bereiken over de opname, wordt door hen een (deel)opleveringsverklaring ondertekend. Daarna vangt de garantieperiode aan voor het betreffend gedeelte van het netwerk, bedoeld in paragraaf 3.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Boombescherming

Delta Fiber Rendo zal graafwerkzaamheden binnen de stabiliteitszone van een boom conform onderstaande specificaties uitvoeren. De stabiliteitszone is de zone waarin stabiliteitswortels van de boom in combinatie met de boomsoort voorkomen. Deze zone wordt bepaald door de omvang van de stam en wordt gemeten vanuit het hart van de stam.

Stamdiameter	Stabiliteitszone
10 cm	minimaal 75 cm
20 cm	minimaal 125 cm
40 cm	minimaal 150 cm
60 cm	minimaal 175 cm
80 cm	minimaal 225 cm
100cm	minimaal 250 cm

Voor het kruisen van de stabiliteitszone kan een gestuurde boring worden toegepast die minimaal 75 cm onder het maaiveld moet liggen. Als binnen de stabiliteitszone gegraven moet worden, gebeurt dit in overleg en op aanwijzing van de Gemeente, voor zover de betreffende boom in eigendom toebehoort aan de Gemeente. Indien een boom toebehoort aan een particulier, dient hierover overleg plaats te vinden met de particuliere eigenaar.

Verder geldt ten aanzien van bomen:

- Er mogen geen takken van de boom worden verwijderd. Hiervoor zal contact worden opgenomen met de Gemeente.
- Geen opslag van materialen en grond binnen de kroonprojectie.
- Geen ophoging van grond rondom de boom binnen de kroonprojectie.
- Geen bronbemaling binnen de kroonprojectie.
- Geen grondwaterverlaging binnen de kroonprojectie.
- Bij een boomboring kan gebruik worden gemaakt van HPE-buis.
- Geen verdichting van de grond binnen de kroonprojectie. Als transport binnen de kroonprojectie onvermijdelijk is, wordt voor een evenwichtige drukverdeling rijplaten toegepast.
- Bij het wegnemen van- of schade aan, meer dan 30% van het wortel- of kroonvolume wordt in overleg met de Gemeente een passende compensatie overeengekomen.
- Uitgangspunt is bomenposter waarbij Delta Fiber Rendo, na toestemming van gemeente en technische onderbouwing door een beëdigd bomenspecialist kan afwijken met als doel het risico op schade aan de boom te reduceren.
- Bij bijzondere bomen (dat zijn monumentale bomen en/of waardevolle bomen) wordt gebruik gemaakt van een boomboring. Machinaal- en handmatig graven is niet toegestaan. Bij het bepalen van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt gebruik gemaakt van een taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs voor Bomen (NVTB). Aan de hand van hun richtlijnen, zoals deze 3 maanden voor de dag van schade gelden, een advies opgesteld. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de NVTB. Gemeente en Delta Fiber Rendo komen op basis van dat advies financiële compensatie overeen.

De bomenposter van het Norminstituut bomen wordt toegepast met uitzondering van de verticale bescherming van de bomen.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Asfalt

Delta Fiber Rendo heeft de intentie het opbreken van en/of zagen in asfalt zo veel mogelijk te voorkomen. Afhankelijk van de omvang en de lengte van het zaagwerk kan per situatie gekozen worden voor een alternatieve aanlegmethode of tracé.

Daar waar het noodzakelijk is het asfalt te zagen, is vooraf bekend in hoeverre dit teerhoudend asfalt betreft. Het vrijgekomen asfalt wordt afgevoerd door de aannemer van Delta Fiber Rendo en kan kosteloos gestort worden bij de gemeente. De geul wordt hersteld in de oorspronkelijke samenstelling, hiervoor wordt het uitgekomen funderingspuin gebruikt, aangevuld met materialen om laagsgewijs te verdichten.

Na afloop van de werkzaamheden wordt de toplaag van deze geul dicht geblokt met klinkers welke door de Gemeente ter beschikking worden gesteld en door de aannemer, na daartoe een afspraak te hebben gemaakt met de coördinator, op de gemeentewerf kunnen worden opgehaald

Het uitgangspunt is dat de Gemeente, afhankelijk van de hoeveelheid, het definitief herstel van de asfaltlaag uitvoert, waarbij dit zoveel mogelijk aansluit bij het regulier gepland onderhoud. In overleg kan Delta Fiber Rendo binnen een jaar na voltooiing van het project, het volledig herstel van het gehele project ineens doen. De 4 jaar garantietermijn is alleen van toepassing wanneer Delta Fiber Rendo het herstel zelf uitvoeren.

Indien de Gemeente het definitief herstel uitvoert dan gelden de volgende uitgangspunten voor herstel:

- 25 cm menggranulaat op zand
- 7 CM AC22 Base
- 4,5 cm AC16 Bind
- 3,5 cm SMA/011
- Per asfaltlaag zal een liplas van 50 CM worden aangebracht

Asfalt zal zoveel mogelijk door de huisaannemer van de gemeente Staphorst hersteld worden. Om het risico op onvoorziene kosten te beperken ontvangt Delta Fiber Rendo van de Gemeente vooraf de contractafspraken en de kostenopgave voor compleet asfaltherstel.

Herstel klinkerverharding

Indien er sprake is van aanleg in historisch waardevolle verharding dan geldt dat het herstel wordt uitgevoerd voor rekening van Delta Fiber Rendo, door een door de gemeente geaccordeerde aannemer.

Reeds aanwezige schade straatwerk en verhardingen

Tijdens de vooropname, bedoeld in paragraaf 0, is de reeds aanwezige breuk en / of schade aan verhardingen vastgesteld. De Gemeente levert de vervangende verhardingsmaterialen tegen zo laag mogelijke kosten voor Delta Fiber Rendo. Delta Fiber Rendo zal de overblijvende materialen centraal verzamelen waarna de Gemeente deze voor haar rekening verder afvoert.

Inboet en afvoer overblijvende materialen

De Gemeente levert inboetmaterialen tegen zo laag mogelijke kosten voor Delta Fiber Rendo. Delta Fiber Rendo zal de overblijvende materialen centraal verzamelen waarna de Gemeente voor haar rekening het verder afvoert.

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Staphorst Aanleg glasvezel kern

2 Overige bepalingen

Werkafspraken

Partijen kunnen voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nadere afspraken maken omtrent details van de uitvoering.

Verleggen

Op basis van het tracé van het FttH netwerk, zoals in goed overleg met de Gemeente vastgesteld, zal de Gemeente de eerste vier jaar na het verlenen van het instemmingsbesluit geen verzoek doen tot het nemen van maatregelen ten aanzien van het netwerk, zoals onder meer het verdiepen en/of verleggen van kabels en leidingen, tenzij ten tijde van het verlenen van het instemmingsbesluit de door of vanwege de Gemeente voorgenomen werkzaamheden nog niet bekend waren of bekend hadden kunnen zijn. Het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Rendo is toekomstgericht en gekwalificeerd als "Kabels" in de zin van artikel 1.1 Telecommunicatiewet. Niet alle kabels zullen te allen tijde in gebruik zijn/worden genomen. De Gemeente zal daarom geen beroep doen op de "ruimplicht" in artikel 5.2 lid 8 van de Telecommunicatiewet. Wel kan de Gemeente Delta Fiber Rendo verzoeken niet in gebruik zijnde kabels te verwijderen als daartoe een noodzaak is. Delta Fiber Rendo zal hieraan haar medewerking verlenen.

Verkoop gronden met infra van Delta Fiber Rendo

Indien de Gemeente gronden verkoopt aan derden waarin of waarop onderdelen van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Rendo aanwezig zijn en als gevolg van de verkoop, de desbetreffende grond niet langer zou kwalificeren als openbare gronden (met als risico dat de gedoogplicht van hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet niet langer van toepassing is), zal de Gemeente Delta Fiber Rendo hiervan op de hoogte stellen. De Gemeente zal voor haar rekening vooruitlopend op de verkoop van de gronden ten laste van de koper een opstalrecht vestigen ten behoeve van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber Rendo, zodat ook na de overdracht van de desbetreffende gronden, Delta Fiber Rendo haar kabels en leidingen in stand kan houden en kan onderhouden. Het opstalrecht zal worden gevestigd voor een periode van minimaal 30 jaar. Bij de vestiging van het opstalrecht zal worden afgezien van de mogelijkheid van retributie. De gemeente zal bedoelde verkoop motiveren en Delta Fiber Rendo hiervan in kennis stellen.

Publiekrechtelijke bevoegdheden

De publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gemeente blijven onder deze overeenkomst onverkort van kracht en worden daardoor niet aangetast. Dit houdt in dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake is van enige toerekenbare tekortkoming op het moment dat de Gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht die niet in overeenstemming zijn met de aard of strekking van deze overeenkomst.

PR en communicatie

Partijen zullen handelen in overeenstemming met het door hen vastgestelde communicatieplan, waarin in onder meer een escalatieprocedure is vastgelegd indien een reactie op klachten uitblijft. Klachten worden door Delta Fiber Rendo centraal geregistreerd. De Gemeente heeft toegang tot dit registratiesysteem.

Partijen zullen bij ondertekening van deze overeenkomst een gezamenlijk op te stellen persbericht doen uitgaan. Partijen zullen op nader uit te werken wijze samenwerken ter zake van publiciteit rondom de beoogde aanleg van het glasvezelnetwerk.

Overdracht

De Gemeente stemt op voorhand in, bij wijze van ondertekening van deze overeenkomst, met een overdracht van deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten voor Delta Fiber Rendo aan een (nieuw op te richten) vennootschap van haar aandeelhouder.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Delta Fiber Rendo zal de gemeente informeren over een dergelijke overdracht.

Vertrouwelijkheid

Openbaarmaking van de (gehele) inhoud van deze overeenkomst, al dan niet na een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, dient binnen de mogelijkheden die de WOB de gemeente biedt, achterwege te blijven, aangezien het belang van openbaarmaking van evidente bedrijfs- en fabricagegegevens van Delta Fiber Rendo en/of andere informatie die de concurrentie- of marktpositie van Delta Fiber Rendo onevenredig kunnen benadelen niet opweegt tegen het openbaar maken van de inhoud van de overeenkomst.

Indien de gemeente toch voornemens is om (een gedeelte van) deze overeenkomst openbaar te maken, dient dit aan Delta Fiber Rendo worden meegedeeld, voordat de overeenkomst daadwerkelijk openbaar wordt gemaakt. Daarbij dient Delta Fiber Rendo de gelegenheid te worden geboden om zich in een zienswijze uit te laten over de vertrouwelijkheid van de overeenkomst en/of de daarbij behorende documenten. Bij de mededeling dat tot openbaarmaking van de overeenkomst zal worden overgegaan zonder of in strijd met een voorafgaande zienswijze van Delta Fiber Rendo, behoudt Delta Fiber Rendo zich het recht voor de rechter te vragen de openbaarmaking te schorsen.

Aanlegverplichting

Deze overeenkomst kan op geen enkele wijze worden uitgelegd als een verplichting voor Delta Fiber Rendo om het glasvezelnetwerk aan te leggen, voort te zetten en/of (geheel of gedeeltelijk) af te ronden.

Indien niet binnen twee jaar na ondertekening is gestart met de aanleg van (een gedeelte van) het netwerk, eindigt deze overeenkomst van rechtswege zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. In de situatie dat is gestart met de daadwerkelijke aanleg van het netwerk, kan van niet doorgaan met de aanleg van (een gedeelte van) het netwerk, alleen sprake zijn vanwege zwaarwegende redenen, zoals bijvoorbeeld een omvangrijke of kostbare sanering van een verontreiniging van de ondergrond. Delta Fiber Rendo en Gemeente treden hierover dan in overleg.

Indien Delta Fiber Rendo de aanleg staakt, zal de Gemeente hier gemotiveerd van op de hoogte worden gesteld.

Vakkundigheid en certificeringen aannemers

Delta Fiber Rendo garandeert dat de uitvoerende aannemer(s) vakkundige partijen zijn met veel ervaring in het aanleggen van glasvezel infrastructuur die beschikken over marktconforme certificaten zoals VCA.

Looptijd

De in deze overeenkomst gemaakte afspraken gelden uitsluitend voor de aanleg van een FttH netwerk door Delta Fiber Rendo in de kernen, buitengebied en industrie- en recreatieterreinen van de Gemeente en heeft een looptijd van 24 maanden vanaf datum ondertekening, indien na afloop van de looptijd de aanleg van het netwerk niet is afgerond wordt de looptijd, in overleg en nadrukkelijke goedkeuring met de Gemeente, verlengd met (telkens) 12 maanden, tot een maximum van 24 maanden.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst, haar bijlagen en de vigerende AVOI is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Staphorst

Aanleg glasvezel kern

Getekend in tweevoud te op2021

Namens Delta Fiber Rendo B.V.

Namens het College van burgemeester en
wethouders van de gemeente Staphorst

De heer
Directeur

.....
.....

De heer
Directeur

Staphorst



Projectbegroting

Onderstaand de begroting voor de gemeente voor leges - en degeneratiekosten, alsmede gemeentelijke coördinatie.

projectbegroting Leges & toezicht	Eenheid	Maatwerk calculatie	Opmerkingen maatwerk calculatie
Aantal adressen	aantal	5.1.2.f	minim. Potentieel aantal adressen
projectomvang in m1	meters	35.635	graaf lengte
geplande graafsnelheid	per week	4.000	obv afgesproken aantal ploegen
aantal weken	aantal	5.1.2.f	
werkdagen	aantal	5.1.2.f	
uren toezicht	per dag	5.1.2.f	
Totaal toezicht uren	uren	5.1.2.f	obv gezamenlijk toezicht via NKM
schouw	uren	5.1.2.f	
vergunning verlening	uren	5.1.2.f	Toetsing instemmingsbesluit
bouw overleg	uren	5.1.2.f	
onvoorzien	0,1	5.1.2.f	
Totaal uren Leges & Toezicht	aantal	5.1.2.f	
Uurtarief	Euro	5.1.2.b	Marktconform uurtarief
Gemeentelijke kosten	0 €	5.1.2.b	Leges en toezicht
Degeneratie volgens	B2 (VNG)	5.1.2.b	Degeneratie
Totaal vergoeding	0 €	5.1.2.b	€
Per Adres	0 €	5.1.2.b	€

Overeenkomstig per gepasseerd/aangesloten adres € 5.1.2.b Leges en Toezicht
 € 5.1.2.b Degeneratie

Samenvatting

Instemmingsbesluit Id 571334
Kenmerk (weg)beheerder Z52350
Vergunninghouder Glaspoort B.V.
KvK nummer 81847106
Status Aanvraag goedgekeurd



Wegbeheerder

Gemeente Staphorst

Adres Binnenweg 26
7951 DE Staphorst
E-mail 5.1.2.e @staphorst.nl
Telefoon 5.1.2.e

Aanvrager

Allinq Networks B.V. i.o. Glaspoort B.V.

Adres Fahrenheitstraat 27
3840 AD Harderwijk
E-mail 5.1.2.e @allinq.nl
Telefoon 5.1.2.e
Kenmerk netbeheerder B40197

Aangevraagd door

Gecreëerd door 5.1.2.e
E-mail 5.1.2.e @allinq.nl

Kantoor tel. 5.1.2.e
Mobiele Tel. 5.1.2.e

Debiteur


Glaspoort B.V.

Adres Herikerbergweg 292
1101 CT Amsterdam
KvK nummer 81847106

Digitale factuur 5.1.5 @glaspoort.nl
Telefoon 5.1.2.e

Instemmingsbesluit locatie

Adres Industrieweg 5.1.2.e ,
7951CX, Staphorst



Aanvraagdetails

Aangevraagde geldigheidsperiode 14-4-2025 tot 13-4-2026

Type werk Groot Geprogrammeerd Werk

Type aanvraag Instemmingsbesluit

Functie van locatie Groenstrook

Opdrachtgever Glaspoort B.V. (5.1.2.e) ; 5.1.2.e @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)

Vergunninghouder Glaspoort B.V. (; ; Herikerbergweg 292 4.2, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106

Debiteur Glaspoort B.V. (5.1.2.e) ; 5.1.5 @glaspoort.nl; Herikerbergweg 292, 1101 CT, Amsterdam)
KvK nummer: 81847106

B-nummer Glaspoort B40197

Doel van de activiteiten

Voorziene verkeersmaatregelen Volgens CROW96B

Kabels en leidingen Materiaal:

Anders:

OAP kast plaatsing volgens bijgevoegd document.

Doel:

Beschrijving werkzaamheden en tracé Werkzaamheden:

Omvang werkzaamheden:

0 Totaal aantal boringen

0 Totaal aantal persingen

0,00 Totale oppervlakte werkzaamheden (m2)

1,00 Totale lengte tracé op grond (weg-)beheerder (m)

Overige opmerkingen

Extra informatie wegbeheerder

Type werkzaamheden? Het aanleggen van kabels of leidingen

Berekening leges

Leges 2025 (variabel)	Leges AVOI 2025 per meter	per m	€ 5.1.2.f
	Toegepaste lengte: 1,00 m		
	0-25 m 0,00 per m € 0,00		
Leges 2025	Leges AVOI 2025		€ 5.1.2.f
	€ 5.1.2.f		
Totaal			€ 658,00

Ingevuld door wegbeheerder

Datum ingediend 11-2-2025 14:31

Intern commentaar

Commentaar voor aanvrager Werkzaamheden akkoord onder volgende voorwaarden:

- Voordat er met de werkzaamheden wordt gestart moet u of de uitvoerende partij een Werk (melding) aanmaken in MOOR. Dit kan via de goed gekeurde vergunning/instemming. Of als er een los Werk wordt aangemaakt dan moet het MOOR ID van de vergunning/instemming worden ingevuld zodat de vergunning/instemming en het Werk aan elkaar gerelateerd zijn;
- Veiligheidsinstructies moeten aanwezig zijn en aangepast op taalbegrip van de graver;
- Tijdens de werkzaamheden moet ten allen tijde iemand aanwezig zijn die Nederlands spreekt en leest en kan handelen bij problemen;
- Er moet gewerkt worden conform

	WIBON/CROW500; - Werkzaamheden mogen op werkdagen van 7:00 uur tot 21:00 uur plaatsvinden; - Werkzaamheden nabijheid van bomen is Handboekbomen 2022 van toepassing; - In de buurt van bomen dien er gewerkt te worden met de bomenposter - werken bij bomen; - Boomwortels mogen niet kapot gemaakt worden, ter hoogte van boom handmatig graven; - Verlaten leidingdelen moeten verwijderd worden; - Verkeersmaatregelen moeten geplaatst worden conform CROW 96B; - Wegen/ fietspaden niet langer afsluiten dan strikt noodzakelijk; - Werkzaamheden afstemmen met omliggende bedrijven en bewoners; - Verhardingen rijbaan openbreken niet toegestaan, kruising rijbaan dmv. persing of boring. Geldigheidsperiode 14-4-2025 tot 13-4-2026	
--	--	--

Werken

Er zijn geen werken voor deze aanvraag.

Commentaar

Commentaar	Status	Datum	Gebruiker	Organisatie
Waarschuwing beheergebied: Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open. Als u bezwaar wilt maken, kunt u een bezwaarschrift – voorzien van uw naam en adres, datum en de gronden van uw bezwaar – indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Staphorst.	Concept	11-2-2025 14:31	Systeem (automatisch)	

Bijlagen

Bestandsnaam	Omschrijving	Gebruiker	Organisatie	Datum	Foto datum	Status
MOOR ID 571334.pdf	Verzoek aanvullende gegevens	5.1.2.e	Gemeente Staphorst	12-5-2025 07:15		Goedkeuring aangevraagd
OAP%20locations.pdf	OAP lokatie(s) document	5.1.2.e	Allinq Networks B.V. i.o. Glaspoot B.V.	11-2-2025 14:30		Concept
Machtiging_B40197.d ocx.pdf	Machtiging Glaspoot	5.1.2.e	Allinq Networks B.V. i.o. Glaspoot B.V.	11-2-2025 14:27		Concept

- Bijlage is door (weg)beheerder aangeduid als Definitief.

Export details

Nummer export
Leges geëxporteerd

Historie

Datum	Status	Gebruiker
16-6-2025 10:56	Aanvraag goedgekeurd	5.1.2.e
16-6-2025 10:55	Aanvraag in behandeling	5.1.2.e
11-2-2025 14:31	Goedkeuring aangevraagd	5.1.2.e
11-2-2025 14:31	Concept	5.1.2.e

Projecten

Er zijn op dit moment geen projecten met deze aanvraag geassocieerd.

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk D200965558
Zaaknummer Z/STH25/053927
Afdeling FL - Openbare ruimte
Informant 5.1.2.e
Doorkiesnummer 5.1.2.e
Bijlagen

Staphorst, 8 mei 2025
Verzonden

Onderwerp Verzoek aanvullende gegevens indieningsvereisten MOOR ID 571334

Beste meneer/mevrouw,

Op 11 februari 2025 heeft u een instemmingbesluit aangevraagd met MOOR-nummer 571334. Uw aanvraag voldoet niet aan onze indieningsvereisten en daarom sturen wij u deze brief. Wij hebben door het voorgaande niet de mogelijkheid om uw aanvraag in behandeling te nemen en te toetsen. U kunt onze indieningsvereisten vinden in Nadere regels AVOI gemeente Staphorst. Alleen wanneer uw aanvraag voldoet aan deze indieningsvereisten kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen en toetsen.

Om deze complexe aanvraag op de juiste manier te kunnen behandelen adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente Staphorst contactpersoon: 5.1.2.e 5.1.2.e [@staphorst.nl](mailto:5.1.2.e@staphorst.nl), om een afspraak in te plannen om het gewenste tracé te bespreken.

Welke gegevens?

We hebben de volgende gegevens nog van u nodig:

- De definitieve tracé (een low-level-design (LLD) tekening(en) volgens de indieningsvereisten zoals gesteld in de Nadere regels AVOI gemeente Staphorst onder artikel 2.2.

Indien u voornemens bent geen contact op te nemen voor het inplannen van een afspraak om het tracé door te nemen, verzoeken wij u de ontbrekende gegevens binnen tien werkdagen, uiterlijk 22 mei 2025 aan te vullen in het WOW/MOOR portaal. Zorg ervoor dat alle gegevens kloppen, compleet en goed leesbaar zijn.

Hoe gaat het nu verder?

Zolang de gevraagde gegevens niet aangeleverd zijn, schorten wij de termijn van uw aanvraag op tot uiterlijk 22 mei 2025. Indien er niet voldaan wordt aan ons verzoek binnen de door ons gestelde termijn uw aanvraag aan te vullen, kunnen wij uw aanvraag niet behandelen en stellen wij deze buiten behandeling. Om de gewenste werken alsnog te kunnen uitvoeren dient u een nieuwe, complete aanvraag volgens onze wet- en regelgeving in te dienen via het WOW/MOOR portaal.

Meer tijd nodig?

Heeft u meer tijd nodig om de gegevens in te leveren? Neem dan vóór 22 mei 2025 contact op met ^{5.1.2.e}

^{5.1.2.e} U kunt dan uitleggen waarom u meer tijd nodig heeft en eventueel afspreken wanneer u de gegevens inlevert.

Wat gebeurt er als u de gegevens niet inlevert?

Krijgen we geen gegevens van u of krijgen we die te laat? Of geeft u ons niet alle gegevens? Dan kunnen we uw aanvraag niet toetsen en stellen we daarom uw aanvraag buiten behandeling.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze aanvraag? Stuur dan een e-mail naar ^{5.1.2.e}@staphorst.nl

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Staphorst
namens dezen _____,

^{5.1.2.e}

Bijlage: Nadere regels AVOI gemeente Staphorst

Juridisch kader:

- Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Staphorst (AVOI gemeente Staphorst)
- Nadere regels AVOI gemeente Staphorst
- Algemene wet bestuursrecht met name artikel 4:5 en 4:15.

Begroting toezicht glasvezel

Tarief deltafiber	€	5.1.2.f
Inhuur tarief HD	€	5.1.2.f
Aantal HP		5.1.2.f
vergoeding per HP	€	5.1.2.f
totaal vergoeding	€	34.485,00

Additionele bijdrage langer looptijd € 4.290,00

Inzet op basis tarief Deltafiber

Budet	€	5.1.2.f
KJ Mulder	€	5.1.2.f
HD infra	€	5.1.2.f

Toezicht Glasvezel

wk	inzet/ uur	PPE	Totaal	
21	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	75,00
22	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	575,00
23	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	375,00
24	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	700,00
25	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	800,00
26	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	750,00
27	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	625,00 € 3.900,00
34	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	825,00
35	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	850,00
36	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	800,00 € 2.475,00
37	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	850,00
38	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	1.000,00
39	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	575,00
40	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	650,00 € 3.075,00
41	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	600,00
42	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	475,00
43	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	575,00
44	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	800,00 € 2.450,00
45	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	750,00
46	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	650,00
47	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	650,00
48	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	200,00 € 2.250,00
49	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	100,00
50	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	-
51	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	125,00 € 225,00
3	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	150,00
5	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	950,00 € 1.100,00
		€ 5.1.2.f	€	-
			€	15.475,00

Inzet op basis tarief HD

tarief

€ 5.1.2.f
€ 5.1.2.f

5.1.2.f
5.1.2.f

11,54 week a 5.1.2.f inzet

Budet
KJ Mulder
HD infra

€ 5.1.2.f
€ 5.1.2.f
€ 5.1.2.f

Tarief Deltafiber

	wk	inzet/ uur	PPE	Totaal	
	21	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	97,50
	22	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	747,50
	23	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	487,50
	24	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	910,00
	25	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	1.040,00
	26	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	975,00
termijn 1	26	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	812,50 € 5.070,00
	34	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	1.072,50
	35	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	1.105,00
termijn 2	36	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	1.040,00 € 3.217,50
	37	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	1.105,00
	38	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	1.300,00
	38	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	747,50
Termijn 3	40	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	845,00 € 3.997,50
	41	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	780,00
	42	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	617,50
	43	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	747,50
Termijn 4	44	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	1.040,00 € 3.185,00
	45	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	975,00
	46	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	845,00
	47	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	845,00
Termijn 5	48	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	260,00 € 2.925,00
	49	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	130,00
	50	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	-
Termijn 6	51	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	162,50 € 292,50
	3	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	195,00
Termijn 7	5	5.1.2.f	€ 5.1.2.f	€	1.235,00 € 1.430,00
		€ 5.1.2.f	€	-	
			€	20.117,50	

tarief

€ 5.1.2.f
€ 5.1.2.f 5.1.2.f
15,00 week a 5.1.2.f inzet

budget

5.1.2.f
€ 5.1.2.f per uur
€ 30.000,00

Maandag 3 uur te veel gerekend, correctie in termijn 4
