

## Ruimtelijk PvE (grove m2) Nieuwbouw scholen Enter

DEFINITIEF			
norm m2 De Wegwijzer		1065 m2	
norm m2 Talenter		1800 m2	
subtotaal			<b>2865 m2</b>
m2 't kroontje		271 m2	
m2 Kindertuin		237 m2	
m2 kantoor SKOT		0 m2	
m2 kantoor Verion		31 m2	
subtotaal			<b>539 m2</b>
incl. onderwijs			<b>193 m2</b>
bibliotheek (200m2)			<b>182 m2</b>
<b>TOTAAL (verhouding begane grond / 1e verdieping ca. 60% / 40%)</b>			<b>3779 m2 BVO</b>
	bg	60%	2267
	1e	40%	1511

865	172 leerlingen	
1600	318 leerlingen	
		2865 m2
		330
		225
		0
		0
		555
		193
		182
		<b>3795</b>

DEFINITIEF				
	aantal	m2		
parkeren (obv advies Goudappel) incl. tussenliggende wegen - school	48	20	960 m2	excl aanrijroute, excl rekening gehouden met pp Enter Vooruit
parkeren (obv advies Goudappel) incl. tussenliggende wegen - kinderdag	4	20	80 m2	excl aanrijroute, excl rekening gehouden met pp Enter Vooruit
kiss and ride (obv advies Gouwappel) incl. weg	9	30	270 m2	excl aanrijroute, excl rekening gehouden met pp Enter Vooruit
fietsenstalling school (obv advies Gouwappel) incl wegen - scholen leerlin	307	1.5	461 m2	excl personeel, excl aanrijroute, excl rekening houden met stalling Enter Vooruit
fietsenstalling school (obv advies Gouwappel) incl wegen - scholen persoo	10	1.5	15 m2	personeel - overdekt uitvoeren
fietsenstalling bibliotheek (obv advies Gouwappel) incl. wegen	11	1.5	17 m2	excl aanrijroute, excl rekening houden met stalling Enter Vooruit, incl dubb. gebruik school
bergingen (extern: bijv. afvalcont.)			25 m2	pve = 40m2 minus fietsenstalling personeel
spelen verhard kdv	64	3.5	224 m2	
spelen onverhard kdv	64	1.5	96 m2	
spelen verhard school	490	3.5	1715 m2	
spelen onverhard school	490	1.5	735 m2	
cruijffcord	pm			pup.veld Enter Vooruit?
bestaand groen	pm			
nieuw groen	pm			
moestuin e.d.	pm			
waterberging (bovengronds, nader uit te werken)	pm			
	pm			
<b>totaal</b>			<b>4597 m2</b>	