
Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 25 juni 2025 10:16
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: voortgang schuur aan de Hexelseweg

Geachte [REDACTED]

Op 25 maart 2025 hebben wij u het door [REDACTED] opgestelde 'Opname en restauratieplan' t.b.v. de restauratie van uw monument toegestuurd.

Op 7 april 2025 hebben wij van u een reactie gehad op dit 'Opname en restauratieplan', waarin door u een aantal kanttekeningen zijn geplaatst.

Gezien deze kanttekeningen willen wij de restauratie van uw monument in verschillende onderdelen verdelen.

Als eerste onderdelen willen wij de punten 2 (Her te gebruiken onderdelen met monumentale waarden) en 3 (Documentatie en opslag her te gebruiken onderdelen), benoemen die in het eerdergenoemde 'Opname en restauratieplan' zijn opgenomen.

Om verder verval van en schade aan de herbruikbare historische materialen e.d. te voorkomen willen wij dat de schuur met zorg wordt gedemonteerd, gedocumenteerd en de materialen veilig (droog en achter slot) worden opgeslagen.

Hierover hebben wij contact opgenomen met [REDACTED] van [REDACTED] die ook eerdergenoemd 'Opname en restauratieplan' heeft opgesteld.

Verder hebben we hierover ook advies gevraagd aan de [REDACTED] en [REDACTED].

[REDACTED] heeft ingestemd om als onafhankelijke deskundige aanwezig te zijn bij het demonteren van de materialen van de restanten van het rijksmonument. Ook willen we [REDACTED] van de [REDACTED] hierbij betrekken.

Over het vorenstaande willen wij het volgende voorstellen:

- [REDACTED] wordt aangewezen als restauratiedeskundige in het kader van het demonteren van de materialen en restanten van het rijksmonument; hierbij wordt ook [REDACTED] van de [REDACTED] betrokken;
- De her te gebruiken materialen worden gecodeerd en gelabeld door [REDACTED] en op tekening wordt aangegeven waar het onderdeel heeft gezeten in de oorspronkelijke schuur;
- Bij demontage moet vooral met de handen worden gewerkt en de zaken moeten zoveel mogelijk heel en hergebruikt worden;
- De herbruikbare bouwmaterialen worden naast de bouwlocatie opgeslagen, en via bouwhekken af te sluiten of in een afsluitbare container; dit onder de voorwaarden dat:
 - droog en ventilerend vrij van de grond minimaal 40 cm; dit kan op een stellage van steigerpijpen of in een afsluitbare container gebeuren;
 - tussen de verschillende houten onderdelen voldoende ruimte aanwezig is om te kunnen drogen;

- zaken afdekken met stevig waterdicht plaatmateriaal met minimaal 40 cm overstek rondom;
- goed stormvast vastzetten van de gehele constructie;
- houten onderdelen apart groeperen, zo ook de steenachtige materialen;
- de codes dienen aan de kopse kanten van de gebinten goed leesbaar te zijn;
- De niet her te gebruiken materialen worden na te zijn gecheckt door [REDACTED] pas afgevoerd;
- De streefdatum van uitvoering is direct na de bouwvak.

In het door u opgestelde stappenplan is van uw kant medegedeeld dat u bereid bent de herbruikbare bouwmaterialen naast de bouwlocatie op een puinverharding genummerd en geventileerd op te slaan en af te dekken met dekzeil.

Dit is een eerste aanzet om tot afspraken over het demonteren van het monument te komen. Graag vernemen wij hoe u tegen het vorenstaande aankijkt en welke punten wat u betreft nog aandacht behoeven. Tevens kunnen wij dan bepalen hoe het vorenstaande geconcretiseerd kan worden. Het is goed hierover een afspraak te maken en de verschillende stappen door te spreken. Dit zal omstreeks half juli 2025 kunnen, indien de meesten van ons weer terug zijn van vakantie.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]
Juridisch medewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

T: 0546 - [REDACTED]

