

Parkeercapaciteit Bloemenbuurt Heteren				
Ingenieursbureau Gemeente Overbetuwe				
Straat:	Huidige parkeercapaciteit: (excl. inritten)	Advies extra parkeerplekken: (parkeerdruk <85%)	Nieuwe parkeercapaciteit:	Behaalde extra parkeerplekken
Croosstraat	10	0	11	+1
Narcissenstraat 55-87	34	0	34	0
Narcissenstraat 33-55	13	+1	13	0
Narcissenstraat 22-31	7	+2	7	0
Narcissenstraat 6-20 + 22-24	10	+4	14	+4
Narcissenstraat 12-34	9	0	9	0
Dahliastraat	21	+6	26	+5
Irisstraat	10	+5	15	+5
Anemoonstraat	18	+4	22	+4
Leliestraat	16	+9	25	+9
De Ruusstraat	25	0	25	0
Tulpenstraat	17	+6	23	+6

De gefoende materialen en kleuren dienen uitsluitend ter indicatie. De definitieve keuze voor de materialisatie wordt in de fase van het Definitief Ontwerp (DO), in samenspraak met de klankbordgroep, bepaald.

LEGENDA

Bovengrondse situatie

Bestaande situatie

- Topografie
- Kadastrale grens
- Projectafbakening
- Woning
- Woning woonsichting Heteren
- Appartementencomplex Woonsichting Heteren
- Appartementencomplex Woonsichting Valburg
- Appartementencomplex Vereniging Van Eigenaren
- Transformatorhuis Liander
- Bedrijven
- Deuren
- Achterpaden
- Inritten
- Groen
- Bestaande boom, buiten de projectgrenzen
- Bestaande boom, inclusief kroon diameter

Nieuwe situatie

Verhardingen

- Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, Heidemangaan
- Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, beige/geel
- Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, antraciet
- Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat, keperverband, geel genuanceerd
- Aanbrengen straatbakstenen dikformaat, halfsteensverband, geel genuanceerd
- Aanbrengen dubbelklinkers, 250x210x80 mm, halfsteensverband, grijs
- Aanbrengen betontegels, 300x300x80 mm, halfsteensverband, grijs
- Aanbrengen grasbetontegels
- Aanbrengen gebakken waterdoorlatende straatbakstenen (donkerbruin)
- Aanbrengen slijtaag van asfalt voorzien van parelgrind
- Aanbrengen geleidebanden 50/200x250 mm, stelen in beton
- Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm, stelen in beton
- Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm
- Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, stelen in beton
- Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, stelen in beton
- Aanbrengen rijwielpadbanden 60/120x200 mm, stelen in beton
- Aanbrengen trottoirbanden 380/400/250, stelen in beton, antraciet
- Aanbrengen trottoiruitstapbanden 380/400x250 mm, stelen in beton
- Aanbrengen molgoot van straatbakstenen, keiformaat, 7-streks
- Groen
- Aanbrengen beplanting
- Specificaties en type beschreven in beplantingsplan
- Zaaien gazon
- Aanbrengen boom
- Specificaties en type beschreven in het beplantingsplan
- Algemeen
- Opstelplaatsen afvalcontainers, locaties indicatief getekend

Alle verlichting binnen het werkgebied wordt vervangen door nieuwe masten met LED-armaturen. Voor het bepalen van de locaties wordt een lichtplan opgesteld.

2. Grasbetonverharding t.p.v. parkeervakken 30 km/uur zone



3. Plateau's met gele/beige klinkers



5. Toegang in geleideband groene long

