



- ALGEMEEN
- hoeveelheden
- werkgrens
- bestaande taluds
- bestaand water
- MEUBILAIR
- bestaande 'boombank en tafel'
- te verplaatsen rioolbuis
- te handhaven bank
- te verplaatsen bank
- VERHARDINGEN
- 775m². bestaand asfalt fietspad handhaven
- 215m². opbreken bestaand asfalt fietspad (bv beplanting teelaarde aanbrengen)
- 80m². bestaand klinkerpad (handhaven)
- 925m². opbreken bestaande klinkers incl. banden (bv beplanting teelaarde aanbrengen)
- 325m². opnemen en afvoeren halfverharding - Nobre Cál
- 40m². opbreken paadjes naar tuinen
- BEPLANTINGEN
- bestaande bomen
- 100m¹. bestaande houtwal / takkenril
- 3.580m². te handhaven beplantingen
- 285m². te verwijderen onderbeplanting
- 1.025m². te verwijderen beplanting (bv nieuw pad cunet aanbrengen: 35m².)
- te handhaven solitaires
- 6.200m². bestaand gras
- 1.165m². stukfrezen gras (bv nieuw pad cunet aanbrengen: 460m².)
- 130m². vergraven oever/ plas-dras

project : groenplan 't Wedde
 opdrachtgever : gemeente Voorschoten
 datum : 12 oktober 2021 2021
 formaat : A1
 schaal : 1:500
 tek. nr. : 1918.04-03op
 dwg-file : 191804vol1.dwg
 getekend : evdw

OPRUIMTEKENING

