Legenda

- Asfalt
  - SMA-NL 11B (zwart), dik 35mm
  - AC 16 bind TL-B, dik 50mm
  - AC 22 base OL-B, dik 60mm
- Asfalt
  - AC 8 surf lroad), dik 25mm
  - AC 22 base OL-A, dik 60mm
- SBS KF in keperverband, kleur Ravenna
- BSS KF in keperverband, kleur grijs
- BSS KF in elleboogverband, kleur zwart
  Incl. markering BSS KF, kleur wit h.o.h 0.40m
- BSS KF in keperverband, kleur geel
- Dubbelklinkers 200x200x80mm, kleur grijs
  T.p.v. inritten in stroomlagen
- Betontegels 200x200x80mm, kleur rood
- Printbeton, 160mm dik, blokverband motief BSS kf,
  Betonkleurstof: wit, bolvormigaanbrengen (cf. sd N-03.02)
- Op-afrit 30km plateau 0.10m hoog (cf. sd N-4.02)
  - BSS KF in blokverband, kleur zwart
  - BSS KF in halfsteensverband, kleur wit
- Op-afrit 50km plateau 0.04m hoog
  (zie principedetail 1)
- Trottoirband 130/150x250mm in betonspecie
  Incl. 2 strekse lagen BSS/SBS KF, kleur conform rijbaan
- Trottoirband 130/150x250mm met afwateringsband 130/150x250mm h.o.h. 3.0m
  in betonspecie Incl. 2 strekse lagen BSS KF, kleur conform rijbaan &
  grasbetontegels 400x600x100mm (zie principe detail 2)
- RWS-band 110/220x250mm in betonspecie
  Incl. 1 strekse laag BSS KF, kleur grijs
- Opsluitband 150x250mm in betonspecie
  Incl. 2 strekse lagen BSS KF, kleur geel
- Opsluitband 100x200mm
  in betonspecie
- Rijwielpadband 40/120x250mm
  in betonspecie
- 1 rij dubbel BSS 100x200mm (cf. sd N-03.02)
- Molgoot 5 strekken BSS KF, kleur conform rijbaan
- P-tegel 315x315x80mm
- Verkeerstegels 300x300x60mm haaientand/tussentegel
- Verkeerstegels 500x500x95mm haaientand/tussentegel
- Verloopband:
  - VB1: Trottoirband 130/150x250mm naar opsluitband 150x250mm
  - VB2: Inritverloopband 130/150x250mm
  - VB3: Trottoirband 130/150x250mm naar rijwielpadband 40/120x250mm
  - VB4: Eindverloopband trottoirband 130/150x250mm
  - VB5: Eindverloopband rijwielpadband 40/120x250mm
- Inritband 150x130mm midden
- Inritbochtband 150x250mm
- Inritblok 450x200x500mm (zie principe detail 3)
- Container opstelplaats tegel
- Trottoirkolk
- Straatkolk
- Nieuwe inspectieput
- Uitstroomvoorziening
  uitstroombak GU-II, 2:3 (cf. sd N-11.05)
- Afgeschuinde betonkoker afm. inw. 2500x1300mm
- Enkele freestrap (zie principe detail 4)
- Dubbele freestrap (zie principe detail 5)
- Herstraten bestaande elementenverharding
  over een breedte van 1.0m
- Opnieuw straten bestaande elementenverharding
- Locatie inrit
- 2.56+ Nieuwe ontwerphoogte
- 2.46 Bestaande hoogte
- Markering doorgetrokken streep, 0.10m breed,
  van thermoplast, kleur wit
- Markering 1-1 streep, 0.10m breed,
  van thermoplast, kleur wit
- Markering 0.50-0.50 kanalisatie streep, 0.10m breed,
  van thermoplast, kleur wit
- Markering 1-3 streep, 0.30m breed,
  van thermoplast, kleur wit
- Driehoeksmarkering 0.30x0.30m,
  van thermoplast, kleur wit
- Betonblokkenmat
  (Betomat PE-GR 9 (Holcim))
- Kniepaal
- Talud watergang
- Gras gazon
  B1 Barenburg (2kg/100m²)
- Gras berm
  B3 Barenburg (2kg/100m²)
- Gras watergang
  Microclover-mix
- PLANTWERKZAAMHEEN "DOOR DERDEN"
  - Bodembedekkende lagere heesterbeplanting (tot ca. 0.60m hoog)
  - Inheemse struiken ingezaaid met klavermengsel
  - Blokhaag (hoogte 0.80m) door derden
  - Nieuwe boom 1e grootte volgens opgave gemeente
  - Nieuwe boom 2e grootte volgens opgave gemeente
  - Nieuwe boom 3e grootte volgens opgave gemeente
- Bestaande boom
- Locatie bestaande lichtmast
- Locatie nieuwe / verplaatste lichtmast cf. verlichtingsplan
  tekenr. WWK-26-01-TEK-001-01 d.d. 24 maart 2026

Disclaimer:
Alle aangrenzende percelen dienen tot 1.00 m vanaf de perceelgrens te worden herstraat teneinde een correcte aansluiting van de nieuwe verharding op de bestaande situatie te waarborgen. Bestaande tuinen en erfafscheidingen blijven gehandhaafd en dienen zonder beschadiging te worden behouden

Tweede uitgave	KD	BH	TK	02-07-2026	2.0
Eerste uitgave	KD	BH	SB	19-06-2026	1.0
omschrijving wijziging	acc.	gez.	gef.	datum	ver.

project: Herinrichting Ambrosiusweg e.o.
onderdeel: Bovengrondse infra
opdrachtgever: Gemeente Waalwijk
fase: BO
schaal: 1:200
formaat: A0
blad: 004 van : 004
projectnr.: 23-098
tekeningnr.: 23-098-TEK-BI-004

DUCOT Engineering & Advies
Kantoor Hoofdvestiging: Business Center Roerpoort, Boven de Wolfkuil 3 unit 3.02G, 6003 LK Roermond
Kantoor 's-Hertogenbosch: Lammeweg 82, 5224 KC 's-Hertogenbosch
Tel: 0475 - 73 13 90, e-mail: info@ducot.nl, website: www.ducot.nl

Bestandsnaam NL13 - PROJECTEN\23-098 WAAL Ringstraten Ambrosiusweg e.o\1 Schetsen\1.5 BO\1.5.098-TEK-BI-BO-004-2.0.dwg