STADSENTREE EN WINTERDIJK, WAALWIJK

DEFINITIEF ONTWERP - WINTERDIJK OOST

algemeen

- Projectgrens Stadsentree en Winterdijk
- Bladscheiding
- bebouwing
- hoogtepeil nieuw (+1.60)
- hoogtepeil bestaand (2.20)
- talud max. 1:3
- te verwijderen boom (door derden)
- Bestaande keermuren Te handhaven
- Bestaande keermuren Te verwijderen

afwatering en kabels & leidingen

- Taludlijnen
- Hemelwaterleiding t.b.v. HWA-aansluitingen PVC 160mm/ 200mm leidingen volgens opgaaf adviseur
- K&L-tracé bestaand
- K&L-tracé voorstel/reservering tbv elektra en data openbare verlichting, parkeerautomaat en info-scherm
- Afwatering Straatkolk, 200x450mm, met spijlenrooster, kolk gesitueerd in strek 'Crazy Paving'
- Ondergrondse groeiplaatsverbetering Wijze in afstemming met BEA
- Overstortkolk afm. 500x500mm
- Uitstroomvoorziening Steenbestorting van Grauwacke op Geotextiel t.b.v. uitstroom HWS
- Overstortvoorziening wadi Slokop overlopput, bovenkant put gesteld op bovenkant waakhoogte (+ 1.79) Afvoer aansluiten op HWA put met Ø200mm PVC leiding

verharding

- Verharding Stadsentree gebakken klinker DF, 210x70x90mm kleur: Medoc; Leverancier: vanderSanden keperverband incl. paszagen één strek aanbrengen
- Parkeerautomaat Taxandriaweg gebakken klinker DF, 210x70x80mm kleur: Medoc; Leverancier: vanderSanden halfsteensverband één strek aanbrengen
- Parkeerterrein Taxandriaweg BSS, 200x100x80mm aanhelen bestaand materiaal; vakscheiding herschikken kleur: grijs elleboogverband één strek aanbrengen
- Nevenverharding Stadsentree gebakken klinker DF, 210x70x90mm kleur: nader af te stemmen i.r.t architectuur halfsteensverband één strek aanbrengen
- Trottoirtegel fietspad Betontegel, 300x300x45/ 60mm kleur: rood halfsteensverband
- Trottoir Betontegel, 300x300x45/ 60mm kleur: Grijs halfsteensverband
- betonpad t.p.v. pad naar Stadhuis Betonverharding in het werk gestort beton met gebezemd oppervlakdeklaag
- Opritten Winterdijk gebakken klinker KF, hergebruik kleur: roodbruin halfsteensverband één strek aanbrengen
- Toegangspaden Winterdijk Gebakken klinker DF, 210x700x80mm kleur: roodbruin halfsteensverband één strek aanbrengen
- Inrit goederen Winterdijk - Schoenenkwartier Gebakken klinker DF, 210x70x80mm kleur: roodbruin Keperverband, enkele strek aanbrengen Verharding gefundeerd op 250mm menggranulaat, 50mm zand in zandbed, opgesloten met opsluitband 100x200x1000mm, voorzien van steunrug
- Rijbaan Winterdijk Gebakken klinker DF, 210x700x100mm kleur: roodbruin keperverband één strek aanbrengen
- Strek Winterdijk Granietkei, dubbele strek Hergebruik bestaande materialen kleur: blauwgrijs (on)mogelijkheden nader af te stemmen met afdeling beheer
- Trottoirband 180/200x250x1000mm kleur: Grijs Hoek- bocht-banden toepassen
- Opsluitband 100x200x1000mm kleur: Grijs Hoekbanden toepassen -3cm t.o.v. de verharding stellen (klik)
- Opsluitband 120x250x1000mm kleur: Grijs Hoekbanden toepassen -3cm t.o.v. de verharding stellen (klik)
- Crazy Paving Portugees graniet Steen I
- Crazy Paving Portugees graniet Steen II
- Crazy Paving Portugees graniet Steen IV
- Crazy Paving Portugees graniet Steen V
- Crazy Paving Portugees graniet Steen VIII

Strekken tussen vakken in kleur steen V, 100xvariabelx120mm

Voor steenkleur specificaties zie ontwerp Markt-Raadhuisplein

beplanting - vaste planten - heesters - gazon

- Ruigte ruigte-mengsel nader te bepalen afhankelijk van locatie
- Heesterbeplanting bestaand heesterbeplanting intensiveren, maat C2, 2-3st/m2, soortkeuze overwegend inheems, afhankelijk van locatie, denkrichting:
  - *Sambucus nigra;*
  - *Cornus alba;*
  - *Ilex aquifolium;*
  - *Crataegus × lavallei 'Carrierei'*
- Heesterbeplanting maat C2, 3-5st/m2, soortkeuze overwegend inheems, afhankelijk van locatie, denkrichting:
  - *Sambucus nigra;*
  - *Cornus alba;*
  - *Ilex aquifolium;*
  - *Crataegus × lavallei 'Carrierei'*
- Stinzebeplanting 15-20st/m2 soortkeuze, afhankelijk van locatie
- Maaipad door ruigte Nuancering aanbrengen, maaipad en afmetingen nader af te stemmen met beheer
- Gazon gazonmengsel Barenburg Bar Power rpr, o.g. incl. bemesting en groeiplaatsverbetering
- Bosplantsoen Bestaande vegetatie, mogelijk dunnen op bepaalde locaties Afstemmen met beheer
- Groene wand Verticaal groen t.p.v. wand Schoenenkwartier Soorten: n.t.b., maat 125/150 cm, 3-4 st/m1, aan gevel bevestigd d.m.v. spandraden en afstandhouders, h.o.h. afstand 500mm, klimconstructie 100cm boven dakrand t.b.v. camouflage dakinstallaties Incl. groeiruimte van teelaarde, laagdikte 600mm
- Vaste planten soorten op basis van standplaats, 9st/m2, maat P9 incl. groeiplaats, laagdikte 60cm
- Locatie: Winterdijk Vaste planten/bosbeplanting definitieve soortkeuze op basis van standplaats, 9st/m2, maat P9 Denkrichting soorten:
  - *Lamium maculatum;*
  - *Lamium orvala;*
  - *Tiarella cordifolia;*
  - *Geranium catabrigiense 'Cambridge';*
  - *Symphytum grandiflorum.*
- Hagen Soort: Fagus sylvatica maat 100/120cm, hoogte tot 180cm drie rijen aanplanten
- Leerlooibak met looibeplanting Beton, 2000x2000x800mm soortekeuze afstemmen met Schoenenkwartier

beplanting - bomen

- Nieuwe boom hoogstam, 1e/2e orde Soorten n.t.b. in beplantingsplan maat 30/35cm 20m3/ boom groeiplaats(teelgrond), in volle grond
- Nieuwe meerstammige boom 2e orde, soorten n.t.b, maat 400/450cm, 20m3/ boom groeiplaats(teelaarde)
- bestaande boom Te handhaven

inrichtingselementen

- ab — Afvalbak type: Constructo 72, leverancier Grijsen kleur: kleur: RAL 7033 'cement grey' fundatie verwerken onder verharding
- ih — Insectenhotel leverancier Grijsen fundatie met betonvoet
- apu — Afzetpaal, uitneembaar Afzetpaal met universele driekantsleutel t.b.v. bevoorrading Schoenenkwartier
- zbpn — Zitmeubilair Picknickset type Pure 3000mm, leverancier Grijsen onderstel in RAL-kleur 7016 (Antraciet Grey)
- zbb — Zitmeubilair Bestaand, te verplaatsen Huidige locatie achter IJssalon Grotestraat
- kw — Kunstwerk In afstemming met gemeente en Schoenenkwartier
- s — Signage Zoeklocatie signage Schoenenkwartier, nader af te stemmen met gemeente en Schoenenkwartier
- Speelkei Stapsteen natuursteen Ø80/120cm.
- KW — Speelobject/kunstwerk Nader te detailleren
- Meubel Rode beuk Stalen constructie gefundeerd op schroefpalen (wortelbrug), houten zittingen met rugleuning, uitwerking gelijkwaardig aan brug stadsentree
- Rp — Anti-parkeerpaal (rond) robiniahouten paal, geschild, gepunt en afgerond Ø 12-14cm, 40-60cm bovengronds

burobol buitenruimte·ontwerp+landschap

Onderliggende documenten

naam	datum	bron
BGT	*23-06-21*	*Gemeente Waalwijk*
DO Markt-Raadhuisplein	*10-06-21*	*Burobol*
Ondergrond t.b.v. ontwikkeling Grotestraat 239	*06-05-21*	*Gemeente Waalwijk*
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Project
Stadsentree Waalwijk

Opdrachtgever
Gemeente Waalwijk

fase + onderdeel: *Definitief ontwerp+*

datum: *01-11-2023*

projectnummer: *381*

gewijzigd:

bladnummer: *3/4*

schaal: *1:200*

papierformaat: *A0 - Landscape*

maten in meters
hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP