STADSENTREE EN WINTERDIJK, WAALWIJK

DEFINITIEF ONTWERP+ - WINTERDIJK WEST

algemeen

- projectgrens fase A
- Eigendomsgrens gemeente Waalwijk
- Projectgrens Stadsentree en Winterdijk
- Bladscheiding
- bebouwing
- hoogtepeil nieuw
  +1.60
- hoogtepeil bestaand
  2.20
- taluud max. 1:3
- te verwijderen boom (door derden)
- Bestaande keermuren Te handhaven
- Bestaande keermuren Te verwijderen

afwatering en kabels & leidingen

- WADI t.b.v. HWA Tasandrineg
  Inhoud 884 m3, berging 131,60 m3
  natuurlijke instroomvoorziening tenzst Tasandrineg
  nader te ontwerpen in separaat ontwerptraject.
  natuurlijke overstortvoorziening richting watergang Winterdijk
- Hemelwaterleiding t.b.v. HWA-aansluitingen
  PVC 160mm/ 200mm
  afvoer naar WADI
- KBL-tracé
  bestaand
- KBL-tracé
  Nieuwe/aanpassen/verwijderen
  tbv elektra en data
  openbare verlichting, parkeerautomaat en info-scherm
- Afwatering
  Straatkolk, 200x450mm, met spijlenrooster,
  kolk geisoleerd in strook 'Crazy Paving'
- Ondergrondse grondplaatsverbetering
  Wijze te afstemming met BEA
- Overstortkolk
  afm. 500x500mm
- Overstortvoorziening wadi
  Slokop overloopput, bovenkant put gesteld op bovenkant wadiohoogte (+ 1.79)
  afvoer aansluiten op HWA put met Ø200mm PVC leiding
- Openbare ruimte
  Regelijkheid tot grondruil/verkoop
- Inspectieput HWA riolering, nader te dimensioneren
- Uitstroomvoorziening
  Steenbestorting van Grauwacke op Geotextiel t.b.v. uitstroom HWE

verharding

- Verharding Stadsentree
  gebakken klinker DF, 210x70x90mm
  Kleur: Medisz / Leverancier: vandersanden
  kepenverband incl. paszagen
  elke strek aanbrengen
- Parkeerautomaat Tasandrineg
  Betonsteen, 200x100x80mm, 200x70x90mm
  Kleur: Medisz / Leverancier: vandersanden
  halfsteensverband
  elke strek aanbrengen
- Parkeerterrein Tasandrineg
  BSS, 200x100x80mm
  aanhelen bestaand materiaal; vakscheiding herschikken
  Kleur: grijs
  elleboogverband
  elke strek aanbrengen
- Nieuwverharding Stadsentree
  gebakken klinker DF, 210x70x90mm
  Kleur: nader af te stemmen m1 architectuur
  halfsteensverband
  elke strek aanbrengen
- Toerstoegang Fietspad
  Betonsteen, 300x300x45/ 60mm
  Kleur: rood
  halfsteensverband
- Tredstoer
  Betonsteen, 300x300x45/ 60mm
  Kleur: Grijs
  halfsteensverband
- betonpad t.p.v. pad naar Stadhuis
  Betonverharding
  in het werk gestort beton
  met gekleurend sipper/vlakdekslag
- Oprijtren Winterdijk
  gebakken klinker AF, hergebruik
  Kleur: rood/bruin, nader af te stemmen
  halfsteensverband
  elke strek aanbrengen
- Toegangspaden Winterdijk
  gebakken klinker DF, 210x70x80mm
  Kleur: rood/bruin
  halfsteensverband
  elke strek aanbrengen
- Inrit gaanbrem Winterdijk - Schoonenkwartier
  gebakken klinker DF, 210x70x80mm
  kleur: rood/bruin, type 'Mobile'
  Keperverband, enkele strek aanbrengen
  Verharding gefundeerd op 250mm mengsgranulaat, 50mm zand in zandbed; zagensteen met opsluitband 100x200x1000mm, voorzien van steunring
- Rijbaan Winterdijk
  Gebakken klinker DF, 210x700x100mm
  kleur: rood/bruin, nader te bepalen
  kepenverband
  elke strek aanbrengen
- Strek Winterdijk
  Granieteiec, dubbele strek
  Hergebruik bestaande materialen
  kleur: Staalgrijs
- Tretstoerband 180/ 200x250x1000mm
  Kleur: Grijs
  Hoek- bocht banden toepassen
- Opsluitband 100x200x1000mm
  kleur: Grijs
  Hoekbanden toepassen
  3cm t.o.v. de verharding stellen (kilk)
- Opsluitband 120x250x1000mm
  kleur: Grijs
  Hoekbanden toepassen
  3cm t.o.v. de verharding stellen (kilk)
- Crazy Paving
  Portugees graniet
  Steen I
- Crazy Paving
  Portugees graniet
  Steen II
- Crazy Paving
  Portugees graniet
  Steen III
- Crazy Paving
  Portugees graniet
  Steen IV
- Crazy Paving
  Portugees graniet
  Steen VIII

Strekken tussen vakken in kleur steen V, 100variabele120mm

Voor steenkleur specificaties zie ontwerp Markt-Raadhuisplein

beplanting - bomen - vaste planten - heesters - gazon

- Nieuwe boom
  hoogstam, 1e/2e orde
  Soorten n.t.b. in beplantingsplan
  maat 30/35cm
  20m2/ boom grondplaatsverbrijnend, in volle grond
- Nieuwe meerstamige boom
  3e orde, soorten n.t.b.
  maat 400/450cm, 20m2/ boom grondplaatsverbaarde)
- bestaande boom
  Te handhaven
- Ruigte
  ruigte-mengsel
  nader te bepalen afhankelijk van locatie
- Heesterbeplanting bestaand
  heesterbeplanting intensiveren, maat C2, 2-3st/m2, soortkeuze overwegend inheems, afhankelijk van locatie, dereikrichting:
  - Symbocus nigra;
  - Cornus alba;
  - Ilex aquifolium;
  - Crataegus + lavalleei 'Carriere'
- Heesterbeplanting
  maat C2, 3-5st/m2, soortkeuze overwegend inheems, afhankelijk van locatie, dereikrichting:
  - Symbocus nigra;
  - Cornus alba;
  - Ilex aquifolium;
  - Crataegus + lavalleei 'Carriere'
- Maaipad door ruigte
  Nuancering aanbrengen, maaipad en afmetingen nader af te stemmen met beheer
- Gazon
  gazonmengsel Barenburg Bar Power rpr, e.g.
  incl. bemesting en grondplaatsverbetering
- Bosplantsoen
  Bestaande vegetatie, mogelijk dunnen op bepaalde locaties
  afstemmen met beheer
- Groene wand
  Verticaal groen t.p.v. wand Schoonenkwartier
  Soorten: n.t.b., maat 125/150 cm, 3-4 st/m1, aan gevel bevestigd
  d.m.v. spanbanden en afstandhouders, h.o.h. afstand 500mm.
  kimenstructuur 500cm boven dakrand t.b.v. camouflage dakinstallaties
  leverancier Carl Stahl e.g. incl. groeivormer van teelaarde
- Vaste planten
  soorten op basis van standplaats, 9st/m2, maat P9
  incl. grondplaats, laagdikte 60cm
  Locatie: Winterdijk
  Vaste planten/bodembedekking
  definitieve soortkeuze op basis van standplaats, 9st/m2, maat P9
  Dereikrichting soorten:
  - Lonicera periclymenum;
  - Lamium orvalla;
  - Tiarella cordifolia;
  - Geranium cabdergiense Cambridge;
  - Symphytum grandiflorum.
- Hagen
  Soorten en verdeling:
  20% Crataegus monogyna
  20% Carpinus betulus
  15% Ilex aquifolium
  15% Cornus sanguinea
  15% Prunus spinosa
  35% Liguastrum vulgare
  Maat 100/120cm, hoogte tot 180cm, drie rijen aanplanten
- Laverbodem met bodembedekking
  Beton, 2000x2000x800mm
  soortkeuze afstemmen met Schoonenkwartier

inrichtingselementen

- Afvalbak
  type- Constructo 72, leverancier Grijsen
  Kleur: kleur: RAL 7033 cement grey
  fundatie verwerken onder verharding
- Inzamelvoud
  Kunststof, kleur Grijsen
  fundatie met betonnoet
- Afzetpaal, uitneembaar
  Afzetpaal met uitneembare drukantidiebtel
  t.b.v. Seniorenhaling Schoonenkwartier
- Zitmeubilair
  Bank, model
  type Pure 3000mm, leverancier Grijsen
  onderstel in RAL kleur 7016 (Antracriet Grey)
- Zitmeubilair
  Bestaand, se verplaatsen
  huidige locatie achter Uitsaion Grotestraat
- Kunstwerk
  In afstemming met gemeente en Schoonenkwartier
- Signage
  Zoeklocatie signage Schoonenkwartier, nader af te stemmen met gemeente en Schoonenkwartier
- Speetkeu
  Stapstoen natuursteen Ø80/120cm, leverancier: Urnka o.g.
- Speeldoeltjes/ kunstwerk
  Nader te detailleren
- Meubel Rode beuk
  Meubel van massief gefundeerd op schroefpalen (vorstbeftrug), houten zitlingen met rugleuning, uitwerking gelijkwaardig aan brug stadsentree
- Anti-parkeerpaal (rond)
  Betonkokerset zwk, geschild, gegoot en afgerond
  Ø 12 14cm, 40-60cm bovengronds, leverancier: Adriquat o.g.

burobol

Onderliggende documenten	naam	datum	bron
	BGT	23-06-21	Gemeente Waalwijk
	DO Markt-Raadhuisplein	10-06-21	Burobol
	Ondergrond t.b.v. ontwikkeling Grotestraat 23906-05-21		Gemeente Waalwijk
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Project	fase + onderdeel	datum
Stadsentree Waalwijk	*Definitief ontwerp+*	*08-12-2023*
	projectnummer	gewijzigd
	381	
Opdrachtgever	bladnummer	
Gemeente Waalwijk	*1/6*	
	schaal	
	1:200	
	papierformaat	
	A0 - Landscape	

maten in meters
hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP