STADSENTREE EN WINTERDIJK, WAALWIJK

DEFINITIEF ONTWERP+ - ZUIDELIJKE ENTREE

algemeen

- projectgrens fase A
- Gebouw
- Eigendomsgrens gemeente Waalwijk
- Projectgrens Stadsentree en Winterdijk
- Bladschending
- bebouwing
- hoogtepeil nieuw
- +1.60
- hoogtepeil bestaand
- 2.20
- Gebouw max. 1:3
- te verwijderen boom (door derden)
- Bestaande keermuren Te handhaven
- Bestaande keermuren Te verwijderen

afwatering en kabels & leidingen

- WAD1 t.b.v. HWA Tasandrijweg
  infraad Bid-m3, berging (17.60 m3
  natuurlijke overstortvoorziening vanuit Tasandrijweg
  nader te ontwerpen in separaat ontwerpproject
  natuurlijke overstortvoorziening richting waterpartij Winterdijk
- Hemelwaterleiding t.b.v. HWA-aansluitingen
  PVC 160mm/ 200mm
  leidingen volgens opgaaf adviseur
- KBL-tracé
  bestaand
- KBL-tracé
  noordzid/reservering
  Bv elektra en data
  openbare verlichting, parkeerautomaat en info-scherm
- Afwatering
  Straatkolk, 200x450mm, met spijlenrooster,
  kolk geotuxtextiel in strook Crazy Paving
- Ondergronds greenplatenverbettering
  Wijze in afstemming met BEA
- Overstortkolk
  afm. 500x500mm
- Overstortvoorziening wadi
  Stoksp overtaapput, bovenkant put gesteld op bovenkant waatkhoogte (+ 1.79)
  Afvoer aansluiten op HWA put met Ø200mm PVC leiding
- Openbare ruimte
  Mogelijkheid tot grondruil/verkoop
- Inspectieput HWA riolering, nader te dimensioneren
- Uitstroomvoorziening
  Steenbestorting van Grauwacke op Geotextiel t.b.v. uitstroom HWS

verharding

- Verharding Stadsentree
  gebaken klinker DF, 210x70x90mm
  Kleur: roodbruin, nader te bepalen
  keperverband incl. passagen
  één strek aanbrengen
- Parkeerautomat Tasandrijweg
  gebaken klinker DF, 210x70x90mm
  Kleur: grijs / Merk: Leverancier: vanderSanden
  halfsteenverband
  één strek aanbrengen
- Parkeertermiet Tasandrijweg
  BSS, 200x100x80mm
  Kleur: grijs, bestaand materiaal; vakschending herschikken
  keperverband
  één strek aanbrengen
- Nieuwenverharding Stadsentree
  gebaken klinker DF, 210x70x90mm
  Kleur: grijs, nader te stemmen m architectuur
  halfsteenverband
  één strek aanbrengen
- Trottoirtegel fietspad
  Betontegel, 300x300x45/ 60mm
  Kleur: Grijs
  halfsteenverband
- Trottoir
  Betontegel, 300x300x45/ 60mm
  Kleur: Grijs
  halfsteenverband
- betonpad t.p.v. pad naar Stadhuis
  Betonverharding
  in het werk gestort beton
  met gekleurend oppervlakdeklaag
- Oprittten Winterdijk
  gebaken klinker KF, hergebruik
  Kleur: roodbruin, nader af te stemmen
  halfsteenverband
  één strek aanbrengen
- Toegangspaden Winterdijk
  Gebaken klinker DF, 210x700x80mm
  Kleur: grijs
  halfsteenverband
  één strek aanbrengen
- Extr. goederen Winterdijk - Schoonenkwartier
  Gebaken klinker DF, 210x70x80mm
  Kleur: grijs / Merk: Leverancier: vanderSanden
  keperverband, enkele strek aanbrengen
  Verharding gefundeerd op 250mm menggranulaat, 50mm zand in zandbed, opgesnijnten met opsluitband 100x200x1000mm, voorzien van stuurrug
- Rijbaan Winterdijk
  Gebaken klinker DF, 210x700x100mm
  Kleur: roodbruin, nader te bepalen
  keperverband
  één strek aanbrengen
- Strek Winterdijk
  Granietset, dubbele strek
  Hergebruik bestaande materialen
  Kleur: blauwgrijs
- Trottoirband 180/200x250x1000mm
  Kleur: Grijs
  Hoek- bocht banden toepassen
- Opsluitband 100x200x1000mm
  Kleur: Grijs
  Hoekbanden toepassen
  -3cm t.o.v. de verharding stallen (kilk)
- Opsluitband 120x250x1000mm
  Kleur: Grijs
  Hoekbanden toepassen
  -3cm t.o.v. de verharding stallen (kilk)
- Crazy Paving Portugees graniet Steen I
- Crazy Paving Portugees graniet Steen II
- Crazy Paving Portugees graniet Steen III
- Crazy Paving Portugees graniet Steen IV
- Crazy Paving Portugees graniet Steen VIII
- Crazy Paving Portugees graniet Steen V

Strekken tussen vakken in kleur steen V, 100mxvariabele120mm

Voor steenkleur specificaties zie ontwerp Markt-Raadhuisplein

beplanting - bomen - vaste planten - heesters - gazon

- Nieuwe boom
  hoogstam, 14/ 2e orde
  Soortkeuze: zie in bepalingsplan
  maat 30/35cm
  20m3/ boom groeiplaatsbeengrond, in volle grond
- Nieuwe meerstammige boom
  2e orde, soorten n.t.b.
  maat 400-450cm, 20m3/ boom groeiplaatsbeengrond
- bestaande boom
  Te handhaven
- Rustige
  ruigte-mengsel
  nader te bepalen afhankelijk van locatie
- Heesterbeplanting bestaand
  heesterbeplanting renoveren, maat C2, 2-3st/m2,
  Soortkeuze afgestemd inheems, afhankelijk van locatie, denkrichting:
  - Sambucus nigra;
  - Cornus alba;
  - Ilex aquifolium;
  - Crataegus + lavalleei 'Carriere'
- Heesterbeplanting
  C2, 2-3st/m2, soortkeuze overwegend inheems, afhankelijk van locatie, denkrichting:
  - Sambucus nigra;
  - Cornus alba;
  - Ilex aquifolium;
  - Crataegus + lavalleei 'Carriere'
- Maaipad door rustige
  Ruiscentring aanbrengen, maaipad en afmetingen nader af te stemmen met beheer
- Gazon
  gazonmengsel Barenburg Bar Power rpr, o.g.
  incl. bemesting en groeiplaatsverbetering
- Bosplantsoen
  Bestaande vegetatie, mogelijk dunnen op bepaalde locaties
  Afstemmen met beheer
- Groene wand
  Verticaal groen t.p.v. nieuw Schoonenkwartier
  Soortkeuze: Hedera helix, 125/150 cm, 3-4 st/m1, aan gevel bevestigd
  d.m.v. spanbanden en afstandhouders, h.o.h. afstand 500mm,
  klimconstructie 100cm boven dakrand t.b.v. camouflage dakinstallaties
  leverancier Carl Stahl o.g. incl. grootvormte van toetsarde
- Vaste planten
  soorten op basis van standplaats, 9st/m2, maat PP
  incl. groeiplaats, laagdikte 60cm
- Locatie: Winterdijk
  Vaste planten/beddenplanting
  Soortkeuze afgestemd op basis van standplaats, 9st/m2, maat PP
  Denkrichting soorten:
  - Lamium maculatum;
  - Lamium orvala;
  - Tiarella cordifolia;
  - Geranium sanguineum Cambridge';
  - Symphytum grandiflorum.
- Hagen
  Soortkeuze en vendoring:
  20% Crataegus monogyna
  15% Carpinus betulus
  15% Acer campestre
  15% Cornus sanguinea
  15% Acer campestre
  20% Ligustrum vulgare
  Maat 100/120cm, hoogte tot 180cm, drie rijen aanplanten
- Leerbosbuk met bodembanting
  Beton, 200x200x400mm
  soortkeuze afstemmen met Schoonenkwartier

verkrichtingselementen

- ab — Afvalbak
  type: Constructo 72, leverancier Grijsen
  Kleur: Kleur: RAL 7035 lcemere gray
  fundatie verwerken onder verharding
- ih — Insectenhotel
  leverancier Grijsen
  fundatie met betonmoet
- apu — Afstetpaal, uitneembaar
  Afstetpaal met uitneemsle drekkentdoeuet
  t.b.v. bereorsdaling Schoonenkwartier
- zbpn — Zitmeubilair
  Picknicktuet
  type Pure 300mm, leverancier Grijsen
  ondersnel in RAL kleur 7016 (antracet Grisy)
- zbb — Zitmeubilair
  Bestaand, te verplaatsen
  Huidige locatie achter Lisaion Grotenstraat
- kw — Kunstwerk
  In afstemming met gemeente en Schoonenkwartier
- s — Signage
  Zoektocatie signage Schoonenkwartier, nader af te stemmen met gemeente en Schoonenkwartier
- Speeltuet
  Stapsteen natuurstoen Ø80/120cm, leverancier: Linnka o.g.
- KW — Speelobject/kunstwerk
  Nader te detalliëren
- Meubel Rode beuk
  Stalen constructie gefundeerd op schroefpalen (wortelbrug), houten zitringen met rugleuning, uitwerking grijsinvaarbij aan bring stadsentree
- Anti-parkeerpaal (rond)
  rdminskouten paal, geschild, gepunt en afgerond
  Ø 12 14cm, 40-60cm bovengronds, leverancier: Adequat o.g.

burobol

Onderliggende documenten

naam	datum	bron
BGT	*23-06-21*	*Gemeente Waalwijk*
DO Markt-Raadhuisplein	*10-06-21*	*Burobol*
Ondergrond t.b.v. ontwikkeling Grotestraat 23	*06-05-21*	*Gemeente Waalwijk*
XREF_Draaicirkels	*07-07-2023*	*Burobol*
XREF_3113 Rlix incl BGT_totaal	*07-07-2023*	*Gemeente Waalwijk*
XREF_Situatie riolering_totaal	*07-07-2023*	*Gemeente Waalwijk*
-	-	-
-	-	-

Project

Stadsentree, Waalwijk

Opdrachtgever

Gemeente Waalwijk

fase + onderdeel	datum
Definitief ontwerp+	*08-12-2023*
projectnummer	gewijzigd
381	
bladnummer	
5/6	
schaal	
1:100	
papierformaat	
A0 - Landscape	

maten in meters
hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP