WIERDEN-WEST
Materialisatie

GEMEENTE WIERDEN anaconinfra CIVIELTECHNISCH PROJECTBUREAU

Verhardingen

Uitgangspunten
- Hergebruik
- Gebakken materiaal
- Geleidebanden
- Trottoirs niet breder dan nodig

Groenparkeren op grasbetonsteen (zie pp nieuwe wadi Jacobsonstraat)
- Gebruiksvriendelijk
- groen
- optioneel een markeringsteen toe te voegen t.b.v. parkeervakmarkering.
- Bij intensieve verkeersbewegingen minder fraai
- Minder duidelijke vakmarkering dan met streklagen betonstraatsteen

Heesters solitair

Amelanchier lamarckii

Euonymus europaeus

Cornus mas

Viburnum opulus 'Compactum'

Heesters vakbeplanting

Spirea japonica 'Little Princess'

Hydrangea paniculata 'Darts Little Dot'


Prunus 'Otto Luyken'

Dievilla sessifolia 'Butterfly'

Spireau 'Anthony Waterer'

Bomen

Tilia europaea

Tilia tomentosa

Alnus x spaethii 'Spaeth'

Corylus colurna

Acer campestre 'Elsrijk'

Sorbus aucuparia

Liquidambar styraciflua

Magnolia kobus

Ulmus 'Frontier'

Amelanchier arborea 'Robin Hill'

Beplanting

Micanthus yakashima'Dwarf'

Aster divaricatus


Rudbeckia 'Goldsturm'

Phlomis russeliana

Geranium macrorrhizum

Persicaria bistorta

Salvia nemerosa'Caradonna'

nepeta faassenii

Uitgangspunten groen (bomen)
- Juiste boom op de juiste plek Denk aan grootte, vruchtendracht, standplaats etc.
- 1e grootte >15m
- 2e grootte 10-15m
- 3e grootte <10m

Uitgangspunten groen (Heesters)
- (meerstammig) solitair toe te passen of als vakbeplanting
- Seizoenswaarde (bloei, bes, kleur)

Uitgangspunten groen (Beplanting)
- Grote groepen, weinig onderhoudt.
- Robuuste soorten
- Lange bloei