NIEUWE SITUATIE

Verharding
Schaal 1:200
Deel 3 van 3

LEGENDA (NIEUWE VERHARDING)

- Werkgrens
- Nieuwe hoogtes
- Breekpunt goot, incl. hoogte
- Materiaalscheiding
- Afschotrichting
- Aanbrengen markering van betonstraatstenen: fietsdmarkering, keiformaat, kleur: grijs, zwart en wit, conform principedetail V01
- Aanbrengen markering van rode en witte betonstraatstenen, langtemarkering 1 - 1', breedte: 0.10 m., vrijgekomen uit het werk
- Aanbrengen punaise van betonstraatstenen, keiformaat, kleur: rood en zwart, (BKF, rood/zwart), conform principedetail V02
- Aanbrengen betonstraatstenen: keiformaat, keperverband, kleur: rood-zwart (BKF, kep, rood/zwart)
- Opbreekgrens
- Parkeervakindeling
- Aanbrengen mindervalide inrit/oversteekplaats
- Nieuw fietsrek
- BKF, eib, grijs — Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: grijs (BKF, eib, grijs)
- BKF, eib, antraciet — Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, waterdoorlatend, kleur: antraciet (BKF, eib, antraciet)
- BKF, kep, zwart — Aanbrengen punaise van betonstraatstenen, keiformaat, kleur: rood en zwart, (BKF, zwart/BKF, r/z (h)), vrijgekomen uit het werk, conform principedetail V04
- BKF, kep, tp (h) — Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: heidepaars, vrijgekomen uit het werk (BKF, kep, tp)
- BKF, kep, rood (h) — Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: rood, vrijgekomen uit het werk (BKF, kep, rood)
- BKF, eib, rood (h) — Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: rood, vrijgekomen uit het werk (BKF, eib, rood)
- BKF, bv, tp (h) — Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, blokverband, kleur: heidepaars, vrijgekomen uit het werk (BKF, bv, tp)
- BSF, r/, grijs — Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat, stroomlagen in halfsteensverband, kleur: grijs, (BSF, sl, grijs), conform principedetail V03
- fgtsl 300x300x45 — Aanbrengen betontegels, 300x300x45 mm., halfsteensverband in stroomlagen, kleur: grijs (fgtsl 300x300x45)
- fgts 300x300x45 — Aanbrengen betontegels; 300x300x45 mm., halfsteensverband, kleur: grijs (fgts 300x300x45)
- fgts 300x300x80 — Aanbrengen betontegels; 300x300x80 mm., stroomlagen in halfsteensverband, kleur: grijs (fgts 300x300x80)
- fgts 150x300x45 (h) — Aanbrengen betontegels; 150x300x45 mm., stroomlagen in halfsteensverband, kleur: grijs, vrijgekomen uit het werk (fgts 150x300x45 (h))
- fgtgrs 600x600x100 — Aanbrengen grasbetontegels, 400x600x100 mm. (fgtgrs 600x600x100)
- gt 5str, BKF, r/z — Aanbrengen goot; 5 strekken betonstraatstenen, keiformaat kleur: rood/zwart (gt, 5str, BKF, r/z), conform principedetail V02
- gt 1str 300x300 — Aanbrengen goot, 1 strek betontegel, 300x300x80 mm. (gt, tgl 300x300)
- gt, 1rlag, BKF, hp (h) — Aanbrengen goot, 1 rollaag betonstraatstenen, keiformaat. kleur: heidepaars, vrijgekomen uit het werk (gt, 1rlg, BKF, hp (h))
- gt, 3str, BKF, hp (h) — Aanbrengen goot, 3 strekken betonstraatstenen, keiformaat kleur: heidepaars, vrijgekomen uit het werk (gt, 3str, BKF, hp (h))
- Aanbrengen beschoeiing
- Aanbrengen houten damwand
- Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm.
- Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.
- Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm.
- Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm.
- Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm.
- Aanbrengen bochttrottoirbanden 130/150x250 mm. vertagen d.m.v. zagen (links, midden en rechts)
- Aanbrengen invitbanden 150x170 mm. (links, midden en rechts)
- Aanbrengen verlosband van trottoirband 130/150x250 mm. naar opsluitband 150x250 mm.
- Aanbrengen verlosband van trottoirband 130/150x250 mm. naar trottoirband 75/150x250 mm.
- Aanbrengen invitbanden 600x300x200 mm. (links, midden en rechts) (ib 60x20)
- Vb (h) — Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal (Vb), inden vrijgekomen aangegeven met (h)
- Ab (h) — Aanbrengen afvalbak, vrijgekomen uit het werk (Ab) (h)
- Bk (h) — Aanbrengen bank, vrijgekomen uit het werk (Bk (h))
- Hp (h) — Aanbrengen houten paal, vrijgekomen uit het werk (Hp) (h))
- Sk (h) — Aanbrengen schrikhek, vrijgekomen uit het werk (Sk (h))
- Zb (h) — Aanbrengen zone bord, vrijgekomen uit het werk (Zb (h))
- Kp (h) — Aanbrengen kunststof paal, vrijgekomen uit het werk (Kp) (h))
- Bestaande lichtmast op huidige locatie handhaven
- Nieuwe lichtmast plaatsen op locatie bestaande lichtmast, door derden
- Bestaande lichtmast vervangen en plaatsen op nieuwe locatie, door derden
- Aanbrengen putrand met deksel, met opschrift "VW"
- Aanbrengen putrand met deksel, met opschrift "RW"
- Op hoogte brengen bestaande putafdekking
- Kg — Aanbrengen kolkgoot (Kg)
- Sa — Aanbrengen straatsalk (Sk)
- Sk (h) — Aanbrengen korte straatsalk (Sk (k))
- Sk (h) — Aanbrengen straatsalk, vrijgekomen uit het werk (Sk (h))
- Herstraten, particuliere verhardingen
- Herstraten, betontegels
- Herstraten, betonstraatstenen
- Aanbrengen bodembescherming van waterbouwasfalt, dik 200mm.

LEGENDA (ONDERGRONDS/TOPOGRAFIE)

- Ondergrond
- Perceelsgrens
- Bebouwing
- Aan het werk grenzende bebouwing
- Bestaande hoogtes
- Locatie inrit/brandgang
- Oppervlaktewater
- Handhaven boom
- Handhaven trafo
- Handhaven trottoirband/opsluitband
- Handhaven schrikhek (Sh)
- Vb — Handhaven verkeersbord met verkeersbordpaal (Vb)
- Kp — Handhaven kunststof paal (Kp)
- Pg — Handhaven markeringspaal (Pg)
- Handhaven straatpot
- Handhaven bosschage
- Omhrek bestaande boomwortels

LEGENDA (KLIC) (04-06-2024)

- CAU/COAX (Z/ggo)
- Glasvezel Z/ggo (Z/ggo)
- Glasvezel O/ddo (O/ddo)
- CAU/COAX (KPN)
- Glasvezel KPN (Reggefiber)
- Gasleiding lage druk, inclusief materiaal en diameter in mm.
- Gasleiding hoge druk, inclusief materiaal en diameter in mm.
- Elektra laagspanning
- Elektra middenspanning
- Waterleiding, inclusief materiaal en diameter in mm.
- Parsleiding, inclusief materiaal en diameter in mm.
- Mantelbuis

LEGENDA (NIEUW GROEN)

- Aanbrengen beplanting, type: Acer Campestre
- Aanbrengen beplanting, type: Spirea Japonica 'Little Princess'
- Aanbrengen beplanting, type: Elaeagnus Ebbingei
- Aanbrengen beplanting, type: Hedera helix 'Arborescens'
- Aanbrengen beplanting, type: Hypericum Hidcote
- Aanbrengen solitaire heester, type: Buddleja Davidii
- Aanbrengen boom, type: Tilia cordata
- Aanbrengen boom, type: Corylus colurna
- Aanbrengen boom, type: Carpinus betulus
- Aanbrengen boom, type: Acer rubrum
- Aanbrengen boom, type: Alnus Glutinosa
- Aanbrengen boom, type: Salix alba
- Aanbrengen boom, type: Quercus palustris
- Verplanten bestaande boom
- Aanbrengen 6 m3 bomengrond, 800 mm. dik
- Aanbrengen wortelscherm, 500mm. hoog
- Aanbrengen W1 wadi mengsel
- Afwerken groenstrook/bermen, incl. inzaaien

SITUATIE (SCHAAL 1:5000)



Ver	Datum	Omschrijving	Getek.	Gecontr.	Gez.
A	10-03-2025	Eerste uitgave concept bestekstekeningen	N van der Heijden	J.J. van Batten	N. Dijkema
A	09-05-2025	Tweede uitgave concept bestekstekeningen	N van der Heijden	J.J. van Batten	N. Dijkema
B	07-11-2025	Eerste uitgave definitieve bestekstekeningen	N van der Heijden	J.J. van Batten	N. Dijkema
C					
D					

Projectstatus: DEFINITIEF

Opdrachtgever: Wagensdrecht

Opdrachtnemer: Zeeland Engineering Consultants, Civieltechnisch adviesbureau, www.zecons.nl

Project: Herontwikkeling Verlengde Duinstraat te Hoogerheide

Onderdeel: Nieuwe situatie verhardingen Deel 3 van 3

Formaat: A1:594x‰10
Schaal: 1:200
Datum: 07-11-2025
Bladen: 12 — 13
Versie: B

Projectnummer: 2024-029
Tekeningnummer: B-2024-029_503
BestekNummer: -
Referentienummer: 2024-029

Bestandsnaam: DEFINITIEF_B-2024-029_B.dwg

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend